

**Quadre de preus màxims en aplicació de l'Ordenança sobre obres,
instal·lacions i serveis en el domini públic municipal**

Ref.	Descripció	Preu Euros
0001	M2 Arrencament de paviments asfàltics fins 10 cm de gruix amb extracció de productes deixats a la vora	13,15
0002	M2 Arrencament de paviments de panots, lloses o rajoles, amb extracció de productes deixats a la vora	29,08
0003	M2 Arrencament de paviment de llambordes especials i llambordes sobre paviment de formigó fins 20 cm de gruix, amb extracció de productes deixats a la vora	33,45
0004	M2 Arrencament de paviment de formigó de 10 cm, amb extracció de productes deixats a la vora	25,76
0005	M2 Arrencament de paviment de formigó de 15 cms. amb extracció de productes deixats a la vora	26,85
0006	M2 Arrencament de paviment de formigó de 20 cms. amb extracció de productes deixats a la vora	29,47
0007	M Arrencament i recuperació de vorada de pedra, amb extracció de productes deixats a la vora	4,96
0008	UT Arrencament d'embornal de qualsevol tipus, extracció de productes deixats a la vora	10,17
0009	M2 Arrencament de paviment provisional col.locat sobre la base acabada, a l'espera de la reposició	1,80
0010	M3 Repicat de terres per efectuar la reposició	27,03
0011	M3 Repicat de terres en calçada per efectuar la reposició	30,72
0012	M3 Càrrega manual i/o mecànica i transport a l'abocador de runes, inclòs cànon	44,94
0013	M Tall a màquina per perfilar la cata o rasa, en asfalt o formigó	2,61
0014	M Col.locació de vorada, recuperada de l'arrancament o nova (Subministrament a part)	11,63
0015	UT Col.locació d'embornal recuperat de l'arrancament o nou (Subministrament a part)	70,01
0016	M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 110 mm, amb part proporcional de peces especials	16,64
0017	M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 160 mm, amb part proporcional de peces especials	24,08
0018	M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 200 mm, amb part proporcional de peces especials	28,83
0056	M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 250 mm, amb part proporcional de peces especials	30,88
0057	M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 315 mm, amb part proporcional de peces especials	34,06

Ref.	Descripció	Preu Euros
0019	M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 20 cm, rejuntat amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de formigó HM-15 fins a la meitat del tub.	27,56
0020	M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 30 cm, rejuntat amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de formigó HM-15 fins a la meitat del tub.	32,30
0021	M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 20 cm, rejuntat amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de formigó HM-15 fins 10 cm per damunt de la generatriu superior	37,40
0022	M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 30 cm, rejuntat amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de formigó HM-15 fins 10 cm per damunt de la generatriu superior	40,85
0024	UT Pou de registre circular de diàmetre 1 m, amb paret de 15 cm de gruix de gero agafat amb morter i lliscat per dins amb morter, sobre solera de 15 cm de formigó HM-15, fins 1,50 m de fondària mesurada per interior, amb col.locació de bastiment i tapa de registre circular de fosa dúctil D-400	647,68
0026	UT Pou de registre circular de diàmetre 1 m, amb paret de 15 cm de gruix de gero agafat amb morter i lliscat per dins amb morter, sobre solera de 15 cm de formigó HM-15, fins 2,00 m de fondària mesurada per interior, amb col.locació de bastiment i tapa de registre circular de fosa dúctil D-400	876,28
0061	UT Embornal amb reixa de 985x495 cm, realitzat amb rajol ceràmic de 14x28x10 cm tipus gero aferrat amb morter, lliscat interiorment amb morter c.p., sobre solera de 15 cm de formigó HM-15. Inclou marc i reixa de fosa dúctil D-400	591,97
0062	UT Embornal amb reixa de 750x495 cm, realitzat amb rajol ceràmic de 14x28x10 cm tipus gero aferrat amb morter, lliscat interiorment amb morter c.p., sobre solera de 15 cm de formigó HM-15. Inclou marc i reixa de fosa dúctil D-400	566,22
0027	M3 Subministre i col.locació de formigó de dosificació 200 Kg/m3 de c.p. en proteccions i reforços	124,14
0028	M2 Col.locació de llambordes, amb morter de c.p. i rejuntats (Subministrament a part)	20,17
0029	M2 Col.locació de lloses de pedra de més de 10 cm, amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)	40,59
0034	M2 Col.locació de lloses de pedra de menys de 10 cm, amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)	20,03
0030	M2 Col.locació de pedra "cantell de riu", amb morter de c.p. i rejuntades (Subministrament a part)	27,99
0031	M2 Col.locació de rajoles especials de 15x15 o 20x20 cm, amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)	16,75
0032	M2 Col.locació de rajoles especials de 40x40 o 40x20 cm, amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)	16,91
0033	M2 Col.locació de rajoles especials de 50x50 o 60x40 cm, amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)	19,47

Ref.	Descripció	Preu Euros
0035	M2 Reposició de paviment de formigó de 10 cm de gruix de 250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera	35,69
0036	M2 Reposició de paviment de formigó de 15 cm de gruix de 250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera	41,95
0054	M2 Reposició de paviment de formigó de 20 cm de gruix de 250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera	48,23
0037	M2 Reposició de paviment de formigó HM-20 de 15 cm de gruix procedent de planta a peu d'obra	30,57
0055	M2 Reposició de paviment de formigó HM-20 de 20 cms. de gruix procedent de planta a peu d'obra	36,00
0038	M2 Col.locació de rajoles 20x20x4 cm "panots" color gris, amb morter de c.p.i rejuntats	27,04
0039	M2 Col.locació de rajoles 40x40 cm de graveta rentada, color a determinar, amb morter de c.p.i rejuntats	50,36
0040	M2 Reposició d'aglomerat asfàltic en fred, prèvia preparació de la base i compactat	26,52
0041	M2 Col.locació de rajoles de 30x30 cm de graveta rentada, color a determinar, amb morter de c.p.i rejuntats	47,20
0042	M2 Reposició de rajoles de 25x25, 30x30 i 40x40 cm acanalades, amb morter de c.p.i rejuntats	50,25
0043	M2 Col.locació de paviment de formigó de 250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera fins a 10 cm de gruix, amb acabats i revocats	38,32
0044	M2 Col.locació de paviment de formigó de 250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera fins a 10 cm de gruix, amb acabat arrebossat de xapa de c.p. ruletejat	45,86
0045	M Formació de rigola de 0,20x0,25 m amb formigó encofrat de 250 Kg de c.p.	8,07
0046	M Col.locació de rajoles de 20x20 cm tipus rigola sobre base de formigó	8,07
0047	M3 Subministrament i col.locació de grava per farciment o estesa, neta i d'aportació	41,80
0048	M2 Reposició d'aglomerat asfàltic en calent prèvia recuperació i compactació de la base	42,73
0053	M3 Subministrament i col.locació de sorra neta d'aportació, per protecció de serveis	51,75
0050	M3 Rasa a mà, amb obertura en terres, col.locació de sorra en llit i protecció, reblert amb material seleccionat i compactat mecànic, fins a 80 cm de fondària	105,30
0051	M3 Rasa a màquina en tot tipus de terreny, amb obertura en terres, col.locació de sorra en llit i protecció, reblert amb mat. seleccionat i compactat mecànic, fins a 80 cm fondària	64,66

Ref.	Descripció	Preu Euros
0058	UT Cata de 1x1 m per escamesa a la vorera, a mà, inclòs demolició de paviment, obertura, col.locació de sorra, reblert i compactat mecànic, transport terres/runes a dipòsit o lloc autoritzat, fins a 80 cm de fondària	412,51
0059	UT Cata de 1x1 m per escamesa a la calçada, a mà, inclòs demolició de paviment, obertura, col.locació de sorra, reblert i compactat mecànic, transport terres/runes a dipòsit o lloc autoritzat, fins a 80 cm de fondària	512,92
0060	UT Protecció de l'entorn de l'obra, segons indicacions de l'Ordenança, amb senyalització vertical i llumínica, i col.locació de planxes de protecció, per un màxim de 10 metres linials	49,16
0052	UT Cata per localització de serveis en rasa amb mitjans manuals, amb terres deixades a la vora	86,96
E003	M3 Suplement d'obertura de rasa a mà, > 80 cm de fondària	110,86
E004	M3 Suplement d'obertura de rasa a màquina, > 80 cm fondària	38,54
E005	M3 Suplement d'obertura de rasa en roca dura	272,09
E006	M3 Càrrega manual i/o mecànica i transport de terres a a l'abocador o lloc autoritzat	47,31
E008	M3 Aportació de terres seleccionades i compactació	52,29
E009	M Protecció 1 circuit elèctric amb plaques ppc	4,74
E010	M Protecció amb cinta Enher	0,49
E012	M Suministre i col.locació de tub corrugatPE 160 mm	10,44
E018	UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AMF	193,97
E019	UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AMFT	216,57
E020	UT Tapa de formigó i marc tipus AMF/TH	131,57
E021	UT Tapa i marc de fundició tipus H 40 T	48,82
E022	UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AHF	513,38
E023	UT Tapa de formigó i marc tipus AHF/TH	307,67
E024	UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus ADF	544,28
E025	UT Tapa de formigó i marc tipus ADF/TH	497,40
MA D'OBRA		
	H. Encarregat	36,10
	H. Oficial 1ª	26,64
	H. Oficial 3ª	22,52
	H. Peó especialista	21,48
	H. peó	20,61
<p>* Els honoraris del Coordinador de seguretat i salut facilitat per la ECAM seran un 1% sobre el pressupost final, amb un mínim de 100 Euros</p> <p>PREUS DE FACTURACIÓ INCLÒS L'IVA</p>		