



**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT  
DE CASC ANTIC ENTRE ELS CARRERS NOU,  
GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA**

**MAIG 2010**

**DOCUMENT 4**



**PLA DE BARRIS**

S E R V E I S T E R R I T O R I A L S  
departament de projectes i habitatge

Plaça catalunya, 12 - 17480 roses (girona)  
Tel. 972 252400, fax 972 15 46 60 - ccasas@roses.cat



**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC ANTIC ENTRE ELS  
CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA**

AJUNTAMENT DE ROSES  
PU09036OT

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS  
DOCUMENTS NÚM 4



## **0. ÍNDEX**

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

Quadre de Preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Amidaments

Pressupost

Pressupost per el coneixement de l'Administració

DOCUMENT NÚM.5 – PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS  
COMPLEMENTARIS









**Quadre de preus nº 1**



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 08/06/10

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |   |
|--------|----------|----|---|----------|---|
| P-1    | 010100Z1 | Pa | RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT<br>(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)   | 1.250,00 | € |
| P-2    | F213U223 | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO<br>(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)   | 80,48    | € |
| P-3    | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,<br>(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)  | 4,09     | € |
| P-4    | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.<br>(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)  | 6,51     | € |
| P-5    | F21D2122 | m  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)                  | 1,51     | € |
| P-6    | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)                | 5,29     | € |
| P-7    | F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)                                      | 3,52     | € |
| P-8    | F21PV045 | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)   | 4,20     | € |
| P-9    | F221C620 | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics<br>(QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)   | 4,08     | € |
| P-10   | F222005P | U  | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US<br>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)  | 136,71   | € |
| P-11   | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT<br>(DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)                             | 10,12    | € |
| P-12   | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat<br>(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS) | 49,78    | € |
| P-13   | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL<br>(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)  | 6,04     | € |
| P-14   | F227T00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)  | 1,56     | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU  |   |
|--------|----------|----|---|-------|---|
| P-15   | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)       | 8,60  | € |
| P-16   | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)   | 6,55  | € |
| P-17   | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)  | 9,53  | € |
| P-18   | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)  | 7,11  | € |
| P-19   | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)  | 14,40 | € |
| P-20   | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CENTIMS)   | 27,07 | € |
| P-21   | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)   | 28,36 | € |
| P-22   | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)                      | 67,33 | € |
| P-23   | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS) | 79,44 | € |
| P-24   | F965U010 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)   | 13,95 | € |
| P-25   | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)  | 23,71 | € |
| P-26   | F969U010 | M  | PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTÈNCIA DE 15N/MM2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)     | 24,14 | € |
| P-27   | F97422AB | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)                         | 8,14  | € |
| P-28   | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)         | 20,33 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU  |   |
|--------|----------|----|--|-------|---|
| P-29   | F9F15103 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)   | 34,90 | € |
| P-30   | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3<br>(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)                                   | 40,95 | € |
| P-31   | F9F5U111 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3<br>(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS) | 40,95 | € |
| P-32   | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT<br>(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)   | 20,42 | € |
| P-33   | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.<br><br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)   | 83,90 | € |
| P-34   | F9H12114 | t  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)  | 51,75 | € |
| P-35   | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL<br>(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)  | 47,21 | € |
| P-36   | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)  | 0,62  | € |
| P-37   | F9J13R40 | m2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2<br>(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)   | 0,39  | € |
| P-38   | FBA1F110 | m  | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada<br>(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)   | 3,67  | € |
| P-39   | FBA31110 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)   | 8,21  | € |
| P-40   | FBB11111 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)   | 68,68 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   |   |
|--------|----------|----|--|--------|---|
| P-41   | FBB11251 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT<br>(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)   | 67,12  | € |
| P-42   | FBB11351 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT<br>(NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)   | 93,15  | € |
| P-43   | FBB21201 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)  | 76,58  | € |
| P-44   | FBBZ1120 | M  | SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)  | 51,22  | € |
| P-45   | FD1BU020 | U  | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR<br>(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)  | 175,20 | € |
| P-46   | FD1ZV015 | U  | TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL<br>(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)   | 148,64 | € |
| P-47   | FD5DU020 | M  | Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm <sup>2</sup> , per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la sèrie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament<br>(SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS) | 79,06  | € |
| P-48   | FD7F5375 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA DE 15N/MM <sup>2</sup> , COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI<br>(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)  | 13,65  | € |
| P-49   | FD7F5575 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA DE 15N/MM <sup>2</sup> , COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcta d'escomesa<br>(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)  | 15,53  | € |
| P-50   | FD7F7375 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)   | 22,55  | € |
| P-51   | FD7F7577 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIÀMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.<br>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)  | 56,20  | € |
| P-52   | FD7FA375 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIÀMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)  | 32,52  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU   |   |
|--------|----------|----|---|--------|---|
| P-53   | FD7JC325 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)  | 10,55  | € |
| P-54   | FDD1A525 | U  | POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS) | 457,20 | € |
| P-55   | FDG3CV02 | M  | CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)   | 6,93   | € |
| P-56   | FDG3CV05 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)  | 11,61  | € |
| P-57   | FDG3CV07 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)  | 8,28   | € |
| P-58   | FDG5CV02 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)  | 21,25  | € |
| P-59   | FDK2U010 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)                          | 93,33  | € |
| P-60   | FDK2U020 | U  | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)          | 122,73 | € |
| P-61   | FDK2U022 | U  | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)  | 307,61 | € |
| P-62   | FDK2U025 | U  | PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)   | 88,98  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |   |
|--------|----------|----|---|----------|---|
| P-63   | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT<br>(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)  | 151,27   | € |
| P-64   | FFB17455 | M  | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS<br>(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)  | 7,48     | € |
| P-65   | FFB26355 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA<br>(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)   | 3,86     | € |
| P-66   | FG1BC041 | U  | QUADRE DE PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL.LAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO<br>(CINC MIL DOS-CENTS EUROS) | 5.200,00 | € |
| P-67   | FG221K2K | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA<br>(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)  | 3,47     | € |
| P-68   | FG23RA15 | ut | Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment<br>(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)   | 74,40    | € |
| P-69   | FG31E21A | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB<br>(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)  | 1,39     | € |
| P-70   | FG38E355 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)  | 2,29     | € |
| P-71   | FHM26401 | u  | Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminaria.<br>(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)  | 159,95   | € |
| P-72   | FHM8E035 | U  | LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA<br>(MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)  | 1.200,80 | € |
| P-73   | FHQ6U001 | u  | Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal-lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.<br>(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)  | 476,22   | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |   |
|--------|----------|----|---|----------|---|
| P-74   | FJS3U206 | U  | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST<br>(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS) | 325,65   | € |
| P-75   | FJS5UA5C | U  | ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA<br>(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)  | 5,58     | € |
| P-76   | FJSBU120 | U  | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES<br>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)  | 54,93    | € |
| P-77   | FJSZU002 | U  | CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT<br>(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)  | 416,49   | € |
| P-78   | FJSZU005 | U  | AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE<br>(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)   | 6.873,85 | € |
| P-79   | FN317424 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)  | 68,98    | € |
| P-80   | FN328424 | U  | VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA<br>(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)   | 94,73    | € |
| P-81   | FQ10U090 | U  | CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.<br>(TRES-CENTS NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)  | 309,14   | € |
| P-82   | FQ10U091 | U  | BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.<br>(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)  | 411,87   | € |
| P-83   | FQ21U021 | U  | PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.<br>(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)   | 239,21   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/06/10

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU      |   |
|--------|-----------|----|---|-----------|---|
| P-84   | FQ32U020  | U  | PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)   | 48,89     | € |
| P-85   | FQ32U030  | U  | NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)                 | 141,89    | € |
| P-86   | FR3P1113  | M3 | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)  | 25,75     | € |
| P-87   | FR4H3446  | u  | Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)  | 3,33      | € |
| P-88   | K9V3C11K  | U  | Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)   | 98,27     | € |
| P-89   | KG222911  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)  | 0,76      | € |
| P-90   | KG222A11  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)  | 0,85      | € |
| P-91   | KP141213  | u  | Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)   | 19,76     | € |
| P-92   | Z0010001  | Pa | Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra. (SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)  | 78.375,00 | € |
| P-93   | Z00100014 | U  | Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou:<br>Toma de carga PE 40 a 32,<br>2 maguitos PE 32,<br>1 manguito reduït PE 32 a 20,<br>3 m. de canonada PE 40<br>1 colçe PE 20<br>Una transició PE 20 a CU de 18<br>1 clau a terra per tub PE 32.<br>1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050.<br>1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.<br>Petits materials i soldadures<br>Ma d'obra.<br>Plànols As-buit<br>(DOS-CENTS NORANTA EUROS) | 290,00    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 08/06/10

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU      |   |
|--------|----------|----|--|-----------|---|
| P-94   | Z0010002 | U  | Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.<br>(SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)            | 64.820,70 | € |
| P-95   | Z0010010 | pa | Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiàeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metàl·lica provisional.<br>(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS) | 2.250,00  | € |

Cristina Casas Facerías  
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Roses, juny de 2010



**Quadre de preus nº 2**



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU              |
|--------|----------|----|--|-------------------|
| P-1    | 010100Z1 | Pa | RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT   | <b>1.250,00</b> € |
|        |          |    | Sense descomposició  | 1.250,00000 €     |
| P-2    | F213U223 | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO  | <b>80,48</b> €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 80,48000 €        |
| P-3    | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,   | <b>4,09</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 4,09000 €         |
| P-4    | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.   | <b>6,51</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 6,51000 €         |
| P-5    | F21D2122 | m  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                  | <b>1,51</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1,51000 €         |
| P-6    | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO                | <b>5,29</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5,29000 €         |
| P-7    | F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO   | <b>3,52</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 3,52000 €         |
| P-8    | F21PV045 | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO   | <b>4,20</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 4,20000 €         |
| P-9    | F221C620 | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics   | <b>4,08</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 4,08000 €         |
| P-10   | F222005P | U  | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US  | <b>136,71</b> €   |
|        |          |    | Altres conceptes   | 136,71000 €       |
| P-11   | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT                       | <b>10,12</b> €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 10,12000 €        |
| P-12   | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat           | <b>49,78</b> €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 49,78000 €        |
| P-13   | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL   | <b>6,04</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 6,04000 €         |
| P-14   | F227T00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM   | <b>1,56</b> €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1,56000 €         |
| P-15   | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM | <b>8,60</b> €     |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU       |
|--------|----------|----|---|------------|
|        |          |    | Altres conceptes  | 8,60000 €  |
| P-16   | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   | 6,55 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6,55000 €  |
| P-17   | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  | 9,53 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 9,53000 €  |
| P-18   | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ   | 7,11 €     |
|        | B03D1000 | M3 | TERRA SELECCIONADA  | 7,11000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,00000 €  |
| P-19   | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO   | 14,40 €    |
|        | B0321000 | M3 | SAULÓ SENSE GARBELLAR   | 14,39900 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,00100 €  |
| P-20   | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES  | 27,07 €    |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,24000 €  |
|        | B0312400 | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM  | 26,06400 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,76600 €  |
| P-21   | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM  | 28,36 €    |
|        | B0372000 | M3 | TOT-U ARTIFICIAL  | 16,06500 € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,04000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 12,25500 € |
| P-22   | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                   | 67,33 €    |
|        | B0641050 | M3 | FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR  | 52,24800 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 15,08200 € |
| P-23   | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 79,44 €    |
|        | B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a   | 68,59650 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 10,84350 € |
| P-24   | F965U010 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO   | 13,95 €    |
|        | B96513D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3   | 3,81000 €  |
|        | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 2,24760 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 7,89240 €  |
| P-25   | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO   | 23,71 €    |
|        | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR   | 2,75000 €  |
|        | B96517D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5  | 5,21000 €  |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 3,39680 €  |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU         |   |
|--------|----------|----|---|--------------|---|
|        | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 2,43490      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 9,91830      | € |
| P-26   | F969U010 | M  | PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2   | <b>24,14</b> | € |
|        | B969U010 | M  | VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, IN   | 15,25000     | € |
|        | B0602220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 1,65330      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 7,23670      | € |
| P-27   | F97422AB | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L  | <b>8,14</b>  | € |
|        | B051E101 | T  | CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS   | 0,11413      | € |
|        | B97422A1 | U  | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGO  | 3,40000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4,62587      | € |
| P-28   | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND  | <b>20,33</b> | € |
|        | B9E13200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2  | 4,75320      | € |
|        | B0514301 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS  | 0,20985      | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,00800      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 15,35895     | € |
| P-29   | F9F15103 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT   | <b>34,90</b> | € |
|        | B0514301 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS  | 0,20985      | € |
|        | B9F15100 | M2 | LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE   | 13,85160     | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,00800      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 20,83055     | € |
| P-30   | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3                                   | <b>40,95</b> | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,00400      | € |
|        | B9G1V001 | M2 | PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. m  | 24,65400     | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 16,29200     | € |
| P-31   | F9F5U111 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 | <b>40,95</b> | € |
|        | B9G1V002 | M2 | PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 40X20X8 CM,   | 24,65400     | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,00400      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 16,29200     | € |
| P-32   | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT   | <b>20,42</b> | € |
|        | B0604210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 0,41470      | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU         |   |
|--------|----------|----|--|--------------|---|
|        | B0111000 | M3 | AIGUA  | 0,00400      | € |
|        | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR  | 0,55000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 19,45130     | € |
| P-33   | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.  | <b>83,90</b> | € |
|        | B06BU030 | M3 | FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)   | 53,00400     | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 30,89600     | € |
| P-34   | F9H12114 | t  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. | <b>51,75</b> | € |
|        | B9H12110 | t  | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti   | 48,15300     | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 3,59700      | € |
| P-35   | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL  | <b>47,21</b> | € |
|        | B9H13110 | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANUL  | 43,88000     | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 3,33000      | € |
| P-36   | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2   | <b>0,62</b>  | € |
|        | B0552B00 | KG | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI   | 0,46500      | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0,15500      | € |
| P-37   | F9J13R40 | m2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2  | <b>0,39</b>  | € |
|        | B0552420 | kg | Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1   | 0,27000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0,12000      | € |
| P-38   | FBA1F110 | m  | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada  | <b>3,67</b>  | € |
|        | BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre  | 0,14364      | € |
|        | BBA11000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització   | 0,58739      | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 2,93897      | € |
| P-39   | FBA31110 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual   | <b>8,21</b>  | € |
|        | BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre  | 0,95212      | € |
|        | BBA11000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització   | 3,88844      | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 3,36944      | € |
| P-40   | FBB11111 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT                                      | <b>68,68</b> | € |
|        | BBM11102 | U  | PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE  | 56,13000     | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 12,55000     | € |
| P-41   | FBB11251 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT                                       | <b>67,12</b> | € |
|        | BBM12602 | U  | PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE  | 54,57000     | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 12,55000     | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU      |   |
|--------|------------|----|---|-----------|---|
| P-42   | FBB11351   | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT   | 93,15     | € |
|        | BBM13602   | U  | PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'IN  | 80,60000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 12,55000  | € |
| P-43   | FBB21201   | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT   | 76,58     | € |
|        | BBM1AHA2   | U  | PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'1   | 64,03000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 12,55000  | € |
| P-44   | FBBZ1120   | M  | SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT  | 51,22     | € |
|        | BBMZ1A20   | m  | Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 D de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical  | 45,65000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 5,57000   | € |
| P-45   | FD1BU020   | U  | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR   | 175,20    | € |
|        | BD1BU020   | U  | BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CL  | 58,84000  | € |
|        | BD1B102    | U  | CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM   | 35,21000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 81,15000  | € |
| P-46   | FD1ZV015   | U  | TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL  | 148,64    | € |
|        | B0602220   | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA  | 2,93920   | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 145,70080 | € |
| P-47   | FD5DU020   | M  | Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçada exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament | 79,06     | € |
|        | BLM2130202 | m  | Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçada  | 64,25000  | € |
|        | B0604220   | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA  | 4,24600   | € |
|        | B0514301   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS  | 0,48965   | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 10,07435  | € |
| P-48   | FD7F5375   | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI  | 13,65     | € |
|        | BD7F5370   | M  | TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 5,56500   | € |
|        | B0604210   | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA  | 5,14228   | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 2,94272   | € |
| P-49   | FD7F5575   | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcta d'escomesa   | 15,53     | € |
|        | BD7F5570   | M  | TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 12,75750  | € |
|        |            |    | Altres conceptes  | 2,77250   | € |
| P-50   | FD7F7375   | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.  | 22,55     | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |   |
|--------|----------|----|---|---------------|---|
|        | BD7F7570 | M  | TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 17,90000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4,65000       | € |
| P-51   | FD7F7577 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.   | <b>56,20</b>  | € |
|        | BD7G6310 | m  | TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 51,70000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4,50000       | € |
| P-52   | FD7FA375 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.   | <b>32,52</b>  | € |
|        | BD7FA370 | m  | TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 30,50000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 2,02000       | € |
| P-53   | FD7JC325 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI  | <b>10,55</b>  | € |
|        | BD7F5370 | M  | TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO   | 5,30000       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 5,25000       | € |
| P-54   | FDD1A525 | U  | POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI | <b>457,20</b> | € |
|        | BDDZV005 | U  | BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIO  | 78,14000      | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA   | 0,00480       | € |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 49,40000      | € |
|        | B0514301 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS  | 8,74375       | € |
|        | B0641050 | M3 | FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR  | 7,46400       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 313,44745     | € |
| P-55   | FDG3CV02 | M  | CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL·LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA  | <b>6,93</b>   | € |
|        | BG22CV02 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB G  | 5,61750       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 1,31250       | € |
| P-56   | FDG3CV05 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA   | <b>11,61</b>  | € |
|        | B0602220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 6,42950       | € |
|        | BG21CV03 | M  | TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC   | 4,68300       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,49750       | € |
| P-57   | FDG3CV07 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI   | <b>8,28</b>   | € |
|        | B0602220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 1,83700       | € |
|        | BG21CV03 | M  | TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC   | 4,46000       | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|--------|----------|----|---|-------------|
|        |          |    | Altres conceptes  | 1,98300 €   |
| P-58   | FDG5CV02 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA  | 21,25 €     |
|        | BG25CV02 | M  | TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB G  | 13,18000 €  |
|        | B0602220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 4,77620 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 3,29380 €   |
| P-59   | FDK2U010 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT             | 93,33 €     |
|        | BDKZ3151 | U  | BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M  | 20,42000 €  |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 7,64280 €   |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 7,22000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 58,04720 €  |
| P-60   | FDK2U020 | U  | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT | 122,73 €    |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 7,64280 €   |
|        | BDKZ3150 | U  | BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 M  | 32,13000 €  |
|        | B0332020 | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS  | 0,60795 €   |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 10,64000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 71,70925 €  |
| P-61   | FDK2U022 | U  | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI   | 307,61 €    |
|        | BDKZ3152 | U  | PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 C  | 192,35000 € |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 4,67060 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 110,58940 € |
| P-62   | FDK2U025 | U  | PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE  | 88,98 €     |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 10,64000 €  |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 1,06150 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 77,27850 €  |
| P-63   | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT  | 151,27 €    |
|        | B0332020 | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS  | 1,01325 €   |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 10,19040 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU              |
|--------|----------|----|---|-------------------|
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 13,30000 €        |
|        | BDKZ3170 | U  | BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M   | 48,87000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes  | 77,89635 €        |
| P-64   | FFB17455 | M  | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS   | <b>7,48 €</b>     |
|        | BFWB1705 | U  | ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀM  | 1,28700 €         |
|        | BFB17400 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE   | 1,94000 €         |
|        | BFYB1705 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ  | 0,02000 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4,23300 €         |
| P-65   | FFB26355 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA  | <b>3,86 €</b>     |
|        | BFWB2505 | U  | ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ  | 0,62685 €         |
|        | BFYB2505 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ  | 0,02100 €         |
|        | BFB26300 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE  | 0,89760 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 2,31455 €         |
| P-66   | FG1BC041 | U  | QUADRE DE PROTECCIÓ, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL.LAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO | <b>5.200,00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició   | 5.200,00000 €     |
| P-67   | FG221K2K | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA   | <b>3,47 €</b>     |
|        | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M   | 1,41780 €         |
|        | B0312400 | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM  | 1,15840 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,89380 €         |
| P-68   | FG23RA15 | ut | Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment   | <b>74,40 €</b>    |
|        | BGW23000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer   | 0,18000 €         |
|        | BDKZ3151 | U  | BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M  | 20,42000 €        |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR   | 7,22000 €         |
|        | BG23RA10 | m  | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de  | 4,42680 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 42,15320 €        |
| P-69   | FG31E21A | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB   | <b>1,39 €</b>     |
|        | BG312300 | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCI  | 0,53000 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,86000 €         |
| P-70   | FG38E355 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA  | <b>2,29 €</b>     |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |   |
|--------|----------|----|---|-------------|---|
|        | BGY38000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU  | 0,10000     | € |
|        | BG380900 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2  | 1,03000     | € |
|        | BGW38000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS  | 0,27000     | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,89000     | € |
| P-71   | FHM26401 | u  | Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària.   | 159,95      | € |
|        | BHWM2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a braços murals  | 22,09000    | € |
|        | BHM26400 | u  | Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses, acabat d,acord amb detalls de pro   | 125,00000   | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 12,86000    | € |
| P-72   | FHM8E035 | U  | LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA  | 1.200,80    | € |
|        |          |    | Sense descomposició   | 1.200,80000 | € |
| P-73   | FHQ6U001 | u  | Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.   | 476,22      | € |
|        | BHQ6U001 | u  | Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètri  | 460,00000   | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 16,22000    | € |
| P-74   | FJS3U206 | U  | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST | 325,65      | € |
|        | BJS3U206 | U  | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APOR  | 143,78000   | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 181,87000   | € |
| P-75   | FJS5UA5C | U  | ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA   | 5,58        | € |
|        |          |    | Sense descomposició   | 5,58000     | € |
| P-76   | FJSBU120 | U  | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES   | 54,93       | € |
|        | BJSBU120 | U  | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL R  | 42,52000    | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 12,41000    | € |
| P-77   | FJSZU002 | U  | CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT   | 416,49      | € |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 101,90400   | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 314,58600   | € |
| P-78   | FJSZU005 | U  | AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE  | 6.873,85    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |
|--------|----------|----|---|---------------|
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA  | 424,60000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.449,25000 € |
| P-79   | FN317424 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS  | 68,98 €       |
|        | BN317420 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, 16 B  | 24,10000 €    |
|        | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M   | 6,95000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 37,93000 €    |
| P-80   | FN328424 | U  | VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA  | 94,73 €       |
|        | BN328420 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,   | 79,83000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes  | 14,90000 €    |
| P-81   | FQ10U090 | U  | CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.  | 309,14 €      |
|        | BQ10U090 | U  | BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS  | 290,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 19,14000 €    |
| P-82   | FQ10U091 | U  | BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.  | 411,87 €      |
|        | BQ10U091 | U  | BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS  | 395,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 16,87000 €    |
| P-83   | FQ21U021 | U  | PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.   | 239,21 €      |
|        | BQ21U021 | U  | PAPERERA 230 L CIRCULAR FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INO  | 225,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 14,21000 €    |
| P-84   | FQ32U020 | U  | PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4  | 48,89 €       |
|        | BQ42U020 | U  | PILONA NEOBARCINO H320 DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I RE   | 35,00000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes  | 13,89000 €    |
| P-85   | FQ32U030 | U  | NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TÀPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 | 141,89 €      |
|        | BQ42U030 | U  | PILONA NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA P  | 124,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 17,89000 €    |
| P-86   | FR3P1113 | M3 | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR   | 25,75 €       |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/06/10

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU         |   |
|--------|-----------|----|--|--------------|---|
|        | BR3P1110  | M3 | TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL  | 23,88100     | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 1,86900      | € |
| P-87   | FR4H3446  | u  | Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  | 3,33         | € |
|        | BR4H3446  | u  | Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l   | 3,33000      | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 0,00000      | € |
| P-88   | K9V3C11K  | U  | Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents  | 98,27        | € |
|        | B0FG3AA3  | u  | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c   | 0,99036      | € |
|        | B9VZB500  | m  | Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm   | 30,19800     | € |
|        | B8AZC100  | kg | Vernís de poliuretà d'1 component  | 0,50355      | € |
|        | B0FG38A3  | u  | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c   | 0,97650      | € |
|        | B0A30A00  | cu | Gafes de pala i punta  | 0,07720      | € |
|        | B9CZ2000  | kg | Beurada de color   | 0,41008      | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 65,11431     | € |
| P-89   | KG222911  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat  | 0,76         | € |
|        | BG222910  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d  | 0,15750      | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 0,60250      | € |
| P-90   | KG222A11  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat  | 0,85         | € |
|        | BG222A10  | m  | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d  | 0,25500      | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 0,59500      | € |
| P-91   | KP141213  | u  | Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada  | 19,76        | € |
|        | BP141213  | u  | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu  | 10,84000     | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 8,92000      | € |
| P-92   | Z0010001  | Pa | Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra.  | 78.375,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició  | 78.375,00000 | € |
| P-93   | Z00100014 | U  | Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou:<br>Toma de carga PE 40 a 32,<br>2 maguitos PE 32,<br>1 manguito reduït PE 32 a 20,<br>3 m. de canonada PE 40<br>1 colçe PE 20<br>Una transició PE 20 a CU de 18<br>1 clau a terra per tub PE 32.<br>1 tub i tap per l'arqueta de maxim 050.<br>1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.<br>Petits materials i soldadures<br>Ma d'obra.<br>Plànols As-buit | 290,00       | € |
|        |           |    | Sense descomposició  | 290,00000    | € |
| P-94   | Z0010002  | U  | Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'ambit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.   | 64.820,70    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 08/06/10

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU              |
|--------|----------|----|---|-------------------|
|        |          |    | Sense descomposició   | 64.820,70000 €    |
| P-95   | Z0010010 | pa | Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiaeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metal·lica provisional. | <b>2.250,00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició   | 2.250,00000 €     |

Cristina Casas Facerías  
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Roses, juny de 2010

**Amidaments**



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 01 ENDERROCS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | F213U223 | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | previsió |       | 30,000 | 0,400 | 0,300 |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,600

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 2    | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 111,500 |     |     |     | 111,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 83,500  |     |     |     | 83,500  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 76,500  |     |     |     | 76,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 119,000 |     |     |     | 119,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 32,500  |     |     |     | 32,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 46,500  |     |     |     | 46,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 47,000  |     |     |     | 47,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 127,500 |     |     |     | 127,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 139,000 |     |     |     | 139,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 165,000 |     |     |     | 165,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 948,000

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 3    | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. |

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 111,500 |     |     |     | 111,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 83,500  |     |     |     | 83,500  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 76,500  |     |     |     | 76,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 119,000 |     |     |     | 119,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 32,500  |     |     |     | 32,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 46,500  |     |     |     | 46,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 47,000  |     |     |     | 47,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 127,500 |     |     |     | 127,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 139,000 |     |     |     | 139,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 165,000 |     |     |     | 165,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 948,000

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 4    | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, |

| Num. | Text           | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada    |       | 164,500 |     |     |     | 164,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt |       | 174,000 |     |     |     | 174,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 2

|    |                   |         |         |             |
|----|-------------------|---------|---------|-------------|
| 3  | C/ Mendez Nuñez   | 154,500 | 154,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4  | C/ General Prim   | 110,000 | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi       | 41,000  | 41,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | C/ Pizarro        | 92,500  | 92,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Germans Pinzon | 96,000  | 96,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Francesc Macia | 149,000 | 149,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 179,000 | 179,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 256,500 | 256,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.417,000

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada          |       | 207,500 |     |     |     | 207,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt       |       | 200,500 |     |     |     | 200,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez      |       | 143,000 |     |     |     | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim      |       | 293,000 |     |     |     | 293,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 65,500  |     |     |     | 65,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 166,000 |     |     |     | 166,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 131,000 |     |     |     | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia    |       | 474,500 |     |     |     | 474,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 369,000 |     |     |     | 369,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 449,000 |     |     |     | 449,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | entregues de serveis |       | 120,000 |     |     |     | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.619,000

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 164,500 |     |     |     | 164,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 174,000 |     |     |     | 174,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 154,500 |     |     |     | 154,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 122,000 |     |     |     | 122,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 41,000  |     |     |     | 41,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 92,500  |     |     |     | 92,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 96,000  |     |     |     | 96,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 149,000 |     |     |     | 149,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 179,000 |     |     |     | 179,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 256,500 |     |     |     | 256,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.429,000

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text            | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada     |       | 60,000 |     |     |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt  |       | 46,000 |     |     |     | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez |       | 34,000 |     |     |     | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 3

|    |                   |         |  |  |  |         |             |
|----|-------------------|---------|--|--|--|---------|-------------|
| 4  | C/ General Prim   | 44,000  |  |  |  | 44,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi       | 41,000  |  |  |  | 41,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | C/ Pizarro        | 35,000  |  |  |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Germans Pinzon | 0,000   |  |  |  | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Francesc Macia | 83,000  |  |  |  | 83,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 95,000  |  |  |  | 95,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 136,000 |  |  |  | 136,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **574,000**

8 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text                          | Tipus | [C]       | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Fonaments                     |       | 3,600     |       |       |       | 3,600   | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Paviment de formigó           |       | 948,000   | 0,150 |       | 1,150 | 163,530 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Paviment de panots            |       | 948,000   | 0,070 |       | 1,150 | 76,314  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Paviment d'aglomerat asfàltic |       | 2.619,000 | 0,100 |       | 1,150 | 301,185 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vorada i base de formigó      |       | 1.429,000 | 0,400 | 0,400 | 1,100 | 251,504 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Clavaguera                    |       | 574,000   | 0,300 | 0,100 | 1,100 | 18,942  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **815,075**

9 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 84,000  | 4,000  |     | 0,200 | 67,200  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 86,000  | 3,150  |     | 0,200 | 54,180  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 42,000  | 5,050  |     | 0,200 | 42,420  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 17,500  | 24,000 |     | 0,200 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 18,000  | 4,900  |     | 0,200 | 17,640  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 44,000  | 4,900  |     | 0,200 | 43,120  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 45,000  | 3,900  |     | 0,200 | 35,100  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 70,000  | 8,000  |     | 0,200 | 112,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 100,000 | 5,400  |     | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 145,000 | 4,500  |     | 0,200 | 130,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | entregues         |       | 30,000  | 4,500  |     | 0,200 | 27,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **721,160**

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 84,000 | 4,000  | 0,200 | 1,200 | 80,640  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 86,000 | 3,150  | 0,200 | 1,200 | 65,016  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 42,000 | 5,050  | 0,200 | 1,200 | 50,904  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 17,500 | 24,000 | 0,200 | 1,200 | 100,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 18,000 | 4,900  | 0,200 | 1,200 | 21,168  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 44,000 | 4,900  | 0,200 | 1,200 | 51,744  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 45,000 | 3,900  | 0,200 | 1,200 | 42,120  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 70,000 | 8,000  | 0,200 | 1,200 | 134,400 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 4

|    |            |         |       |       |       |         |             |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 9  | C/ Gravina | 100,000 | 5,400 | 0,200 | 1,200 | 129,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom   | 145,000 | 4,500 | 0,200 | 1,200 | 156,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues  | 30,000  | 4,500 | 0,200 | 1,200 | 32,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 865,392

## 11 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 84,000  | 4,000  |     | 0,200 | 67,200  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 86,000  | 3,150  |     | 0,200 | 54,180  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 42,000  | 5,050  |     | 0,200 | 42,420  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 17,500  | 24,000 |     | 0,200 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 18,000  | 4,900  |     | 0,200 | 17,640  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 44,000  | 4,900  |     | 0,200 | 43,120  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 45,000  | 3,900  |     | 0,200 | 35,100  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 70,000  | 8,000  |     | 0,200 | 112,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 100,000 | 5,400  |     | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 145,000 | 4,500  |     | 0,200 | 130,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | entregues         |       | 30,000  | 4,500  |     | 0,200 | 27,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 721,160

## 12 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 84,000  | 4,000  |     | 0,200 | 67,200  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 86,000  | 3,150  |     | 0,200 | 54,180  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 42,000  | 5,050  |     | 0,200 | 42,420  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 17,500  | 24,000 |     | 0,200 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 18,000  | 4,900  |     | 0,200 | 17,640  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 44,000  | 4,900  |     | 0,200 | 43,120  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 45,000  | 3,900  |     | 0,200 | 35,100  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia |       | 70,000  | 8,000  |     | 0,200 | 112,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina        |       | 100,000 | 5,400  |     | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom          |       | 145,000 | 4,500  |     | 0,200 | 130,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | entregues         |       | 30,000  | 4,500  |     | 0,200 | 27,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 721,160

## 13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 84,000 | 4,000  |     |     | 336,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 86,000 | 3,150  |     |     | 270,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez   |       | 42,000 | 5,050  |     |     | 212,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ General Prim   |       | 17,500 | 24,000 |     |     | 420,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 18,000 | 4,900  |     |     | 88,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 44,000 | 4,900  |     |     | 215,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 45,000 | 3,900  |     |     | 175,500 | C#*D#*E#*F# |



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 5

|    |                   |         |       |         |             |
|----|-------------------|---------|-------|---------|-------------|
| 8  | C/ Francesc Macia | 70,000  | 8,000 | 560,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 100,000 | 5,400 | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 145,000 | 4,500 | 652,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues         | 30,000  | 4,500 | 135,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3.605,800

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |         |       |       |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada               |       | 76,500  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt            |       | 90,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez           |       | 40,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi               |       | 41,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro                |       | 41,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon         |       | 38,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia 400 mm. |       | 55,000  | 2,000 | 0,900 | 0,500 | 49,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia 500 mm. |       | 22,000  | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Gravina                |       | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Colom                  |       | 150,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | escomeses                 |       | 50,000  | 1,400 | 0,500 | 0,500 | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | PLUVIALS                  |       |         |       |       |       |        |             |
| 14   | C/ Perelada               |       | 82,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | C/ Nou més Alt 400 mm     |       | 31,000  | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 20,925 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | C/ Nou més Alt 300 mm     |       | 40,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | C/ Mendez Nuñez           |       | 32,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | C/ de l'Avi               |       | 33,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | C/ Pizarro                |       | 45,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | C/ Germans Pinzon         |       | 45,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | C/ Francesc Macia         |       | 70,000  | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | C/ Colom 400 mm.          |       | 27,000  | 1,800 | 0,900 | 0,500 | 21,870 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | C/ Colom 300 mm.          |       | 110,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | C/ Granina                |       | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25   | connexions imbornals      |       | 52,000  | 2,000 | 0,800 | 0,500 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 875,755

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text           | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT     |       |        |       |       |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada    |       | 76,500 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt |       | 90,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 6

|    |                           |         |       |       |       |        |             |
|----|---------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 4  | C/ Mendez Nuñez           | 40,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi               | 41,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | C/ Pizarro                | 41,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Germans Pinzon         | 38,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Francesc Macia 400 mm. | 55,000  | 2,000 | 0,900 | 0,500 | 49,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Francesc Macia 500 mm. | 22,000  | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina                | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom                  | 150,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses                 | 50,000  | 1,400 | 0,500 | 0,500 | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS                  |         |       |       |       | 0,000  |             |
| 14 | C/ Perelada               | 82,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm     | 31,000  | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 20,925 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm     | 40,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez           | 32,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi               | 33,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro                | 45,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon         | 45,000  | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia         | 70,000  | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm.          | 27,000  | 1,800 | 0,900 | 0,500 | 21,870 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm.          | 110,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina                | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals      | 52,000  | 2,000 | 0,800 | 0,500 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 875,755

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |         |       |       |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada               |       | 76,500  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 29,376 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt            |       | 90,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 34,560 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez           |       | 40,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi               |       | 41,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro                |       | 41,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon         |       | 38,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 14,592 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia 400 mm. |       | 55,000  | 0,500 | 0,900 | 1,200 | 29,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia 500 mm. |       | 22,000  | 0,600 | 1,000 | 1,200 | 15,840 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Gravina                |       | 100,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Colom                  |       | 150,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 57,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | escomeses                 |       | 50,000  | 0,300 | 0,500 | 1,200 | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | PLUVIALS                  |       |         |       |       |       |        |             |
| 14   | C/ Perelada               |       | 82,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 31,488 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | C/ Nou més Alt 400 mm     |       | 31,000  | 0,400 | 0,900 | 1,200 | 13,392 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | C/ Nou més Alt 300 mm     |       | 40,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | C/ Mendez Nuñez           |       | 32,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 12,288 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | C/ de l'Avi               |       | 33,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 12,672 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | C/ Pizarro                |       | 45,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | C/ Germans Pinzon         |       | 45,000  | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | C/ Francesc Macia         |       | 70,000  | 0,500 | 1,000 | 1,200 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 7

|    |                      |         |       |       |       |        |             |
|----|----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 22 | C/ Colom 400 mm.     | 27,000  | 0,500 | 0,900 | 1,200 | 14,580 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm.     | 110,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 42,240 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina           | 100,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | 52,000  | 0,300 | 0,800 | 1,200 | 14,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 547,872

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |         |       |       |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada               |       | 76,500  | 0,400 | 0,800 |     | 24,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt            |       | 90,000  | 0,400 | 0,800 |     | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez           |       | 40,000  | 0,400 | 0,800 |     | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi               |       | 41,000  | 0,400 | 0,800 |     | 13,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro                |       | 41,000  | 0,400 | 0,800 |     | 13,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon         |       | 38,000  | 0,400 | 0,800 |     | 12,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia 400 mm. |       | 55,000  | 0,500 | 0,900 |     | 24,750 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia 500 mm. |       | 22,000  | 0,600 | 1,000 |     | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Gravina                |       | 100,000 | 0,400 | 0,800 |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Colom                  |       | 150,000 | 0,400 | 0,800 |     | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | escomeses                 |       | 50,000  | 0,300 | 0,500 |     | 7,500  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | PLUVIALS                  |       |         |       |       |     |        |             |
| 14   | C/ Perelada               |       | 82,000  | 0,300 | 0,800 |     | 19,680 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | C/ Nou més Alt 400 mm     |       | 31,000  | 0,300 | 0,900 |     | 8,370  | C#*D#*E#*F# |
| 16   | C/ Nou més Alt 300 mm     |       | 40,000  | 0,300 | 0,800 |     | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | C/ Mendez Nuñez           |       | 32,000  | 0,300 | 0,800 |     | 7,680  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | C/ de l'Avi               |       | 33,000  | 0,300 | 0,800 |     | 7,920  | C#*D#*E#*F# |
| 19   | C/ Pizarro                |       | 45,000  | 0,300 | 0,800 |     | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | C/ Germans Pinzon         |       | 45,000  | 0,300 | 0,800 |     | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | C/ Francesc Macia         |       | 70,000  | 0,300 | 1,000 |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | C/ Colom 400 mm.          |       | 27,000  | 0,500 | 0,900 |     | 12,150 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | C/ Colom 300 mm.          |       | 110,000 | 0,400 | 0,800 |     | 35,200 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | C/ Granina                |       | 100,000 | 0,400 | 0,800 |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25   | connexions imbornals      |       | 52,000  | 0,300 | 0,800 |     | 12,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 417,610

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text                      | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |        |       |       |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada               |       | 76,500 | 0,700 | 0,800 |     | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt            |       | 90,000 | 0,700 | 0,800 |     | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez           |       | 40,000 | 0,700 | 0,800 |     | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi               |       | 41,000 | 0,700 | 0,800 |     | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro                |       | 41,000 | 0,700 | 0,800 |     | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon         |       | 38,000 | 0,700 | 0,800 |     | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia 400 mm. |       | 55,000 | 1,000 | 0,900 |     | 49,500 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 8

|    |                           |         |       |       |        |             |
|----|---------------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 9  | C/ Francesc Macia 500 mm. | 22,000  | 1,000 | 1,000 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina                | 100,000 | 0,800 | 0,800 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom                  | 150,000 | 0,800 | 0,800 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses                 | 50,000  | 0,700 | 0,500 | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS                  |         |       |       |        |             |
| 14 | C/ Perelada               | 82,000  | 0,700 | 0,800 | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm     | 31,000  | 0,700 | 0,900 | 19,530 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm     | 40,000  | 0,700 | 0,800 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez           | 32,000  | 0,700 | 0,800 | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi               | 33,000  | 0,700 | 0,800 | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro                | 45,000  | 0,700 | 0,800 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon         | 45,000  | 0,700 | 0,800 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia         | 70,000  | 1,000 | 1,000 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm.          | 27,000  | 0,900 | 0,900 | 21,870 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm.          | 110,000 | 0,800 | 0,800 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina                | 100,000 | 0,800 | 0,800 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals      | 52,000  | 1,000 | 0,800 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **874,360**

- 6 FD7F7577 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text                      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | C/ Francesc Macia 500 mm. |       | 22,000 |     |     |     | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | PLUVIALS                  |       |        |     |     |     |        |             |
| 4    | C/ Francesc Macia 500 mm. |       | 70,000 |     |     |     | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **92,000**

- 7 FD7FA375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text                      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT                |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | C/ Francesc Macia 400 mm. |       | 55,000 |     |     |     | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | PLUVIALS                  |       |        |     |     |     |        |             |
| 4    | C/ Nou més Alt 400 mm     |       | 31,000 |     |     |     | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colom 400 mm.          |       | 27,000 |     |     |     | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

- 8 FD7F7375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT     |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada    |       | 76,500 |     |     |     | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt |       | 90,000 |     |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 9

|    |                       |         |         |             |
|----|-----------------------|---------|---------|-------------|
| 4  | C/ Mendez Nuñez       | 40,000  | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi           | 41,000  | 41,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | C/ Pizarro            | 41,000  | 41,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Germans Pinzon     | 38,000  | 38,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Gravina            | 100,000 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Colom              | 150,000 | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PLUVIALS              |         |         |             |
| 11 | C/ Perelada           | 82,000  | 82,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou més Alt 300 mm | 40,000  | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Mendez Nuñez       | 32,000  | 32,000  | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ de l'Avi           | 33,000  | 33,000  | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Pizarro            | 45,000  | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Germans Pinzon     | 45,000  | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Francesc Macia     | 70,000  | 70,000  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom 300 mm.      | 110,000 | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina            | 100,000 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.133,500

- 9 FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT           |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | escomeses            |       | 50,000 |     |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | PLUVIALS             |       |        |     |     |     |        |             |
| 4    | connexions imbornals |       | 52,000 |     |     |     | 52,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 102,000

- 10 FD7JC325 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text       | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sanejament |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Escomeses  |       | 75,000 |     |     |     | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 75,000

- 11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D] | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT        |       |         |     |       |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada       |       | 76,500  |     | 0,800 | 0,150 | 9,180  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt    |       | 90,000  |     | 0,800 | 0,150 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez   |       | 40,000  |     | 0,800 | 0,150 | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi       |       | 41,000  |     | 0,800 | 0,150 | 4,920  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro        |       | 41,000  |     | 0,800 | 0,150 | 4,920  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon |       | 38,000  |     | 0,800 | 0,150 | 4,560  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina        |       | 100,000 |     | 0,800 | 0,150 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 10

|    |                       |         |       |       |        |             |
|----|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 9  | C/ Colom              | 150,000 | 0,800 | 0,150 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PLUVIALS              |         |       |       |        |             |
| 11 | C/ Perelada           | 82,000  | 0,800 | 0,150 | 9,840  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou més Alt 400 mm | 31,000  | 0,900 | 0,150 | 4,185  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Nou més Alt 300 mm | 40,000  | 0,800 | 0,150 | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Mendez Nuñez       | 32,000  | 0,800 | 0,150 | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ de l'Avi           | 33,000  | 0,800 | 0,150 | 3,960  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Pizarro            | 45,000  | 0,800 | 0,150 | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Germans Pinzon     | 45,000  | 0,800 | 0,150 | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom 300 mm.      | 110,000 | 0,800 | 0,150 | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina            | 100,000 | 0,800 | 0,150 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **131,805**

- 12 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PLUVIALS             |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt       |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Francesc Macia    |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom             |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Granina           |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | connexions imbernals |       |        |     |     |     |        |             |

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

- 13 FD5DU020 M Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm<sup>2</sup>, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | C/ Gravina        |       | 32,000 |       |     |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Plaça Gneral Prim |       | 18,000 | 2,000 |     |     | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Colom          |       | 80,000 |       |     |     | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **148,000**

- 14 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | SANEJAMENT     |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | C/ Perelada    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Nou més Alt |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 11

|    |                   |       |  |  |  |  |       |             |
|----|-------------------|-------|--|--|--|--|-------|-------------|
| 4  | C/ Mendez Nuñez   | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi       | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | C/ Pizarro        | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Germans Pinzon | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Gravina        | 4,000 |  |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Colom          | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Francesc Macià | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | PLUVIALS          |       |  |  |  |  |       | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Perelada       | 4,000 |  |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Nou més Alt    | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Mendez Nuñez   | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ de l'Avi       | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Pizarro        | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Germans Pinzon | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom          | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina        | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Francesc Macia | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 42,000

15 FDK2U025 U PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE

| Num. | Text                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | previsió connexions |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

| Num. | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Residuals |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Pluvials  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 03 AIGUA POTABLE

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 12

| Num. | Text              | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 85,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 28,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 103,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 34,608 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina        |       | 95,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Colom          |       | 150,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Mendez Nuñez   |       | 47,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ de l'Avi       |       | 47,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro        |       | 48,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 16,128 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon |       | 50,000  | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia |       | 100,000 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **266,000**

- 2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada 100 mm.    |       | 85,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt 100 mm. |       | 103,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 14,832 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina 125 mm.     |       | 95,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 13,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Colom 125 mm.       |       | 150,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Mendez Nuñez        |       | 47,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,768  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ de l'Avi            |       | 47,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,768  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro             |       | 48,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,912  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon      |       | 50,000  | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 7,200  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia      |       | 100,000 | 1,000 | 0,800 | 0,300 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

- 3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINIS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1    |      |       | 266,000 |     |     | 1,200 | 319,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 114,000 |     |     | 1,200 | 136,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **456,000**

- 4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text                                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | recobriments canonades a justificar |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

- 5 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES

| Num. | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada 100 mm.    |       | 85,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 7,140 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt 100 mm. |       | 103,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 8,652 | C#*D#*E#*F# |



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 13

|   |                    |         |       |       |       |        |             |
|---|--------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 3 | C/ Gravina 125 mm. | 95,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 7,980  | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom 125 mm.   | 150,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez    | 47,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 3,948  | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi        | 47,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 3,948  | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro         | 48,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 4,032  | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon  | 50,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 4,200  | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia  | 100,000 | 1,000 | 0,700 | 0,200 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **66,500**

## 6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada 100 mm.    |       | 85,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 28,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt 100 mm. |       | 103,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 34,608 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina 125 mm.     |       | 95,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Colom 125 mm.       |       | 150,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Mendez Nuñez        |       | 47,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ de l'Avi            |       | 47,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro             |       | 48,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 16,128 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon      |       | 50,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia      |       | 100,000 | 1,000 | 0,700 | 0,800 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **266,000**

## 7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text                   | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada 100 mm.    |       | 85,000  | 0,600 | 0,700 |     | 35,700 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt 100 mm. |       | 103,000 | 0,600 | 0,700 |     | 43,260 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina 125 mm.     |       | 95,000  | 0,600 | 0,700 |     | 39,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Colom 125 mm.       |       | 150,000 | 0,600 | 0,700 |     | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Mendez Nuñez        |       | 47,000  | 0,600 | 0,700 |     | 19,740 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ de l'Avi            |       | 47,000  | 0,600 | 0,700 |     | 19,740 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro             |       | 48,000  | 0,600 | 0,700 |     | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon      |       | 50,000  | 0,600 | 0,700 |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Francesc Macia      |       | 100,000 | 1,000 | 0,700 |     | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **332,500**

## 8 FJSZU005 U AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

## 9 Z0010002 U Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 14

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

11 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 18,000 |     |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 04 BAIXA TENSIO

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIO   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 4,000  | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,768 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 4,000  | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,768 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina        |       | 5,000  | 0,320 | 0,300 | 3,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                   |       | 20,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colom          |       | 4,000  | 0,320 | 0,300 | 4,000 | 1,536 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                   |       | 30,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Mendez Nuñez   |       | 5,000  | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ de l'Avi       |       | 5,000  | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,480 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Pizarro        |       | 10,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Germans Pinzon |       | 5,000  | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,480 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Francesc Macia |       | 15,000 | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 35,584 |     |     | 1,200 | 42,701 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 15

3 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text                                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | recobriments canonades a justificar |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

4 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

| Num. | Text               | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Creuaments         |       |        |       |       |       |       |             |
| 2    | Carrer Nou         |       | 16,000 | 0,400 | 0,700 | 0,200 | 0,896 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer Cosconilles |       | 17,200 | 0,400 | 0,700 | 0,200 | 0,963 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Carrer Tradició    |       | 18,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 1,512 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Carrer Perelada    |       | 20,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Trav. Puig Rom     |       | 7,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,588 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Carrer Sant Pere   |       | 7,000  | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,588 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,227

5 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text               | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Creuaments         |       |        |       |       |       |       |             |
| 2    | Carrer Nou         |       | 16,000 | 0,400 | 0,700 | 0,800 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer Cosconilles |       | 17,200 | 0,400 | 0,700 | 0,800 | 3,853 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Carrer Tradició    |       | 18,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 6,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Carrer Perelada    |       | 20,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Trav. Puig Rom     |       | 7,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 2,352 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Carrer Sant Pere   |       | 7,000  | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 2,352 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 24,909

6 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text               | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Creuaments         |       |        |       |       |       |       |             |
| 2    | Carrer Nou         |       | 16,000 | 0,400 | 0,700 |       | 4,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer Cosconilles |       | 4,300  | 0,400 | 0,700 | 4,000 | 4,816 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Carrer Tradició    |       | 4,500  | 0,600 | 0,700 | 4,000 | 7,560 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Carrer Perelada    |       | 10,000 | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Trav. Puig Rom     |       | 3,500  | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 2,940 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Carrer Sant Pere   |       | 3,500  | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 2,940 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 31,136

7 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 NMM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 16

| Num. | Text               | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | Creuaments         |       |        |     |     |       |        |             |
| 2    | Carrer Nou         |       | 8,000  |     |     | 4,000 | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer Cosconilles |       | 4,300  |     |     | 4,000 | 17,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Carrer Tradició    |       | 4,500  |     |     | 2,000 | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Carrer Perelada    |       | 10,000 |     |     | 2,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Trav. Puig Rom     |       | 3,500  |     |     | 2,000 | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Carrer Sant Pere   |       | 3,500  |     |     | 2,000 | 7,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 92,200

8 FDG3CV02 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | previsió |       | 60,000 |     |     |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text                                     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Cates de detecció de serveis a justifica |       | 16,000 |     |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 Z0010001 Pa Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 4,000  | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 1,792 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més Alt    |       | 4,000  | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 1,792 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Gravina        |       | 5,000  | 0,320 | 0,700 | 3,000 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                   |       | 20,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 4,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colom          |       | 4,000  | 0,320 | 0,700 | 4,000 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                   |       | 30,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Mendez Nuñez   |       | 5,000  | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ de l'Avi       |       | 5,000  | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Pizarro        |       | 10,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Germans Pinzon |       | 5,000  | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Francesc Macia |       | 15,000 | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 35,168

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
 Capítol 05 GAS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 | 0,400 | 0,800  | 0,600 | 7,104  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 | 0,400 | 0,800  | 0,600 | 6,912  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 | 0,400 | 0,800  | 0,600 | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 | 0,400 | 0,800  | 0,600 | 5,760  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 | 0,400 | 0,800  | 0,600 | 1,920  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | escomeses         |       | 1,500  | 0,320 | 78,000 | 0,600 | 22,464 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 | 0,400 | 0,800  | 0,400 | 4,736  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 | 0,400 | 0,800  | 0,400 | 4,608  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 | 0,400 | 0,800  | 0,400 | 2,560  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 | 0,400 | 0,800  | 0,400 | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 | 0,400 | 0,800  | 0,400 | 1,280  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | escomeses         |       | 1,500  | 0,320 | 78,000 | 0,400 | 14,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 | 0,400 | 0,800  | 1,200 | 14,208 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 | 0,400 | 0,800  | 1,200 | 13,824 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 | 0,400 | 0,800  | 1,200 | 7,680  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 | 0,400 | 0,800  | 1,200 | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 | 0,400 | 0,800  | 1,200 | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | escomeses         |       | 1,500  | 0,320 | 78,000 | 1,200 | 44,928 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 | 0,400 | 0,700 |        | 10,360 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 | 0,400 | 0,700 |        | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 | 0,400 | 0,700 |        | 5,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 | 0,400 | 0,700 |        | 8,400  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 | 0,400 | 0,700 |        | 2,800  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | escomeses         |       | 1,500  | 0,400 | 0,700 | 78,000 | 32,760 | C#*D#*E#*F# |

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 70,000

- 5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 | 0,400 | 0,700 |        | 10,360 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 | 0,400 | 0,700 |        | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 | 0,400 | 0,700 |        | 5,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 | 0,400 | 0,700 |        | 8,400  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 | 0,400 | 0,700 |        | 2,800  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | escomeses         |       | 1,500  | 0,400 | 0,700 | 78,000 | 32,760 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 70,000

- 6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

| Num. | Text              | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada       |       | 37,000 |     |     |     | 37,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Nou més baix   |       | 36,000 |     |     |     | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ de l'Avi       |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Germans Pinzon |       | 30,000 |     |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Colon          |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | connexions        |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 153,000

- 7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 9 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text       | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Creuaments |       | 15,000 | 2,000 |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 30,000

|    |           |   |   |
|----|-----------|---|---|
| 10 | Z00100014 | U | Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou:<br>Toma de carga PE 40 a 32,<br>2 maguits PE 32,<br>1 manguito reduït PE 32 a 20,<br>3 m. de canonada PE 40<br>1 colçe PE 20<br>Una transició PE 20 a CU de 18<br>1 clau a terra per tub PE 32.<br>1 tub i tap per l'arqueta de màxim 050.<br>1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.<br>Petits materials i soldadures<br>Ma d'obra.<br>Plànols As-buit |
|----|-----------|---|---|

| Num. | Text    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | escomes |       | 78,000 |     |     |     | 78,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 78,000

|    |          |   |  |
|----|----------|---|--|
| 11 | F222005P | U | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US |
|----|----------|---|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

|    |          |    |   |
|----|----------|----|---|
| 12 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |
|----|----------|----|---|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | recobriment canonades a justificar |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
Capítol 06 JARDINERIA I REG

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Rasa reg |       | 35,000 | 0,200 | 0,300 |       | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | escocell |       | 4,000  | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,900

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,900 |     |     | 1,200 | 8,280 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 8,280

- 3 FDK2U010 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 35,000 |     |     |     | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 35,000

- 6 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | rasa reg |       | 35,000 | 0,200 | 0,200 |     | 1,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,400

- 7 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 FN317424 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 10 FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Plaça del General Prim |       | 4,000 | 4,000 | 0,200 |       | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                        |       | 3,500 | 2,000 | 0,200 | 2,000 | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                        |       | 4,200 | 3,000 | 0,200 | 2,000 | 5,040 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,040

- 11 FJS5UA5C U ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 12 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       |       |     |     |     |       | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 13 F222005P U EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 14 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 22

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada          |       | 4,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Sant Pere més alt |       | 4,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez      |       | 5,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ de l'Avi          |       | 5,000  | 0,450 | 0,600 | 1,000  | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça                |       | 17,000 | 0,450 | 0,600 | 1,000  | 4,590 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 5,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 4,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina           |       | 5,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom             |       | 5,000  | 0,450 | 0,600 | 2,000  | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | arquetes M           |       | 0,800  | 0,500 | 0,300 | 30,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | arquetes H           |       | 1,100  | 1,100 | 0,700 | 6,000  | 5,082 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,902

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada          |       | 4,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Sant Pere més alt |       | 4,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez      |       | 5,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ de l'Avi          |       | 5,000  | 0,270 | 0,600 | 1,000  | 0,810 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça                |       | 17,000 | 0,270 | 0,600 | 1,000  | 2,754 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 5,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 4,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina           |       | 5,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom             |       | 5,000  | 0,270 | 0,600 | 2,000  | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | arquetes M           |       | 0,800  | 0,500 | 0,600 | 30,000 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | arquetes H           |       | 1,100  | 1,000 | 0,600 | 6,000  | 3,960 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,092

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 31,902 |     |     | 1,200 | 38,282 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 25,092 |     |     | 1,200 | 30,110 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 68,392

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text        | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada |       | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 23

|   |                      |        |       |       |       |       |             |
|---|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 2 | C/ Sant Pere més alt | 4,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez      | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ de l'Avi          | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plaça                | 17,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro           | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon    | 4,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina           | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom             | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,350

- 5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | C/ Perelada          |       | 4,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Sant Pere més alt |       | 4,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez      |       | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ de l'Avi          |       | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça                |       | 17,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 4,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina           |       | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom             |       | 5,000  | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,350

- 6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 30,000 |     |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 8 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | C/ Perelada          |       | 4,000 |     |     | 2,000 | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | C/ Sant Pere més alt |       | 4,000 |     |     | 2,000 | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Mendez Nuñez      |       | 5,000 |     |     | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ de l'Avi          |       | 5,000 |     |     | 1,000 | 5,000  | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 24

|   |                   |        |       |        |             |
|---|-------------------|--------|-------|--------|-------------|
| 5 | Plaça             | 17,000 | 1,000 | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro        | 5,000  | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | 4,000  | 2,000 | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina        | 5,000  | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom          | 5,000  | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

9 F222005P U EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENT DIRECTE **13,000**

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
Capítol 08 TELECOMUNICACIONS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text                        | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Conductes generals C/ Colom |       | 120,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | modificacions               |       | 50,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Conductes individuals       |       |         |       |       |       |        |             |
| 4    | C/ Perelada                 |       | 150,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Sant Pere més alt        |       | 82,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Mendez Nuñez             |       | 70,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ de l'Avi                 |       | 45,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Pizarro                  |       | 67,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 12,864 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Germans Pinzon           |       | 55,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 10,560 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Gravina                  |       | 72,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 13,824 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Colom                    |       | 140,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 26,880 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | C/ Frances Macià            |       | 85,000  | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 16,320 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | arquetes M                  |       | 0,800   | 0,500 | 0,300 | 0,600 | 0,072  | C#*D#*E#*F# |
| 14   | arquetes H                  |       | 6,000   | 1,100 | 0,700 | 0,600 | 2,772  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **182,556**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text                        | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Conductes generals C/ Colom |       | 120,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | modificacions               |       | 50,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Conductes individuals       |       |         |       |       |       |       |             |
| 4    | C/ Perelada                 |       | 150,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Sant Pere més alt        |       | 82,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,936 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Mendez Nuñez             |       | 70,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ de l'Avi                 |       | 45,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Pizarro                  |       | 67,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,216 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Germans Pinzon           |       | 55,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 25

|    |                  |         |       |       |       |       |             |
|----|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 10 | C/ Gravina       | 72,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,456 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom         | 140,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Frances Macià | 85,000  | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | arquetes M       | 0,800   | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,024 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | arquetes H       | 6,000   | 1,100 | 0,700 | 0,200 | 0,924 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **45,876**

- 3 KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text                        | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Conductes generals C/ Colom |       | 120,000 |     |     |     | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | modificacions               |       | 50,000  |     |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **170,000**

- 4 KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text                  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|--------|-----|-----|--------|---------|-------------|
| 1    | Conductes individuals |       |        |     |     |        |         |             |
| 2    | C/ Perelada           |       | 35,000 |     |     | 18,000 | 630,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt  |       | 40,000 |     |     | 11,000 | 440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez       |       | 25,000 |     |     | 13,000 | 325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi           |       | 15,000 |     |     | 8,000  | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro            |       | 15,000 |     |     | 8,000  | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon     |       | 15,000 |     |     | 7,000  | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina            |       | 25,000 |     |     | 16,000 | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom              |       | 35,000 |     |     | 19,000 | 665,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Frances Macià      |       | 20,000 |     |     | 9,000  | 180,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2.985,000**

- 5 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 7 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 26

| Num. | Text                        | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Conductes generals C/ Colom |       | 120,000 | 0,400 | 0,100 |     | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | modificacions               |       | 50,000  | 0,400 | 0,100 |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Conductes individuals       |       |         |       |       |     |       |             |
| 4    | C/ Perelada                 |       | 150,000 | 0,400 | 0,100 |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Sant Pere més alt        |       | 82,000  | 0,400 | 0,100 |     | 3,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Mendez Nuñez             |       | 70,000  | 0,400 | 0,100 |     | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ de l'Avi                 |       | 45,000  | 0,400 | 0,100 |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Pizarro                  |       | 67,000  | 0,400 | 0,100 |     | 2,680 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Germans Pinzon           |       | 55,000  | 0,400 | 0,100 |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Gravina                  |       | 72,000  | 0,400 | 0,100 |     | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Colom                    |       | 140,000 | 0,400 | 0,100 |     | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | C/ Frances Macià            |       | 85,000  | 0,400 | 0,100 |     | 3,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | arquetes M                  |       | 0,800   | 0,500 | 0,100 |     | 0,040 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | arquetes H                  |       | 6,000   | 1,100 | 0,100 |     | 0,660 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,140

8 KP141213 u Escamesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

| Num. | Text                  | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 1    | Conductes individuals |       |     |     |     |        |        |             |
| 2    | C/ Perelada           |       |     |     |     | 18,000 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt  |       |     |     |     | 11,000 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez       |       |     |     |     | 13,000 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi           |       |     |     |     | 8,000  | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro            |       |     |     |     | 8,000  | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon     |       |     |     |     | 7,000  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina            |       |     |     |     | 16,000 | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom              |       |     |     |     | 19,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Frances Macià      |       |     |     |     | 9,000  | 9,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 109,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T

Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | enllumenat públic    |       |        |       |       |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000 | 0,400 | 0,400 |     | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000 | 0,400 | 0,400 |     | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 52,000 | 0,400 | 0,400 |     | 8,320  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 35,000 | 0,400 | 0,400 |     | 5,600  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 45,000 | 0,400 | 0,400 |     | 7,200  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 43,000 | 0,400 | 0,400 |     | 6,880  | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 27

|    |                   |         |       |       |        |             |
|----|-------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 8  | C/ Germans Pinzon | 40,000  | 0,400 | 0,400 | 6,400  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 90,000  | 0,400 | 0,400 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 140,000 | 0,400 | 0,400 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià  | 70,000  | 0,400 | 0,400 | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | arquetes          | 19,000  | 0,600 | 0,600 | 6,840  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 114,360

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |         |       |       |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 14,784 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 52,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 9,984  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 35,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 6,720  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 45,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 43,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 8,256  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 40,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 7,680  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 90,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 140,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 26,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 70,000  | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | arquetes             |       | 19,000  | 0,600 | 0,600 | 1,200 | 8,208  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 137,232

3 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |         |     |     |     |         |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000  |     |     |     | 80,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000  |     |     |     | 77,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 52,000  |     |     |     | 52,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 35,000  |     |     |     | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 45,000  |     |     |     | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 43,000  |     |     |     | 43,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 40,000  |     |     |     | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 90,000  |     |     |     | 90,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 140,000 |     |     |     | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 70,000  |     |     |     | 70,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | connexions           |       | 50,000  |     |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 722,000

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |        |       |       |     |       |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000 | 0,400 | 0,300 |     | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000 | 0,400 | 0,300 |     | 9,240 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 28

|    |                   |         |       |       |        |             |
|----|-------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 4  | C/ Mendez Nuñez   | 52,000  | 0,400 | 0,300 | 6,240  | C#*D#*E#*F# |
| 5  | C/ de l'Avi       | 35,000  | 0,400 | 0,300 | 4,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Plaça             | 45,000  | 0,400 | 0,300 | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Pizarro        | 43,000  | 0,400 | 0,300 | 5,160  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Germans Pinzon | 40,000  | 0,400 | 0,300 | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 90,000  | 0,400 | 0,300 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 140,000 | 0,400 | 0,300 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià  | 70,000  | 0,400 | 0,300 | 8,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **80,640**

- 5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |         |       |       |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000  | 0,400 | 0,300 |     | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000  | 0,400 | 0,300 |     | 9,240  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 52,000  | 0,400 | 0,300 |     | 6,240  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 35,000  | 0,400 | 0,300 |     | 4,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 45,000  | 0,400 | 0,300 |     | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 43,000  | 0,400 | 0,300 |     | 5,160  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 40,000  | 0,400 | 0,300 |     | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 90,000  | 0,400 | 0,300 |     | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 140,000 | 0,400 | 0,300 |     | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 70,000  | 0,400 | 0,300 |     | 8,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **80,640**

- 6 FDG3CV05 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | Creuaments           |       |        |     |     |       |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 4,000  |     |     |       | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 4,000  |     |     |       | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Plaça                |       | 17,000 |     |     |       | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ Gravina           |       | 5,000  |     |     | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Colom             |       | 5,000  |     |     | 4,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Frances Macià     |       | 6,000  |     |     | 1,000 | 6,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **61,000**

- 7 FG31E21A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 80,000 |     |     |     | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 77,000 |     |     |     | 77,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 52,000 |     |     |     | 52,000 | C#*D#*E#*F# |



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 29

|    |                                   |         |         |             |
|----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|
| 5  | C/ de l'Avi                       | 35,000  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Plaça                             | 45,000  | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | C/ Pizarro                        | 43,000  | 43,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Germans Pinzon                 | 40,000  | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina                        | 90,000  | 90,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom                          | 140,000 | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià                  | 70,000  | 70,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | connexions                        | 50,000  | 50,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Connexió a línia C/ Sant Sebastia | 30,000  | 30,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

8 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

| Num. | Text                              | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | enllumentat públic                |       |         |     |     |     |         |             |
| 2    | C/ Perelada                       |       | 80,000  |     |     |     | 80,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt              |       | 77,000  |     |     |     | 77,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez                   |       | 52,000  |     |     |     | 52,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi                       |       | 35,000  |     |     |     | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                             |       | 45,000  |     |     |     | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro                        |       | 43,000  |     |     |     | 43,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon                 |       | 40,000  |     |     |     | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina                        |       | 90,000  |     |     |     | 90,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom                          |       | 140,000 |     |     |     | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià                  |       | 70,000  |     |     |     | 70,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | connexions                        |       | 50,000  |     |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Connexió a línia C/ Sant Sebastia |       | 30,000  |     |     |     | 30,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

9 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 19,000 |     |     |     | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

10 FG23RA15 ut Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 30

|    |                   |       |       |             |
|----|-------------------|-------|-------|-------------|
| 8  | C/ Germans Pinzon | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina        | 6,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom          | 9,000 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià  | 6,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **47,000**

11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text       | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Connexions |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

12 010100Z1 Pa RETIRADA D'INSTAL-LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 FHQ6U001 u Luminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 9,000 |     |     |     | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **47,000**

14 FHM26401 u Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | enllumentat públic   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | C/ Perelada          |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 9,000 |     |     |     | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 47,000

15 FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FG1BC041 U QUADRE DE PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
Capítol 10 PAVIMENTACIÓ

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM |

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 83,200  | 3,850  |     | 0,200 | 64,064  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 91,000  | 3,150  |     | 0,200 | 57,330  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 42,000  | 5,000  |     | 0,200 | 42,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 18,000  | 5,000  |     | 0,200 | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 17,000  | 24,000 |     | 0,200 | 81,600  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 43,000  | 4,800  |     | 0,200 | 41,280  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 44,000  | 3,900  |     | 0,200 | 34,320  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 100,000 | 5,400  |     | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 145,000 | 4,400  |     | 0,200 | 127,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 70,000  | 8,000  |     | 0,300 | 168,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 742,194

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 83,200 | 3,850  |     | 0,200 | 64,064 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 91,000 | 3,150  |     | 0,200 | 57,330 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 42,000 | 5,000  |     | 0,200 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 18,000 | 5,000  |     | 0,200 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 17,000 | 24,000 |     | 0,200 | 81,600 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 32

|    |                           |         |       |       |       |         |             |
|----|---------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 7  | C/ Pizarro                | 43,000  | 4,800 |       | 0,200 | 41,280  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C/ Germans Pinzon         | 44,000  | 3,900 |       | 0,200 | 34,320  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | C/ Gravina                | 100,000 | 5,400 |       | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom                  | 145,000 | 4,400 |       | 0,200 | 127,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià (vorera) | 75,000  | 1,600 | 2,000 | 0,150 | 36,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **610,194**

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 4,000  | 4,000  |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 6,000  | 3,150  |     |     | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 2,000  | 5,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 2,000  | 5,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 32,000 | 2,000  |     |     | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                      |       | 17,000 | 3,000  |     |     | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                      |       | 15,000 | 1,000  |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Pizarro           |       | 41,500 | 2,000  |     |     | 83,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                      |       | 5,000  | 2,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Germans Pinzon    |       | 5,000  | 2,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | C/ Gravina           |       | 5,400  | 8,000  |     |     | 43,200 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                      |       | 15,000 |        |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | C/ Colom             |       | 27,000 | 2,000  |     |     | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                      |       | 13,000 | 2,000  |     |     | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                      |       | 22,000 | 2,000  |     |     | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                      |       | 21,000 | 2,000  |     |     | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   |                      |       | 20,000 | 2,000  |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19   |                      |       | 4,200  | 10,000 |     |     | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | C/ Frances Macià     |       | 10,000 |        |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **604,100**

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

| Num. | Text                               | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Francesc Macià                  |       | 75,000 |     |     | 2,000 | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | entregues amb voreres fora d'àmbit |       | 40,000 |     |     |       | 40,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **190,000**

5 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

| Num. | Text                               | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1    | C/ Francesc Macià                  |       | 75,000 |     |     | 2,000 | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | entregues amb voreres fora d'àmbit |       | 40,000 |     |     |       | 40,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **190,000**

6 F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 33

| Num. | Text   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | plaça  |       | 17,000 |     |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | altres |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

| Num. | Text                              | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | C/ Francesc Macià                 |       | 75,000 | 1,200 |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | reparació de voreres fora d'ambit |       | 50,000 |       |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 230,500 |     |     |     | 230,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 23,500  |     |     |     | 23,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 118,500 |     |     |     | 118,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 51,500  |     |     |     | 51,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 158,500 |     |     |     | 158,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 117,000 |     |     |     | 117,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 12,000  |     |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 182,500 |     |     |     | 182,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 274,000 |     |     |     | 274,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.168,000

9 F9F5U111 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 64,000  |     |     |     | 64,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 233,000 |     |     |     | 233,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 85,000  |     |     |     | 85,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 34,000  |     |     |     | 34,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | C/ Pizarro           |       | 70,000  |     |     |     | 70,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Germans Pinzon    |       | 150,000 |     |     |     | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Gravina           |       | 158,500 |     |     |     | 158,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Colom             |       | 144,500 |     |     |     | 144,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Frances Macià     |       | 95,500  |     |     |     | 95,500  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.034,500

10 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 34

| Num. | Text  | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Plaça |       | 181,000 |     |     |     | 181,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **181,000**

11 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 24,000  |     |     |     | 24,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 21,000  |     |     |     | 21,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       |         |     |     |     |         |             |
| 5    | C/ de l'Avi          |       |         |     |     |     |         |             |
| 6    | Plaça                |       | 51,000  |     |     |     | 51,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 13,000  |     |     |     | 13,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 11,000  |     |     |     | 11,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 152,000 |     |     |     | 152,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 102,000 |     |     |     | 102,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       |         |     |     |     |         |             |

TOTAL AMIDAMENT **374,000**

12 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

| Num. | Text         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | fora d'àmbit |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

13 K9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 2    | C/ Perelada          |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | C/ Sant Pere més alt |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | C/ Mendez Nuñez      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | C/ de l'Avi          |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Plaça                |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | C/ Pizarro           |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | C/ Germans Pinzon    |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | C/ Gravina           |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | C/ Colom             |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | C/ Frances Macià     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **59,000**

14 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

| Num. | Text             | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | calçada F. Macià |       | 366,500 |     |     |     | 366,500 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT 366,500

15 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

| Num. | Text             | Tipus | [C]     | [D] | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | calçada F. Macià |       | 366,500 |     | 0,060 | 2,400 | 52,776 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,776

16 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

| Num. | Text             | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | calçada F. Macià |       | 366,500 |     |     |     | 366,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 366,500

17 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

| Num. | Text             | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | calçada F. Macià |       | 366,500 | 0,060 |     | 2,400 | 52,776 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,776

18 Z0010010 pa Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiaeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metal·lica provisional.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | FBB11111 | U  | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 18,000 |     |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 36

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

|   |          |   |   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 4 | FBB21201 | U | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 5 | FBBZ1120 | M | SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 34,000 |     |     |     | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

|   |          |   |   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 6 | FQ21U021 | U | PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 7 | FQ32U020 | U | PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | previsio |       | 50,000 |     |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

|   |          |   |   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 8 | FQ32U030 | U | NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 9 | FQ10U090 | U | CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

|    |          |   |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 10 | FQ10U091 | U | BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|--|



## AMIDAMENTS

Data: 08/06/10

Pàg.: 37

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

11 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 200,000 |     |     |     | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

12 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 3,500 | 0,450 | 8,000 | 4,000 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T

Capítol 12 PARTIDES ALÇADES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | HBC1KJ05 | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES |

AMIDAMENT DIRECTE 

2 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE



**Pressupost**



## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 01 ENDERROCS

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 F213U223  | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 2)   | 80,48 | 3,600     | 289,73   |
| 2 F21K4AC4  | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6) | 5,29  | 948,000   | 5.014,92 |
| 3 F2194JF3  | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 4)  | 6,51  | 948,000   | 6.171,48 |
| 4 F2193A05  | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 3)  | 4,09  | 1.417,000 | 5.795,53 |
| 5 F21N4XC2  | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)                          | 3,52  | 2.619,000 | 9.218,88 |
| 6 F21PV045  | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)  | 4,20  | 1.429,000 | 6.001,80 |
| 7 F21D2122  | m  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)   | 1,51  | 574,000   | 866,74   |
| 8 F241U105  | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 17)  | 9,53  | 815,075   | 7.767,66 |
| 9 F221C620  | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 9)  | 4,08  | 721,160   | 2.942,33 |
| 10 F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)   | 6,55  | 865,392   | 5.668,32 |
| 11 F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 18)  | 7,11  | 721,160   | 5.127,45 |
| 12 F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 13)   | 6,04  | 721,160   | 4.355,81 |
| 13 F227T00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 14)   | 1,56  | 3.605,800 | 5.625,05 |

**TOTAL Capítol 01.01 64.845,70**

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------------|----|--|-------|-----------|-----------|
| 1 F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)            | 10,12 | 875,755   | 8.862,64  |
| 2 F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'ampària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12) | 49,78 | 875,755   | 43.595,08 |
| 3 F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)  | 6,55  | 547,872   | 3.588,56  |
| 4 F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)   | 14,40 | 417,610   | 6.013,58  |

euros

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 2

|    |          |    |  |        |           |           |
|----|----------|----|--|--------|-----------|-----------|
| 5  | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)   | 8,60   | 874,360   | 7.519,50  |
| 6  | FD7F7577 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 51)   | 56,20  | 92,000    | 5.170,40  |
| 7  | FD7FA375 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 52)   | 32,52  | 113,000   | 3.674,76  |
| 8  | FD7F7375 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 50)   | 22,55  | 1.133,500 | 25.560,43 |
| 9  | FD7F5575 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (P - 49)  | 15,53  | 102,000   | 1.584,06  |
| 10 | FD7JC325 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 53)   | 10,55  | 75,000    | 791,25    |
| 11 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)   | 79,44  | 131,805   | 10.470,59 |
| 12 | FD1BU020 | U  | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (P - 45)   | 175,20 | 54,000    | 9.460,80  |
| 13 | FD5DU020 | M  | Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm <sup>2</sup> , per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament (P - 47) | 79,06  | 148,000   | 11.700,88 |
| 14 | FDD1A525 | U  | POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIÓ DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (P - 54)   | 457,20 | 42,000    | 19.202,40 |
| 15 | FDK2U025 | U  | PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 62)   | 88,98  | 10,000    | 889,80    |
| 16 | FD1ZV015 | U  | TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 46)  | 148,64 | 12,000    | 1.783,68  |
| 17 | F222005P | U  | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)  | 136,71 | 12,000    | 1.640,52  |

|              |                |              |                   |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.02</b> | <b>161.508,93</b> |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|

|      |    |                      |
|------|----|----------------------|
| Obra | 01 | Pressupost PU09037OT |
|------|----|----------------------|

euros

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 3

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 F2225A22  | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)   | 10,12     | 266,000   | 2.691,92  |
| 2 F222H123  | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)   | 49,78     | 114,000   | 5.674,92  |
| 3 F241U103  | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)   | 6,55      | 456,000   | 2.986,80  |
| 4 F9365H51  | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)  | 79,44     | 20,000    | 1.588,80  |
| 5 F2A1G001  | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)   | 27,07     | 66,500    | 1.800,16  |
| 6 F2A1G000  | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)  | 14,40     | 266,000   | 3.830,40  |
| 7 F228560F  | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)  | 8,60      | 332,500   | 2.859,50  |
| 8 FJSZU005  | U  | AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (P - 78)   | 6.873,85  | 1,000     | 6.873,85  |
| 9 Z0010002  | U  | Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. (P - 94)   | 64.820,70 | 1,000     | 64.820,70 |
| 10 F222005P | U  | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)   | 136,71    | 8,000     | 1.093,68  |
| 11 FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63) | 151,27    | 18,000    | 2.722,86  |

**TOTAL Capítol 01.03 96.943,59**

Obra 01 Pressupost PU09037OT  
 Capítol 04 BAIXA TENSIO

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|--|-------|-----------|--------|
| 1 F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)  | 49,78 | 15,072    | 750,28 |
| 2 F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)  | 6,55  | 42,701    | 279,69 |
| 3 F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23) | 79,44 | 10,000    | 794,40 |
| 4 F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)  | 27,07 | 6,227     | 168,56 |

euros

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 4

|    |          |    |   |           |        |           |
|----|----------|----|---|-----------|--------|-----------|
| 5  | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)  | 14,40     | 24,909 | 358,69    |
| 6  | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)   | 8,60      | 31,136 | 267,77    |
| 7  | FDG5CV02 | M  | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 58) | 21,25     | 92,200 | 1.959,25  |
| 8  | FDG3CV02 | M  | CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 55)   | 6,93      | 60,000 | 415,80    |
| 9  | F222005P | U  | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)   | 136,71    | 16,000 | 2.187,36  |
| 10 | Z0010001 | Pa | Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambient d'obra. (P - 92)  | 78.375,00 | 1,000  | 78.375,00 |
| 11 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)   | 10,12     | 35,168 | 355,90    |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.04</b> | <b>85.912,70</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU09037OT |
| Capítol | 05 | GAS                  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|----------|
| 1         | F2225A22 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)  | 10,12     | 48,000  | 485,76   |
| 2         | F222H123 | m3         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)  | 49,78     | 32,000  | 1.592,96 |
| 3         | F241U103 | M3         | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)   | 6,55      | 96,000  | 628,80   |
| 4         | F2A1G000 | M3         | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)   | 14,40     | 70,000  | 1.008,00 |
| 5         | F228560F | M3         | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)  | 8,60      | 70,000  | 602,00   |
| 6         | FFB17455 | M          | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 64)     | 7,48      | 153,000 | 1.144,44 |
| 7         | FN328424 | U          | VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (P - 80)  | 94,73     | 6,000   | 568,38   |
| 8         | FDK2U020 | U          | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 | 122,73    | 6,000   | 736,38   |

euros



## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 5

|    |           |    |  |        |        |           |
|----|-----------|----|--|--------|--------|-----------|
| 9  | FD7F5375  | M  | AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60)<br>TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 48)  | 13,65  | 30,000 | 409,50    |
| 10 | Z00100014 | U  | Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou:<br>Toma de carga PE 40 a 32,<br>2 maguits PE 32,<br>1 manguito reduït PE 32 a 20,<br>3 m. de canonada PE 40<br>1 colçe PE 20<br>Una transició PE 20 a CU de 18<br>1 clau a terra per tub PE 32.<br>1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050.<br>1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.<br>Petits materials i soldadures<br>Ma d'obra.<br>Plànols As-buit (P - 93) | 290,00 | 78,000 | 22.620,00 |
| 11 | F222005P  | U  | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)  | 136,71 | 10,000 | 1.367,10  |
| 12 | F9365H51  | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)   | 79,44  | 5,000  | 397,20    |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.05</b> | <b>31.560,52</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU090370T |
| Capítol | 06 | JARDINERIA I REG     |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|--------|
| 1         | F2225A22 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)   | 10,12     | 6,900  | 69,83  |
| 2         | F241U103 | M3         | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)   | 6,55      | 8,280  | 54,23  |
| 3         | FDK2U010 | U          | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 59)            | 93,33     | 2,000  | 186,66 |
| 4         | FDK2U030 | U          | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63) | 151,27    | 1,000  | 151,27 |
| 5         | FFB26355 | M          | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA (P - 65)  | 3,86      | 35,000 | 135,10 |
| 6         | F2A1G001 | M3         | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 20)   | 27,07     | 1,400  | 37,90  |
| 7         | FJSZU002 | U          | CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 77)  | 416,49    | 1,000  | 416,49 |
| 8         | FJS3U206 | U          | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE   | 325,65    | 1,000  | 325,65 |

euros

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 6

|    |          |  |  |        |         |        |
|----|----------|--|--|--------|---------|--------|
|    |          | PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 74) |  |        |         |        |
| 9  | FN317424 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 79)  | 68,98  | 1,000   | 68,98  |
| 10 | FR3P1113 | M3   | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 86)   | 25,75  | 11,040  | 284,28 |
| 11 | FJS5UA5C | U  | ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (P - 75)   | 5,58   | 4,000   | 22,32  |
| 12 | FJSBU120 | U  | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 76) | 54,93  | 4,000   | 219,72 |
| 13 | F222005P | U  | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)  | 136,71 | 2,000   | 273,42 |
| 14 | FR4H3446 | u  | Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 87)   | 3,33   | 100,000 | 333,00 |

|              |                |              |  |  |                 |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol</b> | <b>01.06</b> |  |  | <b>2.578,85</b> |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU090370T    |
| Capitol | 07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | F2225A22 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)                      | 10,12     | 31,902 | 322,85   |
| 2         | F222H123 | m3         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)          | 49,78     | 25,092 | 1.249,08 |
| 3         | F241U103 | M3         | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)  | 6,55      | 68,392 | 447,97   |
| 4         | F2A1G000 | M3         | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)   | 14,40     | 19,350 | 278,64   |
| 5         | F228560F | M3         | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15) | 8,60      | 19,350 | 166,41   |
| 6         | FDK2U020 | U          | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT   | 122,73    | 30,000 | 3.681,90 |

euros

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 7

|   |          |   |  |        |        |          |
|---|----------|---|--|--------|--------|----------|
|   |          | ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60) |  |        |        |          |
| 7 | FDK2U022 | U   | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT METAL·LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 61) | 307,61 | 6,000  | 1.845,66 |
| 8 | FDG3CV07 | M   | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 57)             | 8,28   | 86,000 | 712,08   |
| 9 | F222005P | U   | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)                          | 136,71 | 13,000 | 1.777,23 |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.07</b> | <b>10.481,82</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU090370T |
| Capítol | 08 | TELECOMUNICACIONS    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|-----------|----------|
| 1         | F2225A22 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)  | 10,12     | 182,556   | 1.847,47 |
| 2         | F222H123 | m3         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)  | 49,78     | 45,876    | 2.283,71 |
| 3         | KG222A11 | m          | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 90)   | 0,85      | 170,000   | 144,50   |
| 4         | KG222911 | m          | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 89)   | 0,76      | 2.985,000 | 2.268,60 |
| 5         | FDK2U022 | U          | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT METAL·LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 61)   | 307,61    | 8,000     | 2.460,88 |
| 6         | FDK2U020 | U          | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60) | 122,73    | 10,000    | 1.227,30 |
| 7         | F9365H51 | m3         | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)   | 79,44     | 38,140    | 3.029,84 |
| 8         | KP141213 | u          | Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 91)   | 19,76     | 109,000   | 2.153,84 |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.08</b> | <b>15.416,14</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU090370T |
| Capítol | 09 | ENLLUMENAT PÚBLIC    |

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 8

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 1         | F2225A22 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)  | 10,12     | 114,360 | 1.157,32  |
| 2         | F241U103 | M3         | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)   | 6,55      | 137,232 | 898,87    |
| 3         | FG221K2K | M          | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 67)   | 3,47      | 722,000 | 2.505,34  |
| 4         | F2A1G000 | M3         | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)   | 14,40     | 80,640  | 1.161,22  |
| 5         | F228560F | M3         | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)  | 8,60      | 80,640  | 693,50    |
| 6         | FDG3CV05 | M          | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE PVC RÍGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 56)   | 11,61     | 61,000  | 708,21    |
| 7         | FG31E21A | M          | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (P - 69)   | 1,39      | 752,000 | 1.045,28  |
| 8         | FG38E355 | M          | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 70)  | 2,29      | 752,000 | 1.722,08  |
| 9         | FDK2U030 | U          | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63) | 151,27    | 19,000  | 2.874,13  |
| 10        | FG23RA15 | ut         | Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 68)                     | 74,40     | 47,000  | 3.496,80  |
| 11        | F222005P | U          | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)  | 136,71    | 10,000  | 1.367,10  |
| 12        | 010100Z1 | Pa         | RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (P - 1)   | 1.250,00  | 1,000   | 1.250,00  |
| 13        | FHQ6U001 | u          | Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estancitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (P - 73)  | 476,22    | 47,000  | 22.382,34 |
| 14        | FHM26401 | u          | Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte.<br>Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària. (P - 71)  | 159,95    | 47,000  | 7.517,65  |
| 15        | FHM8E035 | U          | LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I CONTRACTACIÓ DE POTÈNCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 72)                    | 1.200,80  | 1,000   | 1.200,80  |
| 16        | FG1BC041 | U          | QUADRE DE PROTECCIÓ, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE   | 5.200,00  | 1,000   | 5.200,00  |

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 9

DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTALLLAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO (P - 66)

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.09</b> | <b>55.180,64</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU09037OT |
| Capítol | 10 | PAVIMENTACIÓ         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|--|-------|-----------|-----------|
| 1    | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 21)  | 28,36 | 742,194   | 21.048,62 |
| 2    | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)   | 67,33 | 610,194   | 41.084,36 |
| 3    | F965U010 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 24)   | 13,95 | 604,100   | 8.427,20  |
| 4    | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 25)   | 23,71 | 190,000   | 4.504,90  |
| 5    | F97422AB | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 27)  | 8,14  | 190,000   | 1.546,60  |
| 6    | F969U010 | M  | PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 26)  | 24,14 | 27,000    | 651,78    |
| 7    | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 28)  | 20,33 | 140,000   | 2.846,20  |
| 8    | F9F15103 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (P - 29)   | 34,90 | 1.168,000 | 40.763,20 |
| 9    | F9F5U111 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 31) | 40,95 | 1.034,500 | 42.362,78 |
| 10   | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 30)                                   | 40,95 | 181,000   | 7.411,95  |
| 11   | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P - 33)   | 83,90 | 374,000   | 31.378,60 |
| 12   | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 32)   | 20,42 | 20,000    | 408,40    |
| 13   | K9V3C11K | U  | Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents (P - 88)   | 98,27 | 59,000    | 5.797,93  |

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 10

|    |          |    |  |          |         |          |
|----|----------|----|--|----------|---------|----------|
| 14 | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 36)  | 0,62     | 366,500 | 227,23   |
| 15 | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 35)   | 47,21    | 52,776  | 2.491,55 |
| 16 | F9J13R40 | m2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 37)   | 0,39     | 366,500 | 142,94   |
| 17 | F9H12114 | t  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 34)  | 51,75    | 52,776  | 2.731,16 |
| 18 | Z0010010 | pa | Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiaeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metal·lica provisional. (P - 95) | 2.250,00 | 1,000   | 2.250,00 |

|              |                |              |  |  |  |                   |
|--------------|----------------|--------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.10</b> |  |  |  | <b>216.075,40</b> |
|--------------|----------------|--------------|--|--|--|-------------------|

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU090370T            |
| Capítol | 11 | ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | FBB11111 | U          | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 40)   | 68,68     | 2,000  | 137,36   |
| 2         | FBB11251 | U          | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 41)  | 67,12     | 18,000 | 1.208,16 |
| 3         | FBB11351 | U          | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 42)   | 93,15     | 10,000 | 931,50   |
| 4         | FBB21201 | U          | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 43)   | 76,58     | 4,000  | 306,32   |
| 5         | FBBZ1120 | M          | SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 44)  | 51,22     | 34,000 | 1.741,48 |
| 6         | FQ21U021 | U          | PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (P - 83)   | 239,21    | 5,000  | 1.196,05 |
| 7         | FQ32U020 | U          | PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRÍTIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 84)  | 48,89     | 50,000 | 2.444,50 |
| 8         | FQ32U030 | U          | NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRÍTIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (P - 85) | 141,89    | 10,000 | 1.418,90 |
| 9         | FQ10U090 | U          | CADIRA NEOROMÀNTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P -  | 309,14    | 5,000  | 1.545,70 |

## PRESSUPOST

Data: 08/06/10

Pàg.: 11

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT           |
|--------------|----------------|--|--------|-----------|------------------|
| 10 FQ10U091  | U              | 81)<br>BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 82) | 411,87 | 5,000     | 2.059,35         |
| 11 FBA1F110  | m              | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 38)   | 3,67   | 200,000   | 734,00           |
| 12 FBA31110  | m2             | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 39)  | 8,21   | 50,400    | 413,78           |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.11</b>   |        |           | <b>14.137,10</b> |

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 12 PARTIDES ALÇADES

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ   | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT           |
|--------------|----------------|--|----------|-----------|------------------|
| 1 HBC1KJ05   | PA             | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (P - 0)    | 2.500,00 | 1,000     | 2.500,00         |
| 2 HBC1KJ08   | PA             | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0) | 8.247,31 | 1,000     | 8.247,31         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.12</b>   |          |           | <b>10.747,31</b> |





**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 08/06/10

Pàg.: 1

| <b>NIVELL 2: Capítol</b> |           |                                 | <b>Import</b>     |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| Capítol                  | 01.01     | ENDERROCS                       | 64.845,70         |
| Capítol                  | 01.02     | CLAVEGUERAM                     | 161.508,93        |
| Capítol                  | 01.03     | AIGUA POTABLE                   | 96.943,59         |
| Capítol                  | 01.04     | BAIXA TENSIO                    | 85.912,70         |
| Capítol                  | 01.05     | GAS                             | 31.560,52         |
| Capítol                  | 01.06     | JARDINERIA I REG                | 2.578,85          |
| Capítol                  | 01.07     | OBRA CIVIL DE TELEFONIA         | 10.481,82         |
| Capítol                  | 01.08     | TELECOMUNICACIONS               | 15.416,14         |
| Capítol                  | 01.09     | ENLLUMENAT PÚBLIC               | 55.180,64         |
| Capítol                  | 01.10     | PAVIMENTACIÓ                    | 216.075,40        |
| Capítol                  | 01.11     | ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ | 14.137,10         |
| Capítol                  | 01.12     | PARTIDES ALÇADES                | 10.747,31         |
| <b>Obra</b>              | <b>01</b> | <b>Pressupost PU09037OT</b>     | <b>765.388,70</b> |
|                          |           |                                 | <b>765.388,70</b> |
| <b>NIVELL 1: Obra</b>    |           |                                 | <b>Import</b>     |
| Obra                     | 01        | Pressupost PU09037OT            | 765.388,70        |
|                          |           |                                 | <b>765.388,70</b> |



**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

|  |                |
|--|----------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....             | 765.388,70     |
| 13,00 % Despeses Generals SOBRE 765.388,70.....  | 99.500,53      |
| 6,00 % Benefici Industrial SOBRE 765.388,70..... | 45.923,32      |
|  |                |
| <b>Subtotal</b>                                  | 910.812,55     |
|  |                |
| 18,00 % IVA SOBRE 910.812,55.....                | 163.946,26     |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>            | € 1.074.758,81 |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ SETANTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS )

---