



**TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE  
REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC  
ANTIC ENTRE ELS CARRERS NOU, PUIG-  
ROM, RIERA GINJOLERS I PLAÇA LLEVANT**

**SETEMBRE 2010**

**DOCUMENT 4**



**Pla de Barris de Roses**

Plaça catalunya, 12 - 17480 roses (girona)  
Tel. 972 252400, fax 972 15 46 60 - ccasas@roses.cat



**TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC  
ANTIC ENTRE ELS CARRERS NOU, PUIG-ROM, RIERA GINJOLERS I PLAÇA  
LLEVANT**

---



## **0. ÍNDEX**

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

Quadre de Preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Amidaments

Pressupost

Pressupost per el coneixement de l'Administració

DOCUMENT NÚM.5 – PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS  
COMPLEMENTARIS



**DOCUMENT N° 4- PRESSUPOST**





**Quadre de preus nº 1**



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	955,00	€
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	80,48	€
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	4,09	€
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	6,51	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1,51	€
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	5,29	€
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3,52	€
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)	4,20	€
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08	€
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	136,71	€
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	10,12	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	49,78	€
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	6,04	€
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	1,56	€
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	8,60	€
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	6,55	€
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	9,53	€
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)	7,11	€
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	14,40	€
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CENTIMS)	27,07	€
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	28,36	€
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	67,33	€
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	79,44	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	13,95	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	23,71	€
P-26	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	24,14	€
P-27	F991Z041	U	ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER DE 120X120X15 DE 12 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	81,92	€
P-28	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	20,33	€
P-29	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	34,90	€
P-30	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	29,58	€
P-31	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	33,93	€
P-32	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	20,42	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.  (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	83,90	€
P-34	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	68,68	€
P-35	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	67,12	€
P-36	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	93,15	€
P-37	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	76,58	€
P-38	FBBZ1120	M	SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	40,42	€
P-39	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	175,20	€
P-40	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	148,64	€
P-41	FD5DU020	M	Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm <sup>2</sup> , per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA (SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	79,06	€
P-42	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM <sup>2</sup> , COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	13,65	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/10

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-43	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	15,53	€
P-44	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	22,55	€
P-45	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)	56,20	€
P-46	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	32,52	€
P-47	FD7JC325	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	10,55	€
P-48	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	457,20	€
P-49	FDG3CV02	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	6,93	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	FDG3CV05	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	11,61	€
P-51	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	7,29	€
P-52	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	21,25	€
P-53	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	93,33	€
P-54	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	122,73	€
P-55	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	307,61	€
P-56	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	88,98	€
P-57	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL	151,27	€



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/10

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SERVEI CORRESPONENT (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	
P-58	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	7,48 €
P-59	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3,86 €
P-60	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	3,47 €
P-61	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	74,40 €
P-62	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	1,39 €
P-63	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	2,29 €
P-64	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	19,79 €
P-65	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	265,33 €
P-66	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	159,95 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	FHM8E035	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELECTRICA I CONTRACTACIÓ DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	1.200,80	€
P-68	FHNBBAC1	u	Lluminària decorativa amb suport cilíndric d'acer galvanitzat, pintat de color negre forja de 4 m. d'alçada, amb lluminària de vapor de mercuri color corretgit 2x125W, reflectors, antidesllumbrants i dufusor transparent, tipus FO-8 de IEP o similar, acoplada amb placa base i dau de formigó. Amb equip elèctric, totalment instal·lada i provada. (MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	1.737,23	€
P-69	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	476,22	€
P-70	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	325,65	€
P-71	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNEA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	5,58	€
P-72	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	54,93	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/10

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-73	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	416,49	€
P-74	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	3.897,04	€
P-75	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	68,98	€
P-76	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	94,73	€
P-77	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	309,14	€
P-78	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	411,87	€
P-79	FQ21U021	U	PAPERERA 60 L CIRCULAR DE 100X40 CM, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	89,87	€
P-80	FQ32U020	U	PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	48,89	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/10

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	FQ32U030	U	NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	141,89	€
P-82	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	25,75	€
P-83	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO DE SHINUS MOLLE DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)	168,06	€
P-84	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	98,27	€
P-85	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	0,76	€
P-86	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	0,85	€
P-87	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	19,76	€
P-88	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra. (SEIXANTA MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)	60.699,00	€
P-89	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxim 050.	290,00	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 21/09/10

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (DOS-CENTS NORANTA EUROS)	
P-90	Z0010002	U	Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. (QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	42.318,70 €

Cristina Casas Facerias  
Arquitecta

Carles Quirch i Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Roses, setembre de 2010



**Quadre de preus nº 2**





## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT	955,00 €
			Sense descomposició	955,00000 €
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	80,48 €
			Altres conceptes	80,48000 €
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,	4,09 €
			Altres conceptes	4,09000 €
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.	6,51 €
			Altres conceptes	6,51000 €
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,51 €
			Altres conceptes	1,51000 €
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO	5,29 €
			Altres conceptes	5,29000 €
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO	3,52 €
			Altres conceptes	3,52000 €
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO	4,20 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	4,08 €
			Altres conceptes	4,08000 €
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US	136,71 €
			Altres conceptes	136,71000 €
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,12 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	49,78 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	49,78000 €
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	6,04 €
			Altres conceptes	6,04000 €
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	8,60 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	6,55 €
			Altres conceptes	6,55000 €
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	9,53 €
			Altres conceptes	9,53000 €
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	7,11 €
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	7,11000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO	14,40 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	14,39900 €
			Altres conceptes	0,00100 €
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES	27,07 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,24000 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	26,06400 €
			Altres conceptes	0,76600 €
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	28,36 €
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	16,06500 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,04000 €
			Altres conceptes	12,25500 €
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	67,33 €
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	52,24800 €
			Altres conceptes	15,08200 €
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	79,44 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	68,59650	€
			Altres conceptes	10,84350	€
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	<b>13,95</b>	€
	B96513D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3	3,81000	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,24760	€
			Altres conceptes	7,89240	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	<b>23,71</b>	€
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	2,75000	€
	B96517D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5	5,21000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,39680	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,43490	€
			Altres conceptes	9,91830	€
P-26	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	<b>24,14</b>	€
	B969U010	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, IN	15,25000	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,65330	€
			Altres conceptes	7,23670	€
P-27	F991Z041	U	ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER DE 120X120X15 DE 12 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	<b>81,92</b>	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	6,36900	€
	B99ZZ040	U	ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE G	67,32000	€
			Altres conceptes	8,23100	€
P-28	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	<b>20,33</b>	€
	B9E13200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2	4,75320	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
			Altres conceptes	15,35895	€
P-29	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT	<b>34,90</b>	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985	€
	B9F15100	M2	LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE	13,85160	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800 €
			Altres conceptes	20,83055 €
P-30	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	<b>29,58 €</b>
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B9G1V001	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X6 CM, T	13,28250 €
			Altres conceptes	16,29350 €
P-31	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	<b>33,93 €</b>
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B9G1V002	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 40X20X6 CM, T	17,62950 €
			Altres conceptes	16,29650 €
P-32	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT	<b>20,42 €</b>
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	0,41470 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	0,55000 €
			Altres conceptes	19,45130 €
P-33	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.	<b>83,90 €</b>
	B06BU030	M3	FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)	53,00400 €
			Altres conceptes	30,89600 €
P-34	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	<b>68,68 €</b>
	BBM11102	U	PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	56,13000 €
			Altres conceptes	12,55000 €
P-35	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	<b>67,12 €</b>
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	54,57000 €
			Altres conceptes	12,55000 €
P-36	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	<b>93,15 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM13602	U	PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'IN	80,60000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-37	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	<b>76,58</b>	€
	BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'1	64,03000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-38	FBBZ1120	M	SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT	<b>40,42</b>	€
	BBMZ1B20	M	SUPORT D'ALUMINI DE 60 MM. DE DIAMETRE I 3 MM DE GRUIX DE 3 M. D'ALÇA	34,85000	€
			Altres conceptes	5,57000	€
P-39	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR	<b>175,20</b>	€
	BD1BU020	U	BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CL	58,84000	€
	BD1B102	U	CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM	35,21000	€
			Altres conceptes	81,15000	€
P-40	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL	<b>148,64</b>	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA	2,93920	€
			Altres conceptes	145,70080	€
P-41	FD5DU020	M	Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm <sup>2</sup> , per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la sèrie U 150 de ULMA	<b>79,06</b>	€
	BLM2130202	m	Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçàr	64,25000	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,48965	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA	4,24600	€
			Altres conceptes	10,07435	€
P-42	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	<b>13,65</b>	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,56500	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDA	5,14228	€
			Altres conceptes	2,94272	€
P-43	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs	<b>15,53</b>	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			necessaris per la connexió correcte d'escomesa		
	BD7F5570	M	TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	12,75750	€
			Altres conceptes	2,77250	€
P-44	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	22,55	€
	BD7F7570	M	TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	17,90000	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-45	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	56,20	€
	BD7G6310	m	TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	51,70000	€
			Altres conceptes	4,50000	€
P-46	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	32,52	€
	BD7FA370	m	TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	30,50000	€
			Altres conceptes	2,02000	€
P-47	FD7JC325	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	10,55	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,30000	€
			Altres conceptes	5,25000	€
P-48	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI	457,20	€
	BDDZV005	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIO	78,14000	€
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	7,46400	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00480	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	49,40000	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	8,74375	€
			Altres conceptes	313,44745	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	FDG3CV02	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	6,93	€
	BG22CV02	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB G	5,61750	€
			Altres conceptes	1,31250	€
P-50	FDG3CV05	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	11,61	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,68300	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	6,42950	€
			Altres conceptes	0,49750	€
P-51	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	7,29	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	0,84502	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,46000	€
			Altres conceptes	1,98498	€
P-52	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	21,25	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,77620	€
	BG25CV02	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB G	13,18000	€
			Altres conceptes	3,29380	€
P-53	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	93,33	€
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M	20,42000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	7,64280	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000	€
			Altres conceptes	58,04720	€
P-54	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	122,73	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 M	32,13000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	7,64280	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	0,60795	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
			Altres conceptes	71,70925	€
P-55	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI	<b>307,61</b>	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,67060	€
	BDKZ3152	U	PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 C	192,35000	€
			Altres conceptes	110,58940	€
P-56	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE	<b>88,98</b>	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,06150	€
			Altres conceptes	77,27850	€
P-57	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	<b>151,27</b>	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	13,30000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	10,19040	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,01325	€
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M	48,87000	€
			Altres conceptes	77,89635	€
P-58	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS	<b>7,48</b>	€
	BFWB1705	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀM	1,28700	€
	BFB17400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	1,94000	€
	BFYB1705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02000	€
			Altres conceptes	4,23300	€
P-59	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	<b>3,86</b>	€



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB2505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ	0,62685 €
	BFYB2505	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02100 €
	BFB26300	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	0,89760 €
			Altres conceptes	2,31455 €
P-60	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA	<b>3,47 €</b>
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M	1,41780 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	1,15840 €
			Altres conceptes	0,89380 €
P-61	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rigid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>74,40 €</b>
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,18000 €
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M	20,42000 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000 €
	BG23RA10	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	4,42680 €
			Altres conceptes	42,15320 €
P-62	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	<b>1,39 €</b>
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCI	0,53000 €
			Altres conceptes	0,86000 €
P-63	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA	<b>2,29 €</b>
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU	0,10000 €
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,03000 €
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,27000 €
			Altres conceptes	0,89000 €
P-64	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	<b>19,79 €</b>
	BGD14410	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 250	7,74000 €
	BGYD1000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEX	3,25000 €
			Altres conceptes	8,80000 €
P-65	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó	<b>265,33 €</b>
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	12,83568 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coroname	155,40000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000	€
			Altres conceptes	60,56432	€
P-66	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària.	<b>159,95</b>	€
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	22,09000	€
	BHM26400	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses, acabat d,acord amb detalls de pro	125,00000	€
			Altres conceptes	12,86000	€
P-67	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA	<b>1.200,80</b>	€
			Sense descomposició	1.200,80000	€
P-68	FHNBBAC1	u	Lluminària decorativa amb suport cilíndric d'acer galvanitzat, pintat de color negre forja de 4 m. d'alçada, amb lluminària de vapor de mercuri color corregit 2x125W, reflectors, antidesllumbrants i dufusor transparent, tipus FO-8 de IEP o similar, acoplada amb placa base i dau de formigó. Amb equip elèctric, totalment instal·lada i provada.	<b>1.737,23</b>	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	14,06400	€
	BHNBBAC0	u	Lluminària FO-8 de IEP, amb làmpades de vapor de mercuri color corregit 2x125 W, r	1.650,00000	€
			Altres conceptes	73,16600	€
P-69	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.	<b>476,22</b>	€
	BHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètri	460,00000	€
			Altres conceptes	16,22000	€
P-70	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST	<b>325,65</b>	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APOR	143,78000	€
			Altres conceptes	181,87000	€
P-71	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA	5,58	€
			Sense descomposició	5,58000	€
P-72	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES	54,93	€
	BJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL R	42,52000	€
			Altres conceptes	12,41000	€
P-73	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT	416,49	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	101,90400	€
			Altres conceptes	314,58600	€
P-74	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE	3.897,04	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	169,84000	€
			Altres conceptes	3.727,20000	€
P-75	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1" 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS	68,98	€
	BN317420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1" 1/4, 16 B	24,10000	€
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M	6,95000	€
			Altres conceptes	37,93000	€
P-76	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	94,73	€
	BN328420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	79,83000	€
			Altres conceptes	14,90000	€
P-77	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.	309,14	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS Altres conceptes	290,00000 19,14000	€ €
P-78	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.	411,87	€
	BQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS Altres conceptes	395,00000 16,87000	€ €
P-79	FQ21U021	U	PAPERERA 60 L CIRCULAR DE 100X40 CM, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO	89,87	€
	BQ21U021	U	PAPERERA 60 L CIRCULAR FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXI Altres conceptes	75,66000 14,21000	€ €
P-80	FQ32U020	U	PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4	48,89	€
	BQ42U020	U	PILONA NEOBARCINO H320 DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I RE Altres conceptes	35,00000 13,89000	€ €
P-81	FQ32U030	U	NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4	141,89	€
	BQ42U030	U	PILONA NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA P Altres conceptes	124,00000 17,89000	€ €
P-82	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	25,75	€
	BR3P1110	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL Altres conceptes	23,88100 1,86900	€ €
P-83	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE SHINUS MOLLE DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	168,06	€
	BR477660	U	PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, A	64,77000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/10

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	103,29000 €
P-84	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents	<b>98,27 €</b>
	B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c	0,97650 €
	B9VZB500	m	Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm	30,19800 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,41008 €
	B0FG3AA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c	0,99036 €
	B0A30A00	cu	Gafes de pala i punta	0,07720 €
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	0,50355 €
			Altres conceptes	65,11431 €
P-85	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	<b>0,76 €</b>
	BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,15750 €
			Altres conceptes	0,60250 €
P-86	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	<b>0,85 €</b>
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,25500 €
			Altres conceptes	0,59500 €
P-87	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada	<b>19,76 €</b>
	BP141213	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de pre	10,84000 €
			Altres conceptes	8,92000 €
P-88	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra.	<b>60.699,00 €</b>
			Sense descomposició	60.699,00000 €
P-89	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxim 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit	<b>290,00 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 21/09/10

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	290,00000 €
P-90	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.	<b>42.318,70 €</b>
			Sense descomposició	42.318,70000 €

Cristina Casas Facerias  
Arquitecta

Carles Quirch i Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Roses, setembre de 2010







## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,600

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou banda montanya		151,500	1,100			166,650	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Nou banda mar		148,000	1,150			170,200	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles banda montanya		33,000	0,700			23,100	C#*D#*E#*F#
4			61,000	0,800			48,800	C#*D#*E#*F#
5			101,000	0,800			80,800	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles banda mar		37,000	0,700			25,900	C#*D#*E#*F#
7			54,000	0,800			43,200	C#*D#*E#*F#
8			101,000	0,800			80,800	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Tradició banda montanya		41,000	0,700			28,700	C#*D#*E#*F#
10			55,000	0,700			38,500	C#*D#*E#*F#
11	Carrer Tradició banda mar		42,000	0,700			29,400	C#*D#*E#*F#
12			55,000	0,850			46,750	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Perelada banda dreta		12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
14			13,000	0,800			10,400	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Perelada banda esquerra		12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
16			12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
17	Trav. Cosconilles banda dreta		26,000	0,600			15,600	C#*D#*E#*F#
18	Trav. Cosconilles banda esquerra		26,000	0,600			15,600	C#*D#*E#*F#
19	Sant Pere Alt banda dreta		26,000	0,650			16,900	C#*D#*E#*F#
20	Sant Pere Alt banda esquerra		26,000	0,650			16,900	C#*D#*E#*F#
21	Connexions serveis		30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 920,600

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		147,000				147,000	C#*D#*E#*F#
2			139,000				139,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

Euro

**AMIDAMENTS**

Data: 21/09/10

Pàg.: 2

4		58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
5		101,000		101,000	C#*D#*E#*F#
6		35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
7		54,000		54,000	C#*D#*E#*F#
8		32,000		32,000	C#*D#*E#*F#
9		19,000		19,000	C#*D#*E#*F#
10		38,000		38,000	C#*D#*E#*F#
11	Carrer Tradició	39,000		39,000	C#*D#*E#*F#
12		54,000		54,000	C#*D#*E#*F#
13		41,000		41,000	C#*D#*E#*F#
14		57,000		57,000	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Perelada	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
16		11,000		11,000	C#*D#*E#*F#
17		11,000		11,000	C#*D#*E#*F#
18		11,000		11,000	C#*D#*E#*F#
19	Trav. Puig Rom	25,000	2,000	50,000	C#*D#*E#*F#
20	Sant Pere més alt	25,000	2,000	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 988,000

4 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou banda montanya		151,500	1,100			166,650	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Nou banda mar		148,000	1,150			170,200	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles banda montanya		33,000	0,700			23,100	C#*D#*E#*F#
4			61,000	0,800			48,800	C#*D#*E#*F#
5			101,000	0,800			80,800	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles banda mar		37,000	0,700			25,900	C#*D#*E#*F#
7			54,000	0,800			43,200	C#*D#*E#*F#
8			101,000	0,800			80,800	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Tradició banda montanya		41,000	0,700			28,700	C#*D#*E#*F#
10			55,000	0,700			38,500	C#*D#*E#*F#
11	Carrer Tradició banda mar		42,000	0,700			29,400	C#*D#*E#*F#
12			55,000	0,850			46,750	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Perelada banda dreta		12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
14			13,000	0,800			10,400	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Perelada banda esquerra		12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
16			12,000	0,900			10,800	C#*D#*E#*F#
17	Trav. Cosconilles banda dreta		26,000	0,600			15,600	C#*D#*E#*F#
18	Trav. Cosconilles banda esquerra		26,000	0,600			15,600	C#*D#*E#*F#
19	Sant Pere Alt banda dreta		26,000	0,650			16,900	C#*D#*E#*F#
20	Sant Pere Alt banda esquerra		26,000	0,650			16,900	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 3

21	Connexions serveis	30,000	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#
----	--------------------	--------	-------	--------	-------------

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>	<b>920,600</b>
------------------------	----------------

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	5,800			870,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició		100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#
4			101,000	3,000			303,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	8,500			127,500	C#*D#*E#*F#
6			13,000	3,000			39,000	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	1,400			37,100	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	2,000			52,000	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>	<b>2.118,600</b>
------------------------	------------------

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou banda montanya		151,500				151,500	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Nou banda mar		148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles banda montanya		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
4			61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
5			101,000				101,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles banda mar		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
7			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
8			101,000				101,000	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Tradició banda montanya		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
10			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
11	Carrer Tradició banda mar		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
12			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Perelada banda dreta		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
14			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Perelada banda esquerra		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
16			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
17	Trav. Cosconilles banda dreta		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
18	Trav. Cosconilles banda esquerra		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
19	Sant Pere Alt banda dreta		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
20	Sant Pere Alt banda esquerra		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
21	Connexions serveis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.062,500

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	Perelada		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant							

TOTAL AMIDAMENT 512,000

8 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
2	Paviment de formigó		920,000	0,150		1,150	158,700	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de panots		920,000	0,070		1,150	74,060	C#*D#*E#*F#
5	Paviment d'aglomerat asfàltic		2.118,600	0,100		1,150	243,639	C#*D#*E#*F#
6	Vorada i base de formigó		1.062,500	0,400	0,400	1,100	187,000	C#*D#*E#*F#
7	Clavaguera		512,000	0,300	0,100		15,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 682,359

9 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000		0,200	240,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000	4,000		0,200	80,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		101,000	4,500		0,100	45,450	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	9,600		0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
6			13,000	4,600		0,200	11,960	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	2,400		0,100	6,360	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	3,300		0,100	8,580	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		30,000	3,000		0,100	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 514,150

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000	0,200	1,200	288,000	C#*D#*E#*F#

**AMIDAMENTS**

Data: 21/09/10

Pàg.: 5

2	Carrer Cosconilles	100,000	4,200	0,200	1,200	100,800	C#*D#*E#*F#
3		100,000	4,000	0,200	1,200	96,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició	101,000	4,500	0,100	1,200	54,540	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada	15,000	9,600	0,200	1,200	34,560	C#*D#*E#*F#
6		13,000	4,600	0,200	1,200	14,352	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles	26,500	2,400	0,100	1,200	7,632	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt	26,000	3,300	0,100	1,200	10,296	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis	30,000	3,000	0,100	1,200	10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **616,980**

## 11 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D' APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000		0,200	240,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000	4,000		0,200	80,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		101,000	4,500		0,100	45,450	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	9,600		0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
6			13,000	4,600		0,200	11,960	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	2,400		0,100	6,360	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	3,300		0,100	8,580	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		30,000	3,000		0,100	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **514,150**

## 12 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000		0,200	240,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000	4,000		0,200	80,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		101,000	4,500		0,100	45,450	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	9,600		0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
6			13,000	4,600		0,200	11,960	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	2,400		0,100	6,360	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	3,300		0,100	8,580	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		30,000	3,000		0,100	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **514,150**

## 13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000			1.200,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200			420,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 6

3		100,000	4,000	400,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició	101,000	4,500	454,500	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada	15,000	9,600	144,000	C#*D#*E#*F#
6		13,000	4,600	59,800	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles	26,500	2,400	63,600	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt	26,000	3,300	85,800	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis	30,000	3,000	90,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>				<b>2.917,700</b>	

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Carrer Nou a Francesc Macia		92,000	1,700	0,800	0,400	50,048	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Nou a Pereleda		58,000	1,300	0,800	0,400	24,128	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		102,000	1,700	0,800	0,400	55,488	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Cosconilles a Perelada		62,000	1,300	0,800	0,400	25,792	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		30,000	1,700	0,800	0,400	16,320	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Tradició a Perelada		53,500	1,300	0,800	0,400	22,256	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Tradició a d'en Mairo		30,750	1,700	0,800	0,400	16,728	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Perelada		34,000	1,300	0,800	0,400	14,144	C#*D#*E#*F#
10	Pluvials							
11	Carrer Nou a Francesc Macia		84,000	2,000	0,800	0,400	53,760	C#*D#*E#*F#
12	Carrer Nou a Pereleda		57,000	1,500	0,800	0,400	27,360	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		85,000	2,000	0,800	0,400	54,400	C#*D#*E#*F#
14	Carrer Cosconilles a Perelada		64,000	1,500	0,800	0,400	30,720	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		20,500	1,500	0,800	0,400	9,840	C#*D#*E#*F#
16	Carrer Tradició a Perelada		45,750	1,500	0,800	0,400	21,960	C#*D#*E#*F#
17	Carrer Tradició a d'en Mairo		22,500	1,500	0,800	0,400	10,800	C#*D#*E#*F#
18	Carrer Perelada		32,500	1,500	0,800	0,400	15,600	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>449,344</b>	

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Carrer Nou a Francesc Macia		92,000	1,700	0,800	0,600	75,072	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Nou a Pereleda		58,000	1,300	0,800	0,600	36,192	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 7

4	Carrer Cosconilles a Francesc Macia	102,000	1,700	0,800	0,600	83,232	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Cosconilles a Perelada	62,000	1,300	0,800	0,600	38,688	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles a d'en Mairo	30,000	1,700	0,800	0,600	24,480	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Tradició a Perelada	53,500	1,300	0,800	0,600	33,384	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Tradició a d'en Mairo	30,750	1,700	0,800	0,600	25,092	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Perelada	34,000	1,300	0,800	0,600	21,216	C#*D#*E#*F#
10	Pluvials						
11	Carrer Nou a Francesc Macia	84,000	2,000	0,800	0,600	80,640	C#*D#*E#*F#
12	Carrer Nou a Pereleda	57,000	1,500	0,800	0,600	41,040	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Cosconilles a Francesc Macia	85,000	2,000	0,800	0,600	81,600	C#*D#*E#*F#
14	Carrer Cosconilles a Perelada	64,000	1,500	0,800	0,600	46,080	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Cosconilles a d'en Mairo	20,500	1,500	0,800	0,600	14,760	C#*D#*E#*F#
16	Carrer Tradició a Perelada	45,750	1,500	0,800	0,600	32,940	C#*D#*E#*F#
17	Carrer Tradició a d'en Mairo	22,500	1,500	0,800	0,600	16,200	C#*D#*E#*F#
18	Carrer Perelada	32,500	1,500	0,800	0,600	23,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,016

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Carrer Nou a Francesc Macia		92,000	0,400	0,800	1,200	35,328	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Nou a Pereleda		58,000	0,400	0,800	1,200	22,272	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		102,000	0,400	0,800	1,200	39,168	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Cosconilles a Perelada		62,000	0,400	0,800	1,200	23,808	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		30,000	0,400	0,800	1,200	11,520	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Tradició a Perelada		53,500	0,400	0,800	1,200	20,544	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Tradició a d'en Mairo		30,750	0,400	0,800	1,200	11,808	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Perelada		34,000	0,400	0,800	1,200	13,056	C#*D#*E#*F#
10	Pluvials							
11	Carrer Nou a Francesc Macia		84,000	0,400	0,800	1,200	32,256	C#*D#*E#*F#
12	Carrer Nou a Pereleda		57,000	0,400	0,800	1,200	21,888	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		85,000	0,400	0,800	1,200	32,640	C#*D#*E#*F#
14	Carrer Cosconilles a Perelada		64,000	0,400	0,800	1,200	24,576	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		20,500	0,400	0,800	1,200	7,872	C#*D#*E#*F#
16	Carrer Tradició a Perelada		45,750	0,400	0,800	1,200	17,568	C#*D#*E#*F#
17	Carrer Tradició a d'en Mairo		22,500	0,400	0,800	1,200	8,640	C#*D#*E#*F#
18	Carrer Perelada		32,500	0,400	0,800	1,200	12,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,424

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou a Pereleda		58,000	0,400	0,800		18,560	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		102,000	0,400	0,800		32,640	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles a Perelada		62,000	0,400	0,800		19,840	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		30,000	0,400	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Tradició a Perelada		53,500	0,400	0,800		17,120	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Tradició a d'en Mairo		30,750	0,400	0,800		9,840	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Perelada		34,000	0,400	0,800		10,880	C#*D#*E#*F#
8	Pluvials							
9	Carrer Nou a Francesc Macia		84,000	0,400	0,800		26,880	C#*D#*E#*F#
10	Carrer Nou a Pereleda		57,000	0,400	0,800		18,240	C#*D#*E#*F#
11	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		85,000	0,400	0,800		27,200	C#*D#*E#*F#
12	Carrer Cosconilles a Perelada		64,000	0,400	0,800		20,480	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		20,500	0,400	0,800		6,560	C#*D#*E#*F#
14	Carrer Tradició a Perelada		45,750	0,400	0,800		14,640	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Tradició a d'en Mairo		22,500	0,400	0,800		7,200	C#*D#*E#*F#
16	Carrer Perelada		32,500	0,400	0,800		10,400	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

250,080

- 5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	Carrer Nou a Francesc Macia		92,000	1,300	0,800		95,680	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Nou a Pereleda		58,000	0,900	0,800		41,760	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		102,000	1,400	0,800		114,240	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Cosconilles a Perelada		62,000	0,900	0,800		44,640	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		30,000	1,300	0,800		31,200	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Tradició a Perelada		53,500	0,900	0,800		38,520	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Tradició a d'en Mairo		30,750	1,300	0,800		31,980	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Perelada		34,000	0,900	0,800		24,480	C#*D#*E#*F#
10	Pluvials							
11	Carrer Nou a Francesc Macia		84,000	1,600	0,800		107,520	C#*D#*E#*F#
12	Carrer Nou a Pereleda		57,000	1,100	0,800		50,160	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Cosconilles a Francesc Macia		85,000	1,600	0,800		108,800	C#*D#*E#*F#
14	Carrer Cosconilles a Perelada		64,000	1,100	0,800		56,320	C#*D#*E#*F#
15	Carrer Cosconilles a d'en Mairo		20,500	1,100	0,800		18,040	C#*D#*E#*F#
16	Carrer Tradició a Perelada		45,750	1,100	0,800		40,260	C#*D#*E#*F#
17	Carrer Tradició a d'en Mairo		22,500	1,100	0,800		19,800	C#*D#*E#*F#



## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 9

18	Carrer Perelada	32,500	1,100	0,800	28,600	C#*D#*E#*F#
----	-----------------	--------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	852,000
-----------------	---------

6	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Pluvials							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

2	conneixions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

7	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Pluvials							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

2	C/ Nou		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

3	C/ Perelada		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

4	D'en Mairo		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	106,000
-----------------	---------

8	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Clavagueram							
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2	C/ Nou amb Francesc Macia		42,800				42,800	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

3	C/ Nou amb Perelada		54,800				54,800	C#*D#*E#*F#
---	---------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

4	C/ Cosconilles a Francesc Macia		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

5	C/ Cosconilles a Perelada		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

6	C/ Cosconilles a d'en Mairo		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

7	C/ Tradició a Perelada		45,500				45,500	C#*D#*E#*F#
---	------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

8	C/ Tradició a d'en Mairo		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

9	Trav. Puig Rom		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

10	C/ Sant Pere més Baix		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
----	-----------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	357,100
-----------------	---------

9	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sanejament							
---	------------	--	--	--	--	--	--	--

2	Escomeses		75,000		3,000	0,200	45,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--	--------	--	-------	-------	--------	-------------

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 10

3 Pluvials

4 Connexions enbornals 32,000 1,500 48,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

10 FD7JC325 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Sanejament

2 Escomeses 75,000 3,000 0,800 180,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Tub de 500 20,000 0,800 0,200 3,200 C#\*D#\*E#\*F#

2 Tub de 400 106,000 0,800 0,200 16,960 C#\*D#\*E#\*F#

3 Tub de 315 357,100 0,800 0,200 57,136 C#\*D#\*E#\*F#

4 Tub de 200 93,000 0,500 0,200 9,300 C#\*D#\*E#\*F#

5 Tub de 160 180,000 0,400 0,200 14,400 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,996

12 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Carrer Nou 11,000 11,000 C#\*D#\*E#\*F#

2 Carrer Cosconilles 11,000 11,000 C#\*D#\*E#\*F#

3 Carrer Tradició 5,000 5,000 C#\*D#\*E#\*F#

4 Carrer Perelada 3,000 3,000 C#\*D#\*E#\*F#

5 Trav. Puig rom 2,000 2,000 C#\*D#\*E#\*F#

6 C/ Sant Pere mes alt 2,000 2,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

13 FD5DU020 M Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm<sup>2</sup>, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C/ Cosconilles 44,000 44,000 C#\*D#\*E#\*F#

2 C/ Tradició 36,500 36,500 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,500

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 11

14	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament							
2	C/ Nou		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Tradició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Perelada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere més Alt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Pluvials							
9	C/ Nou		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	C/ Cosconilles		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	C/ Tradició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	C/ Perelada		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13	Trav. Puig Rom		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	C/ Sant Pere més Alt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

15	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió connexions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

16	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residuals		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Pluvials		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

17	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 12

Capítol 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou tub de fosa 125		152,000	0,600	0,800	0,600	43,776	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles tub de fosa 100		220,000	0,600	0,800	0,600	63,360	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició tub de fosa 90		105,000	0,600	0,800	0,600	30,240	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada tub de fosa 90		31,500	0,600	0,800	0,600	9,072	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom tub de fosa 90		29,000	0,600	0,800	0,600	8,352	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere mes Alt		29,000	0,600	0,800	0,600	8,352	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,152

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou tub de fosa 125		152,000	0,600	0,800	0,400	29,184	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles tub de fosa 100		220,000	0,600	0,800	0,400	42,240	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició tub de fosa 90		105,000	0,600	0,800	0,400	20,160	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada tub de fosa 90		31,500	0,600	0,800	0,400	6,048	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom tub de fosa 90		29,000	0,600	0,800	0,400	5,568	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere mes Alt		29,000	0,600	0,800	0,400	5,568	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,768

3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			163,152			1,200	195,782	C#*D#*E#*F#
2			108,768			1,200	130,522	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,304

4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriment canonades a justificar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou tub de fosa 125		152,000	0,600	0,700	0,200	12,768	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 13

2	Carrer Cosconilles tub de fosa 100	220,000	0,600	0,700	0,200	18,480	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició tub de fosa 90	105,000	0,600	0,700	0,200	8,820	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada tub de fosa 90	31,500	0,600	0,700	0,200	2,646	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom tub de fosa 90	29,000	0,600	0,700	0,200	2,436	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere mes Alt	29,000	0,600	0,700	0,200	2,436	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,586**

## 6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou tub de fosa 125		152,000	0,600	0,700	0,800	51,072	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles tub de fosa 100		220,000	0,600	0,700	0,800	73,920	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició tub de fosa 90		105,000	0,600	0,700	0,800	35,280	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada tub de fosa 90		31,500	0,600	0,700	0,800	10,584	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom tub de fosa 90		29,000	0,600	0,700	0,800	9,744	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere mes Alt		29,000	0,600	0,700	0,800	9,744	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **190,344**

## 7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou tub de fosa 125		152,000	0,600	0,700		63,840	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles tub de fosa 100		220,000	0,600	0,700		92,400	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició tub de fosa 90		105,000	0,600	0,700		44,100	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada tub de fosa 90		31,500	0,600	0,700		13,230	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom tub de fosa 90		29,000	0,600	0,700		12,180	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere mes Alt		29,000	0,600	0,700		12,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **237,930**

## 8 FJSZU005 U AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

## 9 Z0010002 U Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

## 10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 04 BAIXA TENSIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		16,000	0,400	0,800	0,600	3,072	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		17,200	0,400	0,800	0,600	3,302	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		18,000	0,600	0,800	0,600	5,184	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		20,000	0,600	0,800	0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		7,000	0,600	0,800	0,600	2,016	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere		7,000	0,600	0,800	0,600	2,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,350

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		16,000	0,400	0,800	0,400	2,048	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		17,200	0,400	0,800	0,400	2,202	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		18,000	0,600	0,800	0,400	3,456	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		20,000	0,600	0,800	0,400	3,840	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		7,000	0,600	0,800	0,400	1,344	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere		7,000	0,600	0,800	0,400	1,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,234

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,584			1,200	42,701	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,701

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		16,000	0,400	0,700	0,200	0,896	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		17,200	0,400	0,700	0,200	0,963	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		18,000	0,600	0,700	0,200	1,512	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		20,000	0,600	0,700	0,200	1,680	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		7,000	0,600	0,700	0,200	0,588	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere		7,000	0,600	0,700	0,200	0,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,227

6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		16,000	0,400	0,700	0,800	3,584	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		17,200	0,400	0,700	0,800	3,853	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		18,000	0,600	0,700	0,800	6,048	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		20,000	0,600	0,700	0,800	6,720	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		7,000	0,600	0,700	0,800	2,352	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere		7,000	0,600	0,700	0,800	2,352	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,909

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		16,000	0,400	0,700		4,480	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		4,300	0,400	0,700	4,000	4,816	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		4,500	0,600	0,700	4,000	7,560	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 16

5	Carrer Perelada	10,000	0,600	0,700	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom	3,500	0,600	0,700	2,000	2,940	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere	3,500	0,600	0,700	2,000	2,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,136

8 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 NMM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments							
2	Carrer Nou		8,000			4,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Cosconilles		4,300			4,000	17,200	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		4,500			2,000	9,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig Rom		3,500			2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Pere		3,500			2,000	7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,200

9 FDG3CV02 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de detecció de serveis a justificar		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 Z0010001 Pa Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 05 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT



## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000	0,400	0,500	0,600	5,400	C#*D#*E#*F#
2			97,000	0,400	0,500	0,600	11,640	C#*D#*E#*F#
3	escomeses		150,000	0,400	0,500	0,600	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,040

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000	0,400	0,500	0,400	3,600	C#*D#*E#*F#
2			97,000	0,400	0,500	0,400	7,760	C#*D#*E#*F#
3	escomeses		150,000	0,400	0,500	0,400	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,360

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000	0,400	0,500	1,200	10,800	C#*D#*E#*F#
2			97,000	0,400	0,500	1,200	23,280	C#*D#*E#*F#
3	escomeses		30,000			1,200	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,080

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000	0,400	0,300		5,400	C#*D#*E#*F#
2			97,000	0,400	0,300		11,640	C#*D#*E#*F#
3	escomeses		2,000	0,400	0,300	75,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,040

5 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000	0,400	0,450		8,100	C#*D#*E#*F#
2			97,000	0,400	0,450		17,460	C#*D#*E#*F#
3	escomeses		2,000	0,400	0,450	75,000	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,560

6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Cosconilles		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 Z00100014 U Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistint en formació d'escomesa de gas que inclou:  
 Toma de carga PE 40 a 32,  
 2 maguits PE 32,  
 1 manguito reduït PE 32 a 20,  
 3 m. de canonada PE 40  
 1 colçe PE 20  
 Una transició PE 20 a CU de 18  
 1 clau a terra per tub PE 32.  
 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050.  
 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.  
 Petits materials i soldadures  
 Ma d'obra.  
 Plànols As-buit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomes		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

# AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 19

1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>10,000</b>	
12	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
1	recobriments canonades a justificar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	
Obra	01	PRESSUPOST PU090370T						
Capítol	06	JARDINERIA I REG						
<b>NUM.</b>	<b>CODI</b>	<b>UA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>					
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT					
1	RASA REG		143,000	0,200	0,300		8,580	C#*D#*E#*F#
2			15,000	0,200	0,300		0,900	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>9,480</b>	
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
1	RASA REG		143,000	0,200	0,300	1,200	10,296	C#*D#*E#*F#
2			15,000	0,200	0,300	1,200	1,080	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>11,376</b>	
3	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT					
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	
4	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT					
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2,000</b>	

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 20

5 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			143,000				143,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

6 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA REG		143,000	0,200	0,200		5,720	C#*D#*E#*F#
2			15,000	0,200	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,320

7 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FN317424 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat Carrer Nou		1,200	1,200	1,000	22,000	31,680	C#*D#*E#*F#
2	Arbret Carre Perelada		1,200	1,200	1,000	2,000	2,880	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 34,560

11 FR477662 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO DE SHINUS MOLLE DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat Carrer Nou		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	Arbrat Carre Perelada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 FJS5UA5C U ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat Carrer Nou		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	Arbrat Perelada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou rases 4 conductes		7,500	0,450	0,600	4,000	8,100	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles 4 conductes		4,200	0,450	0,600	6,000	6,804	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició 4 conductes		4,500	0,450	0,600	4,000	4,860	C#*D#*E#*F#

Euro

**AMIDAMENTS**

Data: 21/09/10

Pàg.: 22

4	Trav. Puig Rom	3,000	0,450	0,600	3,000	2,430	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Sant Pere més alt	3,000	0,450	0,600	3,000	2,430	C#*D#*E#*F#
6	arquetes M	0,800	0,500	0,300	24,000	2,880	C#*D#*E#*F#
7	arquetes H	1,100	1,100	0,700	4,000	3,388	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 30,892

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat				
---	----------	----	--	--	--	--	--

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,892			1,200	37,070	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 37,070

4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou rases 4 conductes		7,500	0,450	0,500	4,000	6,750	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles 4 conductes		4,200	0,450	0,500	6,000	5,670	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició 4 conductes		4,500	0,450	0,500	4,000	4,050	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig Rom		3,000	0,450	0,500	3,000	2,025	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Sant Pere més alt		3,000	0,450	0,500	3,000	2,025	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 20,520

5	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou rases 4 conductes		7,500	0,450	0,300	4,000	4,050	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles 4 conductes		4,200	0,450	0,300	6,000	3,402	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició 4 conductes		4,500	0,450	0,300	4,000	2,430	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig Rom		3,000	0,450	0,300	3,000	1,215	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Sant Pere més alt		3,000	0,450	0,300	3,000	1,215	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 12,312

6	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou rases 4 conductes		7,500		4,000	2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles 4 conductes		4,200		6,000	2,000	50,400	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició 4 conductes		4,500		4,000	2,000	36,000	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig Rom		3,000		3,000	2,000	18,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Sant Pere més alt		3,000		3,000	2,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,400

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PU09037OT  
Capítol 08 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou							
2	General amb tub de 40 mm.		150,000	0,400	0,400		24,000	C#*D#*E#*F#
3			175,000	0,400	0,400		28,000	C#*D#*E#*F#
4	Escomeses amb tub de 32 mm		130,000	0,400	0,400		20,800	C#*D#*E#*F#
5			150,000	0,400	0,400		24,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Cosconilles							
7	General amb tub de 40 mm.		170,000	0,400	0,400		27,200	C#*D#*E#*F#
8	Escomeses amb tub de 32 mm.		150,000	0,400	0,400		24,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000	0,400	0,400	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10	C/ Tradició escomeses de 32 mm.		85,000	0,400	0,400		13,600	C#*D#*E#*F#
11	C/ Perelada escomeses de 32mm.		25,000	0,400	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#

Euro

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 24

12	Trav. Puig Rom escomeses de 32mm.	15,000	0,400	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Pere més Alt es comeses de 32mm.	15,000	0,400	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,400

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa		178,400		0,100		17,840	C#*D#*E#*F#
2	Arquetes		7,000	0,700	0,700		3,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,270

3 KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou							
2	General amb tub de 40 mm.		150,000		2,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3			175,000		2,000		350,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Cosconilles							
5	General amb tub de 40 mm.		170,000		2,000		340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

4 KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou							
2	Escomeses amb tub de 32mm		30,000		6,000	4,000	720,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000		6,000	4,000	960,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Cosconilles							
5	Escomeses amb tub de 32mm.		40,000		6,000	6,000	1.440,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Tradició escomeses de 32mm.		30,000		6,000		180,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Perelada escomeses de 32mm.		15,000		3,000		45,000	C#*D#*E#*F#
8	Trav. Puig Rom escomeses de 32mm.		10,000		4,000	2,000	80,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ Sant Pere més Alt es comeses de 32mm.		15,000		5,000	2,000	150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.575,000

5 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#



## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou							
2			175,000	0,200	0,200		7,000	C#*D#*E#*F#
3	Escomeses amb tub de 32mm		130,000	0,200	0,210		5,460	C#*D#*E#*F#
4			150,000	0,200	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Cosconilles							
6	General amb tub de 40 mm.		170,000	0,200	0,200		6,800	C#*D#*E#*F#
7	Escomeses amb tub de 32mm.		150,000	0,200	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	0,200	0,200	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ Tradició escomeses de 32mm.		85,000	0,200	0,200		3,400	C#*D#*E#*F#
10	C/ Perelada escomeses de 32mm.		25,000	0,200	0,200		1,000	C#*D#*E#*F#
11	Trav. Puig Rom escomeses de 32mm.		15,000	0,200	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
12	C/ Sant Pere més Alt es comeses de 32mm.		15,000	0,200	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,860

8 KP141213 u Escamesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Cosconilles		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Tradició		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Perelada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere més alt		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Euro

# AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		150,000	0,400	0,400		24,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		205,000	0,400	0,400		32,800	C#*D#*E#*F#
4	C/ Tradició		100,000	0,400	0,400		16,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Perelada		10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig-Rom		20,000	0,400	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere mes Alt		20,000	0,400	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
8	Connexió a línia C/ Sant Sebastia		30,000	0,400	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#
9	Arquetes		6,000	0,500	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 88,600

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		150,000	0,400	0,400	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		205,000	0,400	0,400	1,200	39,360	C#*D#*E#*F#
4	C/ Tradició		100,000	0,400	0,400	1,200	19,200	C#*D#*E#*F#
5	C/ Perelada		10,000	0,400	0,400	1,200	1,920	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig-Rom		20,000	0,400	0,400	1,200	3,840	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere mes Alt		20,000	0,400	0,400	1,200	3,840	C#*D#*E#*F#
8	Connexió a línia C/ Sant Sebastia		30,000	0,400	0,400	1,200	5,760	C#*D#*E#*F#
9	Arquetes		6,000	0,500	1,000	1,200	3,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 106,320

3 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		168,000				168,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		233,000				233,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Tradició		114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Perelada		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig-Rom		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere mes Alt		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
8	Connexió a línia C/ Sant Sebastia		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 611,000

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		150,000	0,400	0,300		18,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		205,000	0,400	0,300		24,600	C#*D#*E#*F#
4	C/ Tradició		100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Perelada		10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
6	Trav. Puig-Rom		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere mes Alt		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
8	Connexió a línia C/ Sant Sebastia		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#
9	Arquetes		6,000	0,500	0,300		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,100

5 FDG3CV05 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Perelada		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FG31E21A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 4x6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		168,000				168,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000			14,000	70,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Tradició		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
6			7,000			5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Perelada		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000			5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
9	Trav. Puig-Rom		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000			5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
11	C/ Sant Pere mes Alt		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000			5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
13	Connexió a línia C/ Sant Sebastia		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,000

7 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	línia enllumenat públic							
2	C/ Nou		168,000				168,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Cosconilles		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 28

4		5,000		14,000	70,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Tradició	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
6		7,000		5,000	35,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Perelada	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8		1,000		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
9	Trav. Puig-Rom	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
10		2,000		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
11	C/ Sant Pere mes Alt	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
12		2,000		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
13	Connexió a línia C/ Sant Sebastia	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **693,000**

- 8 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 9 FG23RA15 ut Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Cosconilles		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Tradició		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Perelada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig-Rom		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere mes Alt		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

- 10 FGD1441E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Perelada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 

12 010100Z1 Pa RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 

13 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

14 FHQ6U001 u Lluminiària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metàl·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Cosconilles		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Tradició		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Perelada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig-Rom		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere mes Alt		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

15 FHM26401 u Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminiària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Cosconilles		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Tradició		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Perelada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig-Rom		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere mes Alt		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

16 FHNBBAC1 u Lluminiària decorativa amb suport cilíndric d'acer galvanitzat, pintat de color negre forja de 4 m. d'alçada, amb lluminiària de vapor de mercuri color corretgit 2x125W, reflectors, antidesllumbrants i difusor transparent, tipus FO-8 de IEP o similar, acoplada amb placa base i dau de formigó. Amb equip elèctric, totalment instal·lada i provada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

17 FHM8E035 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I CONTRACTACIÓ DE POTÈNCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 10 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000		0,200	240,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000	4,000		0,200	80,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		101,000	4,500		0,200	90,900	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	9,600		0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
6			13,000	4,600		0,200	11,960	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	2,400		0,200	12,720	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	3,300		0,200	17,160	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		30,000	3,000		0,200	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,540

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		150,000	8,000		0,200	240,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		100,000	4,200		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000	4,000		0,200	80,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Tradició		101,000	4,500		0,200	90,900	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Perelada		15,000	9,600		0,200	28,800	C#*D#*E#*F#
6			13,000	4,600		0,200	11,960	C#*D#*E#*F#
7	Trav. Cosconilles		26,500	2,400		0,200	12,720	C#*D#*E#*F#
8	Sant Pere mes alt		26,000	3,300		0,200	17,160	C#*D#*E#*F#
9	Connexions serveis		60,000	3,000		0,200	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,540

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		160,000		2,000		320,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		5,000		10,000		50,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000		5,000		10,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 31

4	Carrer Tradició	105,000	2,000	210,000	C#*D#*E#*F#
5		5,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Perelada	32,000		32,000	C#*D#*E#*F#
7		25,000		25,000	C#*D#*E#*F#
8	Trav. Cosconilles	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
9	Sant Pere mes alt	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 687,000

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues amb voreres fora d'àmbit		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 F991Z041 U ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER DE 120X120X15 DE 12 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reparació de voreres fora d'àmbit		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		145,000	3,250			471,250	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		30,000	4,250			127,500	C#*D#*E#*F#
3			53,000	4,150			219,950	C#*D#*E#*F#
4			31,000	4,000			124,000	C#*D#*E#*F#
5			17,200	4,000			68,800	C#*D#*E#*F#
6			37,200	4,000			148,800	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Tradició		37,000	3,000			111,000	C#*D#*E#*F#
8			53,750	4,450			239,188	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 32

9	Carrer Perelada	10,500	2,800	29,400	C#*D#*E#*F#
10	Trav. Puig Rom	25,000	0,350	8,750	C#*D#*E#*F#
11	Sant Pere mes alt	25,000	0,350	8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.557,388

9 F9F5U111 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou banda montanya		150,000	1,250			187,500	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Tradició banda montanya		36,600	0,900			32,940	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició banda mar		36,600	0,900			32,940	C#*D#*E#*F#
4	Trav. Puig Rom		25,000	2,500			62,500	C#*D#*E#*F#
5	Sant Pere més Alt		25,000	3,400			85,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Perelada		10,500	0,800	2,000		16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,680

10 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou banda mar		147,000	3,100			455,700	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Perelada		20,000	5,500			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,700

11 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		6,000	3,400	0,200		4,080	C#*D#*E#*F#
2	Carre Perelada		21,000	4,000	0,200		16,800	C#*D#*E#*F#
3			3,400	4,200	0,200		2,856	C#*D#*E#*F#
4			1,400	4,600	0,200		1,288	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Cosconilles		1,000	5,000	0,200		1,000	C#*D#*E#*F#
6			6,000	4,000	0,200		4,800	C#*D#*E#*F#
7			8,000	4,000	0,200		6,400	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Tradició		1,500	6,000	0,200		1,800	C#*D#*E#*F#
9	Entregues		15,000	4,000	0,200		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,024

12 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------



# AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 33

1	fora d'àmbit		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>15,000</b>	
13	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Nou		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Cosconilles		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Tradició		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Perelada		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Trav. Puig Rom		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Pere més Alt		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>44,000</b>	

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
 Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
2	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,000</span>
3	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
4	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
5	FBBZ1120	M	SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,000</span>
6	FQ21U021	U	PAPERERA 60 L CIRCULAR DE 100X40 CM, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,000</span>
7	FQ32U020	U	PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4

## AMIDAMENTS

Data: 21/09/10

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Nou		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Cosconilles		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Tradició		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Perelada		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

8 FQ32U030 U NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FQ10U090 U CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 FQ10U091 U BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PU090370T  
Capítol 12 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

**Pressupost**



## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 2)	80,48	3,600	289,73
2 F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6)	5,29	920,600	4.869,97
3 F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 3)	4,09	988,000	4.040,92
4 F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 4)	6,51	920,600	5.993,11
5 F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)	3,52	2.118,600	7.457,47
6 F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)	4,20	1.062,500	4.462,50
7 F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	1,51	512,000	773,12
8 F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 17)	9,53	682,359	6.502,88
9 F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 9)	4,08	514,150	2.097,73
10 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	616,980	4.041,22
11 F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 18)	7,11	514,150	3.655,61
12 F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 13)	6,04	514,150	3.105,47
13 F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 14)	1,56	2.917,700	4.551,61

**TOTAL Capítol 01.01 51.841,34**

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	449,344	4.547,36
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	674,016	33.552,52
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	335,424	2.197,03

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 2

4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	250,080	3.601,15
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	852,000	7.327,20
6	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 45)	56,20	20,000	1.124,00
7	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 46)	32,52	106,000	3.447,12
8	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 44)	22,55	357,100	8.052,61
9	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (P - 43)	15,53	93,000	1.444,29
10	FD7JC325	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 47)	10,55	180,000	1.899,00
11	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	100,996	8.023,12
12	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (P - 39)	175,20	34,000	5.956,80
13	FD5DU020	M	Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA (P - 41)	79,06	80,500	6.364,33
14	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIÓ DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (P - 48)	457,20	40,000	18.288,00
15	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 56)	88,98	10,000	889,80
16	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 40)	148,64	12,000	1.783,68
17	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	12,000	1.640,52
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.02</b>			<b>110.138,53</b>

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 03 AIGUA POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	163,152	1.651,10
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	108,768	5.414,47
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	326,304	2.137,29
4 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	20,000	1.588,80
5 F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	47,586	1.288,15
6 F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	190,344	2.740,95
7 F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	237,930	2.046,20
8 FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (P - 74)	3.897,04	1,000	3.897,04
9 Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. (P - 90)	42.318,70	1,000	42.318,70
10 F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	8,000	1.093,68
11 FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 57)	151,27	2,000	302,54

**TOTAL Capítol 01.03 64.478,92**

Obra 01 Pressupost PU090370T  
 Capítol 04 BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	21,350	216,06
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	14,234	708,57
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	42,701	279,69
4 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic	79,44	10,000	794,40

euros

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 4

5	F2A1G001	M3	amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23) SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	6,227	168,56
6	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	24,909	358,69
7	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	31,136	267,77
8	FDG5CV02	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 52)	21,25	92,200	1.959,25
9	FDG3CV02	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIÀMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLÀSTIC I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 49)	6,93	60,000	415,80
10	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	16,000	2.187,36
11	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (P - 88)	60.699,00	1,000	60.699,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>68.055,15</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capítol	05	GAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	35,040	354,60
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	23,360	1.162,86
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	70,080	459,02
4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	35,040	301,34
5	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	52,560	756,86
6	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 58)	7,48	145,000	1.084,60
7	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 76)	94,73	4,000	378,92
8	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250	122,73	4,000	490,92

euros



## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 5

9	FD7F5375	M	AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54) TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 42)	13,65	30,000	409,50
10	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (P - 89)	290,00	75,000	21.750,00
11	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	10,000	1.367,10
12	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	5,000	397,20

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>	<b>28.912,92</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU090370T
Capítol	06	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	9,480	95,94
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	11,376	74,51
3	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 53)	93,33	4,000	373,32
4	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 57)	151,27	2,000	302,54
5	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA (P - 59)	3,86	158,000	609,88
6	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	6,320	171,08
7	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 73)	416,49	2,000	832,98
8	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE	325,65	2,000	651,30

euros

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 6

		PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 70)				
9	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 75)	68,98	2,000	137,96
10	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 82)	25,75	34,560	889,92
11	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO DE SHINUS MOLLE DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 83)	168,06	24,000	4.033,44
12	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (P - 71)	5,58	24,000	133,92
13	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 72)	54,93	4,000	219,72
14	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	2,000	273,42

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.06</b>	<b>8.799,93</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU090370T
Capítol	07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	30,892	312,63
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	0,000	0,00
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	37,070	242,81
4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	20,520	176,47
5	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	12,312	177,29

euros

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 7

6	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54)	122,73	24,000	2.945,52
7	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 55)	307,61	4,000	1.230,44
8	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 51)	7,29	182,400	1.329,70
9	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	6,000	820,26

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.07</b>	<b>7.235,12</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capítol	08	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	178,400	1.805,41
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	21,270	1.058,82
3	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 86)	0,85	990,000	841,50
4	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 85)	0,76	3.575,000	2.717,00
5	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 55)	307,61	8,000	2.460,88
6	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 54)	122,73	8,000	981,84
7	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	38,860	3.087,04
8	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 87)	19,76	103,000	2.035,28

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.08</b>	<b>14.987,77</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capítol	09	ENLLUMENAT PÚBLIC

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	88,600	896,63
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	106,320	696,40
3	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 60)	3,47	611,000	2.120,17
4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	65,100	559,86
5	FDG3CV05	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 50)	11,61	10,000	116,10
6	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 4x6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 62)	1,39	693,000	963,27
7	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 63)	2,29	693,000	1.586,97
8	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 57)	151,27	8,000	1.210,16
9	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 61)	74,40	26,000	1.934,40
10	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 64)	19,79	10,000	197,90
11	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	10,000	1.367,10
12	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (P - 1)	955,00	1,000	955,00
13	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 65)	265,33	9,000	2.387,97
14	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estancitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (P - 69)	476,22	35,000	16.667,70
15	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària. (P - 66)	159,95	26,000	4.158,70
16	FHNBBAC1	u	Lluminària decorativa amb suport cilíndric d'acer galvanitzat, pintat de color negre forja de 4 m. d'alçada, amb lluminària de vapor de mercuri color corretgít 2x125W, reflectors, antideslumbrants i dufusor transparent, tipus FO-8 de IEP o similar, acoplada amb placa base i dau de formigó. Amb equip elèctric, totalment instal·lada i provada. (P - 68)	1.737,23	1,000	1.737,23

euros

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 9

17	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 67)	1.200,80	1,000	1.200,80
----	----------	---	---	----------	-------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.09</b>	<b>38.756,36</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capítol	10	PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 21)	28,36	583,540	16.549,19
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)	67,33	601,540	40.501,69
3	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 24)	13,95	687,000	9.583,65
4	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 25)	23,71	40,000	948,40
5	F991Z041	U	ESCOCELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER DE 120X120X15 DE 12 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 27)	81,92	24,000	1.966,08
6	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 26)	24,14	50,000	1.207,00
7	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 28)	20,33	50,000	1.016,50
8	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (P - 29)	34,90	1.557,388	54.352,84
9	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 31)	33,93	417,680	14.171,88
10	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT BICAPA D'ARID GRANITIC I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 30)	29,58	565,700	16.733,41
11	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P - 33)	83,90	51,024	4.280,91
12	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 32)	20,42	15,000	306,30
13	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents (P - 84)	98,27	44,000	4.323,88

## PRESSUPOST

Data: 21/09/10

Pàg.: 10

<b>TOTAL</b>	<b>Capitol</b>	<b>01.10</b>	<b>165.941,73</b>
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capitol	11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 34)	68,68	2,000	137,36
2	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 35)	67,12	11,000	738,32
3	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 36)	93,15	4,000	372,60
4	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 37)	76,58	4,000	306,32
5	FBBZ1120	M	SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 38)	40,42	21,000	848,82
6	FQ21U021	U	PAPERERA 60 L CIRCULAR DE 100X40 CM, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO (P - 79)	89,87	10,000	898,70
7	FQ32U020	U	PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 80)	48,89	152,000	7.431,28
8	FQ32U030	U	NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (P - 81)	141,89	10,000	1.418,90
9	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMÀNTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 77)	309,14	12,000	3.709,68
10	FQ10U091	U	BANC NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 78)	411,87	2,000	823,74

<b>TOTAL</b>	<b>Capitol</b>	<b>01.11</b>	<b>16.685,72</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU09037OT
Capitol	12	PARTIDES ALÇADES

*PRESSUPOST*

Data: 21/09/10

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (P - 0)	2.500,00	1,000	2.500,00
2	HBC1KJ08	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0)	8.247,31	1,000	8.247,31
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.12</b>			<b>10.747,31</b>	





**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 21/09/10

Pag.: 1

<b>NIVELL 2: Capítol</b>			<b>Import</b>
Capítol	01.01	ENDERROCS	51.841,34
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM	110.138,53
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	64.478,92
Capítol	01.04	BAIXA TENSIO	68.055,15
Capítol	01.05	GAS	28.912,92
Capítol	01.06	JARDINERIA I REG	8.799,93
Capítol	01.07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA	7.235,12
Capítol	01.08	TELECOMUNICACIONS	14.987,77
Capítol	01.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	38.756,36
Capítol	01.10	PAVIMENTACIÓ	165.941,73
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ	16.685,72
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	10.747,31
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost PU09037OT</b>	<b>586.580,80</b>
			<b>586.580,80</b>
<b>NIVELL 1: Obra</b>			<b>Import</b>
Obra	01	Pressupost PU09037OT	586.580,80
			<b>586.580,80</b>



**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	586.580,80
13,00 % Despeses Generals SOBRE 586.580,80.....	76.255,50
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 586.580,80.....	35.194,85
<b>Subtotal</b>	<b>698.031,15</b>
18,00 % IVA SOBRE 698.031,15.....	125.645,61
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 823.676,76</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUIT-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS )

---

Cristina Casas Facerias  
Arquitecta

Carles Quirch i Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Roses, setembre de 2010

