



**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT
DE CASC ANTIC ENTRE ELS CARRERS SANT
ISIDRE, PUIG ROM, SANT PERE ALT I JOAN
BADOSA**

FEBRER 2012

DOCUMENT 4



ÀREA D'URBANISME
departament de projectes i habitatge

Plaça catalunya, 12 - 17480 roses (girona)
Tel. 972 252400, fax 972 15 46 60 - ccasas@roses.cat

**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC ANTIC ENTRE ELS
CARRERS SANT ISIDRE, PUIG ROM, SANT PERE ALT I JOAN BADOSA**

AJUNTAMENT DE ROSES
PU10005OT

ÀREA D'URBANISME
DOCUMENTS NÚM 4

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

1. DADES GENERALS:
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
4. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
5. COMPLIMENT DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
6. SEGURETAT I SALUT
7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
8. CONTROL DE QUALITAT
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
11. CONSIDERACIÓ FINAL
12. ANNEXES

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

- Quadre de Preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Amidaments
- Pressupost

DOCUMENT NÚM.5 – PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

1. ESTUDI GEOTÈCNIC
2. PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC
3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	€
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.250,00	€
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	80,48	€
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	4,09	€
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	6,51	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1,51	€
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	5,29	€
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3,52	€
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)	4,20	€
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08	€
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	136,71	€
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CARREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	10,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	49,78	€
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	6,04	€
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	1,56	€
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	8,60	€
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	6,55	€
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	9,53	€
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)	7,11	€
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	14,40	€
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CENTIMS)	27,07	€
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	28,36	€
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	67,33	€
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	79,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	13,95	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	23,71	€
P-26	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	24,14	€
P-27	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	8,14	€
P-28	F9B1U010	m2	Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	81,71	€
P-29	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	20,33	€
P-30	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	34,90	€
P-31	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID REICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	33,78	€
P-32	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID REICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	33,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	20,42	€
P-34	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	98,65	€
P-35	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	51,75	€
P-36	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	47,21	€
P-37	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	0,62	€
P-38	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	0,39	€
P-39	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	3,67	€
P-40	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	8,21	€
P-41	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	78,53	€
P-42	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	93,15	€
P-43	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	76,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	€
P-44	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV (NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	924,83	€
P-45	FBBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ EXAGONAL NORMALITZAT, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	51,22	€
P-46	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	175,20	€
P-47	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	148,64	€
P-48	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	13,65	€
P-49	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	15,53	€
P-50	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	22,55	€
P-51	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)	56,20	€
P-52	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (TRENTE-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	32,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-53	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI I CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT. (SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	16,97	€
P-54	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	457,20	€
P-55	FDG3CV02	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	6,93	€
P-56	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	5,18	€
P-57	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	8,28	€
P-58	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	21,25	€
P-59	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	93,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	122,73	€
P-61	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METALLIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	307,61	€
P-62	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	88,98	€
P-63	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	151,27	€
P-64	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	7,48	€
P-65	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3,86	€
P-66	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	3,47	€
P-67	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	74,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-68	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	2,85	€
P-69	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	2,29	€
P-70	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	265,33	€
P-71	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	205,28	€
P-72	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	1.200,80	€
P-73	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	676,23	€
P-74	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	325,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-75	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	5,58	€
P-76	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	54,93	€
P-77	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	416,49	€
P-78	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	4.335,15	€
P-79	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	68,98	€
P-80	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	94,73	€
P-81	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)	413,07	€
P-82	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	239,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-83	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	95,49	€
P-84	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	127,89	€
P-85	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	25,75	€
P-86	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ESPECIE A ESCOLLIR PER LA D.O DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	232,83	€
P-87	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	98,27	€
P-88	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	1,16	€
P-89	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	19,76	€
P-90	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Sol·licitud NSCRGI 9021756) (TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	32.413,44	€
P-91	Z00100014	U	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de màxim 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)	283,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/05/12

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. (QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	43.318,61 €
P-93	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL SISTEMA ROTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG D'ACORD AMB DETALL DE PROJECTE (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQ CENTIMS)	163,05 €

Cristina Casas Facerías
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte Tècnic

Roses, 23 d'abril de 2012

Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT	1.250,00	€
			Sense descomposició	1.250,00000	€
P-2	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	80,48	€
			Altres conceptes	80,48000	€
P-3	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,	4,09	€
			Altres conceptes	4,09000	€
P-4	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.	6,51	€
			Altres conceptes	6,51000	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropresat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,51	€
			Altres conceptes	1,51000	€
P-6	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO	5,29	€
			Altres conceptes	5,29000	€
P-7	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO	3,52	€
			Altres conceptes	3,52000	€
P-8	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO	4,20	€
			Altres conceptes	4,20000	€
P-9	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	4,08	€
			Altres conceptes	4,08000	€
P-10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US	136,71	€
			Altres conceptes	136,71000	€
P-11	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,12	€
			Altres conceptes	10,12000	€
P-12	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	49,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	49,78000 €
P-13	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	6,04 €
			Altres conceptes	6,04000 €
P-14	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
P-15	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	8,60 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-16	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	6,55 €
			Altres conceptes	6,55000 €
P-17	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	9,53 €
			Altres conceptes	9,53000 €
P-18	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	7,11 €
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	7,11000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-19	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO	14,40 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	14,39900 €
			Altres conceptes	0,00100 €
P-20	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES	27,07 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	26,06400 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,24000 €
			Altres conceptes	0,76600 €
P-21	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	28,36 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,04000 €
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	16,06500 €
			Altres conceptes	12,25500 €
P-22	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	67,33 €
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	52,24800 €
			Altres conceptes	15,08200 €
P-23	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	79,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	68,59650	€
			Altres conceptes	10,84350	€
P-24	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	13,95	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,24760	€
	B96513D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3	3,81000	€
			Altres conceptes	7,89240	€
P-25	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	23,71	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,39680	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,43490	€
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	2,75000	€
	B96517D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5	5,21000	€
			Altres conceptes	9,91830	€
P-26	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	24,14	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,65330	€
	B969U010	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, IN	15,25000	€
			Altres conceptes	7,23670	€
P-27	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	8,14	€
	B97422A1	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGO	3,40000	€
	B051E101	T	CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS	0,11413	€
			Altres conceptes	4,62587	€
P-28	F9B1U010	m2	Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.	81,71	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29388	€
	B9BSDF1	m2	Paviment graniic del país de 80 x 40 cm i 8 cm de gruix.	56,35500	€
			Altres conceptes	25,05312	€
P-29	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	20,33	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E13200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2	4,75320 €
			Altres conceptes	15,35895 €
P-30	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT	34,90 €
	B9F15100	M2	LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE	13,85160 €
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20985 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800 €
			Altres conceptes	20,83055 €
P-31	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM, model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	33,78 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B9G1V001	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. m	17,48250 €
			Altres conceptes	16,29350 €
P-32	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3	33,78 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B9G1V002	M2	PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 40X20X8 CM,	17,48250 €
			Altres conceptes	16,29350 €
P-33	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT	20,42 €
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	0,55000 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400 €
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	0,41470 €
			Altres conceptes	19,45130 €
P-34	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.	98,65 €
	B06BU030	M3	FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)	53,00400 €
			Altres conceptes	45,64600 €
P-35	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.	51,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	48,15300	€
			Altres conceptes	3,59700	€
P-36	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL	47,21	€
	B9H13110	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANUL	43,88000	€
			Altres conceptes	3,33000	€
P-37	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2	0,62	€
	B0552B00	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI	0,46500	€
			Altres conceptes	0,15500	€
P-38	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2	0,39	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,27000	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P-39	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	3,67	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,14364	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,58739	€
			Altres conceptes	2,93897	€
P-40	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	8,21	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	3,88844	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,95212	€
			Altres conceptes	3,36944	€
P-41	FBF11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	78,53	€
	BBM12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 45 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	65,98000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-42	FBF11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	93,15	€
	BBM13602	U	PLACA OCTOGONAL, DE D 45 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	80,60000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-43	FBF21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	76,58	€
	BBM1AHA2	U	PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTE	64,03000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-44	FBF42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV	924,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM31500	m2	Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	850,00000	€
			Altres conceptes	74,83000	€
P-45	FBBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ EXAGONAL NORMALITZAT, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT	51,22	€
	BBMZ1A20	m	Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 D de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical	45,65000	€
			Altres conceptes	5,57000	€
P-46	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR.	175,20	€
	BD1BU020	U	BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CL	58,84000	€
	BD1B102	U	CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM	35,21000	€
			Altres conceptes	81,15000	€
P-47	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL	148,64	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	2,93920	€
			Altres conceptes	145,70080	€
P-48	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	13,65	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	5,14228	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,56500	€
			Altres conceptes	2,94272	€
P-49	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa	15,53	€
	BD7F5570	M	TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	12,75750	€
			Altres conceptes	2,77250	€
P-50	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	22,55	€
	BD7F7570	M	TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	17,90000	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-51	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	56,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD7G6310	m	TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	51,70000	€
			Altres conceptes	4,50000	€
P-52	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.	32,52	€
	BD7FA370	m	TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	30,50000	€
			Altres conceptes	2,02000	€
P-53	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI I CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT.	16,97	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,30000	€
			Altres conceptes	11,67000	€
P-54	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI	457,20	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	49,40000	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00480	€
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	7,46400	€
	BDDZV005	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIO	78,14000	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	8,74375	€
			Altres conceptes	313,44745	€
P-55	FDG3CV02	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL·LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	6,93	€
	BG22CV02	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB G	5,61750	€
			Altres conceptes	1,31250	€
P-56	FDG3CV05	M	COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	5,18	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,68300	€
			Altres conceptes	0,49700	€
P-57	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	8,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,83700	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC RIGI, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,46000	€
			Altres conceptes	1,98300	€
P-58	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	21,25	€
	BG25CV02	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB G	13,18000	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,77620	€
			Altres conceptes	3,29380	€
P-59	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	93,33	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	7,64280	€
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M	20,42000	€
			Altres conceptes	58,04720	€
P-60	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	122,73	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 M	32,13000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	7,64280	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	0,60795	€
			Altres conceptes	71,70925	€
P-61	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI	307,61	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,67060	€
	BDKZ3152	U	PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 C	192,35000	€
			Altres conceptes	110,58940	€
P-62	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE	88,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,06150 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000 €
			Altres conceptes	77,27850 €
P-63	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	151,27 €
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M	48,87000 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	13,30000 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	10,19040 €
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,01325 €
			Altres conceptes	77,89635 €
P-64	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS	7,48 €
	BFYB1705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02000 €
	BFB17400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	1,94000 €
	BFWB1705	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀM	1,28700 €
			Altres conceptes	4,23300 €
P-65	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,86 €
	BFB26300	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	0,89760 €
	BFYB2505	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02100 €
	BFWB2505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ	0,62685 €
			Altres conceptes	2,31455 €
P-66	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA	3,47 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	1,15840 €
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M	1,41780 €
			Altres conceptes	0,89380 €
P-67	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	74,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG23RA10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	4,42680	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,18000	€
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 M	20,42000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000	€
			Altres conceptes	42,15320	€
P-68	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	2,85	€
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCI	0,53000	€
			Altres conceptes	2,32000	€
P-69	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA	2,29	€
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,27000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,03000	€
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU	0,10000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-70	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó	265,33	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	12,83568	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000	€
	BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coroname	155,40000	€
			Altres conceptes	60,56432	€
P-71	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat.	205,28	€
	BHM26400	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses, acabat d,acord amb detalls de pro	125,00000	€
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	22,09000	€
			Altres conceptes	58,19000	€
P-72	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA	1.200,80	€
			Sense descomposició	1.200,80000	€
P-73	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estankitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.	676,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètri	460,00000	€
			Altres conceptes	216,23000	€
P-74	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST	325,65	€
	BJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APOR	143,78000	€
			Altres conceptes	181,87000	€
P-75	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA	5,58	€
			Sense descomposició	5,58000	€
P-76	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES	54,93	€
	BJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL R	42,52000	€
			Altres conceptes	12,41000	€
P-77	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT	416,49	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	101,90400	€
			Altres conceptes	314,58600	€
P-78	FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE	4.335,15	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	424,60000	€
			Altres conceptes	3.910,55000	€
P-79	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS	68,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M	6,95000	€
	BN317420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, 16 B	24,10000	€
			Altres conceptes	37,93000	€
P-80	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	94,73	€
	BN328420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	79,83000	€
			Altres conceptes	14,90000	€
P-81	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLASTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.	413,07	€
	BQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS	290,00000	€
			Altres conceptes	123,07000	€
P-82	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.	239,21	€
	BQ21U021	U	PAPERERA 230 L CIRCULAR FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INO	225,00000	€
			Altres conceptes	14,21000	€
P-83	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ.	95,49	€
	BQ42U020	U	PILONA GORGE D80	81,60000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-84	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR	127,89	€
	BQ42U030	U	BASE EXTRAIBLE X-LAST	110,00000	€
			Altres conceptes	17,89000	€
P-85	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	25,75	€
	BR3P1110	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL	23,88100	€
			Altres conceptes	1,86900	€
P-86	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO D'ESPECIE A ESCOLLIR PER LA D.O DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	232,83	€
	BR477660	U	PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, A	129,54000	€
			Altres conceptes	103,29000	€
P-87	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents	98,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c	0,97650 €
	B9VZB500	m	Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm	30,19800 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,41008 €
	B0FG3AA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c	0,99036 €
	B0A30A00	cu	Gafes de pala i punta	0,07720 €
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	0,50355 €
			Altres conceptes	65,11431 €
P-88	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,16 €
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,56100 €
			Altres conceptes	0,59900 €
P-89	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada	19,76 €
	BP141213	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de pre	10,84000 €
			Altres conceptes	8,92000 €
P-90	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Sollicitud NSCRGI 9021756)	32.413,44 €
			Sense descomposició	32.413,44000 €
P-91	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit	283,20 €
			Sense descomposició	283,20000 €
P-92	Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.	43.318,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/12

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	43.318,61000 €
P-93	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL SISTEMA ROTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXAR DE REG D'ACORD AMB DETALL DE PROJECTE	163,05 €
			Sense descomposició	163,05000 €

Cristina Casas Facerías
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte Tècnic

Roses, 23 d'abril de 2012

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		48,500				48,500	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		141,500				141,500	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		110,500				110,500	C#*D#*E#*F#
7	entregues		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 633,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		48,500				48,500	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		141,500				141,500	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		110,500				110,500	C#*D#*E#*F#
7	entregues		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 633,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		199,000				199,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 2

5	C/ Capellans	91,500	91,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt	166,000	166,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **795,500**

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		187,500				187,500	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		154,500				154,500	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		59,000				59,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		272,500				272,500	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		143,000				143,000	C#*D#*E#*F#
7	entregues		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **963,500**

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		199,000				199,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		91,500				91,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
7	entregues		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **815,500**

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

8 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 3

1	Paviment de formigó	633,500			0,150	95,025	C#*D#*E#*F#
2	Paviment de panot	633,500			0,100	63,350	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de mescla bituminosa	963,500			0,120	115,620	C#*D#*E#*F#
4	Vorada i rigola	815,500	0,300	0,400		97,860	C#*D#*E#*F#
5	Clavaguera	400,000	0,100	0,600		24,000	C#*D#*E#*F#
6	Altres	85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,855

9 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		366,000		0,200		73,200	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		260,300		0,200		52,060	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		122,050		0,200		24,410	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		502,500		0,200		100,500	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		134,700		0,200		26,940	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		278,400		0,200		55,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,790

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		366,000		0,200	1,250	91,500	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		260,300		0,200	1,250	65,075	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		122,050		0,200	1,250	30,513	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		502,500		0,200	1,250	125,625	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		134,700		0,200	1,250	33,675	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		278,400		0,200	1,250	69,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,988

11 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D' APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Isidre		366,000		0,200		73,200	C#*D#*E#*F#
3	C/ Joan Badosa		260,300		0,200		52,060	C#*D#*E#*F#
4	C/ Porthos		122,050		0,200		24,410	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola		502,500		0,200		100,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans		134,700		0,200		26,940	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere Alt		278,400		0,200		55,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,790

12 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Isidre		366,000		0,200		73,200	C#*D#*E#*F#
3	C/ Joan Badosa		260,300		0,200		52,060	C#*D#*E#*F#
4	C/ Porthos		122,050		0,200		24,410	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola		502,500		0,200		100,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans		134,700		0,200		26,940	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere Alt		278,400		0,200		55,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,790

13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Isidre		366,000				366,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Joan Badosa		260,300				260,300	C#*D#*E#*F#
4	C/ Porthos		122,050				122,050	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola		502,500				502,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans		134,700				134,700	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere Alt		278,400				278,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.753,950

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,200	0,600	0,700	30,240	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		55,000	1,200	0,600	0,700	27,720	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		18,000	1,200	0,600	0,700	9,072	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		73,000	1,200	0,600	0,700	36,792	C#*D#*E#*F#
6	C/ de Capellans		46,000	1,300	0,600	0,700	25,116	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola		57,000	1,200	0,600	0,700	28,728	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos		47,000	1,200	0,600	0,700	23,688	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa		71,000	1,200	0,600	0,700	35,784	C#*D#*E#*F#
10	pous		17,000	1,440	2,000	0,700	34,272	C#*D#*E#*F#
11	PLUVIALS							
12	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,500	0,600	0,700	37,800	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		44,000	1,200	0,600	0,700	22,176	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 5

14	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)	21,000	1,200	0,600	0,700	10,584	C#*D#*E#*F#
15	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)	60,000	1,200	0,800	0,700	40,320	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Capellans	45,000	1,200	0,600	0,700	22,680	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Palmerola	30,000	1,200	0,600	0,700	15,120	C#*D#*E#*F#
18	C/ de Porthos	29,000	1,200	0,600	0,700	14,616	C#*D#*E#*F#
19	C/ de Joan Badosa	45,000	1,200	0,600	0,700	22,680	C#*D#*E#*F#
20	pous	14,000	1,440	2,000	0,700	28,224	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,612

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,200	0,600	0,300	12,960	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		55,000	1,200	0,600	0,300	11,880	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		18,000	1,200	0,600	0,300	3,888	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		73,000	1,200	0,600	0,300	15,768	C#*D#*E#*F#
6	C/ de Capellans		46,000	1,300	0,600	0,300	10,764	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola		57,000	1,200	0,600	0,300	12,312	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos		47,000	1,200	0,600	0,300	10,152	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa		71,000	1,200	0,600	0,300	15,336	C#*D#*E#*F#
10	pous		17,000	1,440	2,000	0,300	14,688	C#*D#*E#*F#
11	PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
12	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,500	0,600	0,300	16,200	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		44,000	1,200	0,600	0,300	9,504	C#*D#*E#*F#
14	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		21,000	1,200	0,600	0,300	4,536	C#*D#*E#*F#
15	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		60,000	1,200	0,800	0,300	17,280	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Capellans		45,000	1,200	0,600	0,300	9,720	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Palmerola		30,000	1,200	0,600	0,300	6,480	C#*D#*E#*F#
18	C/ de Porthos		29,000	1,200	0,600	0,300	6,264	C#*D#*E#*F#
19	C/ de Joan Badosa		45,000	1,200	0,600	0,300	9,720	C#*D#*E#*F#
20	pous		14,000	1,440	2,000	0,300	12,096	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,548

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINIS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,200	0,600	1,300	56,160	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		55,000	1,200	0,600	1,300	51,480	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		18,000	1,200	0,600	1,300	16,848	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		73,000	1,200	0,600	1,300	68,328	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 6

6	C/ de Capellans	46,000	1,300	0,600	1,300	46,644	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola	57,000	1,200	0,600	1,300	53,352	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos	47,000	1,200	0,600	1,300	43,992	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa	71,000	1,200	0,600	1,300	66,456	C#*D#*E#*F#
10	pous	17,000	1,440	2,000	1,300	63,648	C#*D#*E#*F#
11	PLUVIALS						
12	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)	60,000	1,500	0,600	1,300	70,200	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)	44,000	1,200	0,600	1,300	41,184	C#*D#*E#*F#
14	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)	21,000	1,200	0,600	1,300	19,656	C#*D#*E#*F#
15	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)	60,000	1,200	0,800	1,300	74,880	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Capellans	45,000	1,200	0,600	1,300	42,120	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Palmerola	30,000	1,200	0,600	1,300	28,080	C#*D#*E#*F#
18	C/ de Porthos	29,000	1,200	0,600	1,300	27,144	C#*D#*E#*F#
19	C/ de Joan Badosa	45,000	1,200	0,600	1,300	42,120	C#*D#*E#*F#
20	pous	14,000	1,440	2,000	1,300	52,416	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 864,708

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	0,900	0,600		32,400	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		55,000	0,900	0,600		29,700	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		18,000	0,900	0,600		9,720	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		73,000	0,900	0,600		39,420	C#*D#*E#*F#
6	C/ de Capellans		46,000	1,000	0,600		27,600	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola		57,000	0,900	0,600		30,780	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos		47,000	0,900	0,600		25,380	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa		71,000	0,900	0,600		38,340	C#*D#*E#*F#
10	pous		17,000	1,100	2,000		37,400	C#*D#*E#*F#
11	PLUVIALS							
12	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,200	0,600		43,200	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		44,000	0,900	0,600		23,760	C#*D#*E#*F#
14	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		21,000	0,900	0,600		11,340	C#*D#*E#*F#
15	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		60,000	0,900	0,800		43,200	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Capellans		45,000	0,900	0,600		24,300	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Palmerola		30,000	0,900	0,600		16,200	C#*D#*E#*F#
18	C/ de Porthos		29,000	0,900	0,600		15,660	C#*D#*E#*F#
19	C/ de Joan Badosa		45,000	0,900	0,600		24,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,700

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	0,900	0,600		32,400	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		55,000	0,900	0,600		29,700	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		18,000	0,900	0,600		9,720	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		73,000	0,900	0,600		39,420	C#*D#*E#*F#
6	C/ de Capellans		46,000	1,000	0,600		27,600	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola		57,000	0,900	0,600		30,780	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos		47,000	0,900	0,600		25,380	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa		71,000	0,900	0,600		38,340	C#*D#*E#*F#
10	pous		17,000	1,100	2,000		37,400	C#*D#*E#*F#
11	PLUVIALS						0,000	
12	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)		60,000	1,200	0,600		43,200	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)		44,000	0,900	0,600		23,760	C#*D#*E#*F#
14	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)		21,000	0,900	0,600		11,340	C#*D#*E#*F#
15	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)		60,000	0,900	0,800		43,200	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Capellans		45,000	0,900	0,600		24,300	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Palmerola		30,000	0,900	0,600		16,200	C#*D#*E#*F#
18	C/ de Porthos		29,000	0,900	0,600		15,660	C#*D#*E#*F#
19	C/ de Joan Badosa		45,000	0,900	0,600		24,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **472,700**

- 6 FD7F7577 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

- 7 FD7FA375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS							
2	Sant Pere alt		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **62,000**

- 8 FD7F7375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 8

2	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere Alt (Tram Sant-Badosa)	73,000	73,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ de Capellans	46,000	46,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ de Palmerola	57,000	57,000	C#*D#*E#*F#
8	C/ de Porthos	47,000	47,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ de Joan Badosa	71,000	71,000	C#*D#*E#*F#
10	PLUVIALS			
11	C/ Sant Isidre (Tram Puig Rom-Sant)	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
12	C/ Sant Isidre (Tram Sant- Badosa)	44,000	44,000	C#*D#*E#*F#
13	C/ Sant Pere Alt (Tram Puig Rom-Sant)	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
14	C/ de Capellans	45,000	45,000	C#*D#*E#*F#
15	C/ de Palmerola	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
16	C/ de Porthos	29,000	29,000	C#*D#*E#*F#
17	C/ de Joan Badosa	45,000	45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,000

9 FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000			3,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 FD7JC325 m EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI I CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses sanejament		95,000		3,000		285,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomeses pluvials		45,000		3,000		135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de 500 mm		20,000	0,800	0,200		3,200	C#*D#*E#*F#
2	Tub de 400 mm.		62,000	0,800	0,200		9,920	C#*D#*E#*F#
3	Tub de 315 mm.		701,000	0,600	0,200		84,120	C#*D#*E#*F#
4	Tub de 200 mm.		60,000	0,400	0,200		4,800	C#*D#*E#*F#
5	Tub de 160 mm.		420,000	0,400	0,200		33,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 135,640

12 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

13 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2	PLUVIALS		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

14 FDK2U025 U PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió connexions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		55,000	0,600	0,800	0,800	21,120	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 10

2		50,000	0,600	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
3	C/Sant Pere	23,000	0,600	0,800	0,800	8,832	C#*D#*E#*F#
4		70,000	0,600	0,800	0,800	26,880	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans	47,000	0,600	0,800	0,800	18,048	C#*D#*E#*F#
6	C/ Palmerola	70,000	0,600	0,800	0,800	26,880	C#*D#*E#*F#
7	C/ Porthos	50,000	0,600	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
8	C/ Joan Badosa	67,000	0,600	0,800	0,800	25,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **165,888**

- 2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		55,000	0,600	0,800	0,200	5,280	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,600	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3	C/Sant Pere		23,000	0,600	0,800	0,200	2,208	C#*D#*E#*F#
4			70,000	0,600	0,800	0,200	6,720	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		47,000	0,600	0,800	0,200	4,512	C#*D#*E#*F#
6	C/ Palmerola		70,000	0,600	0,800	0,200	6,720	C#*D#*E#*F#
7	C/ Porthos		50,000	0,600	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
8	C/ Joan Badosa		67,000	0,600	0,800	0,200	6,432	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,472**

- 3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			165,888			1,200	199,066	C#*D#*E#*F#
2			41,272			1,200	49,526	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **248,592**

- 4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE **20,000**

- 5 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		55,000	0,600	0,700	0,200	4,620	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,600	0,700	0,200	4,200	C#*D#*E#*F#
3	C/Sant Pere		23,000	0,600	0,700	0,200	1,932	C#*D#*E#*F#
4			70,000	0,600	0,700	0,200	5,880	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		47,000	0,600	0,700	0,200	3,948	C#*D#*E#*F#
6	C/ Palmerola		70,000	0,600	0,700	0,200	5,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 11

7	C/ Porthos	50,000	0,600	0,700	0,200	4,200	C#*D#*E#*F#
8	C/ Joan Badosa	67,000	0,600	0,700	0,200	5,628	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,288**

6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		55,000	0,600	0,700	0,800	18,480	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,600	0,700	0,800	16,800	C#*D#*E#*F#
3	C/Sant Pere		23,000	0,600	0,700	0,800	7,728	C#*D#*E#*F#
4			70,000	0,600	0,700	0,800	23,520	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		47,000	0,600	0,700	0,800	15,792	C#*D#*E#*F#
6	C/ Palmerola		70,000	0,600	0,700	0,800	23,520	C#*D#*E#*F#
7	C/ Porthos		50,000	0,600	0,700	0,800	16,800	C#*D#*E#*F#
8	C/ Joan Badosa		67,000	0,600	0,700	0,800	22,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **145,152**

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		55,000	0,600	0,700		23,100	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,600	0,700		21,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Sant Pere		23,000	0,600	0,700		9,660	C#*D#*E#*F#
4			70,000	0,600	0,700		29,400	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		47,000	0,600	0,700		19,740	C#*D#*E#*F#
6	C/ Palmerola		70,000	0,600	0,700		29,400	C#*D#*E#*F#
7	C/ Porthos		50,000	0,600	0,700		21,000	C#*D#*E#*F#
8	C/ Joan Badosa		67,000	0,600	0,700		28,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **181,440**

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

9 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 Z0010002 U Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FJSZU005 U AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 04 BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000	0,600	0,700	8,000	13,440	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	0,700	1,000	2,940	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,600	0,700	1,000	3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,740

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000	0,600	0,300	8,000	5,760	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	0,300	1,000	1,260	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,600	0,300	1,000	1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,460

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,200			1,400	39,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,480

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000	0,600	1,000	8,000	19,200	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	1,000	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,600	1,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

6 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000	0,600	0,400	8,000	7,680	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	0,400	1,000	1,680	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,600	0,400	1,000	1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,280

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000	0,600	1,000	8,000	19,200	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	1,000	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,600	1,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

8 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		4,000			8,000	32,000	C#*D#*E#*F#
2			7,000			1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000			1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4	altres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

9 FDG3CV02 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 14

1	previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US					
AMIDAMENT DIRECTE							10,000	
11	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Solicitud NSCRGI 9021756)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST PU10005OT						
Capítol	05	GAS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa Sant Isidre		50,000	0,400	0,500	0,700	7,000	C#*D#*E#*F#
2	xarxa Palmerola		30,000	0,400	0,500	0,700	4,200	C#*D#*E#*F#
3	xarxa Porthos		50,000	0,400	0,500	0,700	7,000	C#*D#*E#*F#
4	Escomeses		140,000	0,400	0,500	1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,200	
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa Sant Isidre		50,000	0,400	0,500	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
2	xarxa Palmerola		30,000	0,400	0,500	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
3	xarxa Porthos		50,000	0,400	0,500	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,200			1,300	60,060	C#*D#*E#*F#
2			7,800			1,300	10,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,200	
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO					

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa Sant Isidre		50,000	0,400	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
2	xarxa Palmerola		30,000	0,400	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
3	xarxa Porthos		50,000	0,400	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
4	Escomeses		140,000	0,400	0,500		28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa Sant Isidre		50,000	0,400	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
2	xarxa Palmerola		30,000	0,400	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
3	xarxa Porthos		50,000	0,400	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
4	Escomeses		140,000	0,400	0,500		28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa Sant Isidre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	xarxa Palmerola		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	xarxa Porthos		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nova creació		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	reparació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

11	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobrimet canonades a justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 06 JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa reg		50,000	0,200	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
2	escocell		1,000	1,000	1,200	7,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,400			1,200	13,680	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 13,680

3 FDK2U010 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000			7,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa reg		50,000	0,200	0,200		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 FN317424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10 FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escocells		1,000	1,500	1,200	7,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11 FJS5UA5C U ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13 F222005P U EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14 FR477662 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ESPECIE A ESCOLLIR PER LA D.O. DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LÍCA

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 Z00E0E0E U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCOCELL SISTEMA ROTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXAR DE REG D'ACORD AMB DETALL DE PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PU100050T
 Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		4,000	0,450	0,600	5,000	5,400	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450	0,600	2,000	4,320	C#*D#*E#*F#
3			6,000	0,450	0,600	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#
4	arquletes M		0,800	0,800	0,500	16,000	5,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,460

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,460			1,300	21,398	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,398

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		4,000	0,450	0,600	5,000	5,400	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450	0,600	2,000	4,320	C#*D#*E#*F#
3			6,000	0,450	0,600	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,340

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 20

1	creuaments	4,000	0,450	0,600	5,000	5,400	C#*D#*E#*F#
2		8,000	0,450	0,600	2,000	4,320	C#*D#*E#*F#
3		6,000	0,450	0,600	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,340

6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuaments		4,000		2,000	5,000	40,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000		2,000	2,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000		2,000	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 08 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		90,000	0,400	0,400		14,400	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere		95,000	0,400	0,400		15,200	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans		38,000	0,400	0,400		6,080	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		47,000	0,400	0,400		7,520	C#*D#*E#*F#
5	C/ Porthos		40,000	0,400	0,400		6,400	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa		52,000	0,400	0,400		8,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,920

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 21

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			57,920			1,300	75,296	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,296

3 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Porthos		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
7	mermes		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,000

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		90,000	0,400	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere		95,000	0,400	0,300		11,400	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans		38,000	0,400	0,300		4,560	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		47,000	0,400	0,300		5,640	C#*D#*E#*F#
5	C/ Porthos		40,000	0,400	0,300		4,800	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa		52,000	0,400	0,300		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,440

5 FDG3CV05 M COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FG31E21A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		90,000			1,100	99,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere		95,000			1,100	104,500	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans		38,000			1,100	41,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 22

4	C/ Palmerola	47,000		1,100	51,700	C#*D#*E#*F#
5	C/ Porthos	40,000		1,100	44,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa	52,000		1,100	57,200	C#*D#*E#*F#
7		25,000	4,000	1,100	110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **508,200**

7 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		90,000			1,100	99,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere		95,000			1,100	104,500	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans		38,000			1,100	41,800	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		47,000			1,100	51,700	C#*D#*E#*F#
5	C/ Porthos		40,000			1,100	44,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa		52,000			1,100	57,200	C#*D#*E#*F#
7			25,000	4,000		1,100	110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **508,200**

8 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Peu de baixant		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	creuaments		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

9 FG23RA15 ut Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

11 010100Z1 Pa RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 FHQ6U001 u Luminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

- 13 FHM26401 u Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d,acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

- 14 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Palmerola		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 15 FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU10005OT
 Capítol 09 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre (canalització 110)		60,000	0,400	0,400		9,600	C#*D#*E#*F#
2			40,000	0,400	0,400		6,400	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Isidre (canalització 45)		100,000	0,200	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Sant Pere (canalització 110)		100,000	0,400	0,400		16,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Sant Pere (canalització 45)		40,000	0,200	0,200		1,600	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans (canalització 110)		50,000	0,400	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ Capellans (canalització 45)		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#
8	C/ Palmerola (canalització 110)		75,000	0,400	0,400		12,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ Palmerola (canalització 45)		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#
10	C/ Prothos (canalització 45)		85,000	0,200	0,200		3,400	C#*D#*E#*F#
11	C/ Joan Badosa (canaltzació 110)		80,000	0,400	0,400		12,800	C#*D#*E#*F#
12	C/ Joan Badosa (canaltzació 45)		25,000	0,200	0,200		1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 75,600

- 2 KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre (canalització 45)		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Pere (canalització 45)		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Capellans (canalització 45)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola (canalització 45)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Prothos (canalització 45)		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa (canalització 45)		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

- 3 FDG3CV05 M COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre (canalització 110)		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Sant Pere (canalització 110)		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Capellans (canalització 110)		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola (canalització 110)		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joan Badosa (canalització 110)		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

- 4 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

- 5 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 6 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 KP141213 u Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST PU100050T
 Capítol 10 PAVIMENTACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Isidre		366,000			0,200	73,200	C#*D#*E#*F#
3	C/ Joan Badosa		260,300			0,200	52,060	C#*D#*E#*F#
4	C/ Porthos		122,050			0,200	24,410	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola		502,500			0,200	100,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans		134,700			0,200	26,940	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere Alt		278,400			0,200	55,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,790

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		30,000	4,500		0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Sant Isidre		366,000			0,200	73,200	C#*D#*E#*F#
3	C/ Joan Badosa		260,300			0,200	52,060	C#*D#*E#*F#
4	C/ Porthos		122,050			0,200	24,410	C#*D#*E#*F#
5	C/ Palmerola		502,500			0,200	100,500	C#*D#*E#*F#
6	C/ Capellans		134,700			0,200	26,940	C#*D#*E#*F#
7	C/ Sant Pere Alt		278,400			0,200	55,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,790

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Palmerola		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

5 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

6 F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

35,000

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reparació voreres		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

8 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

9 F9F5U111 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		277,000			1,030	285,310	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		211,000			1,030	217,330	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		126,000			1,030	129,780	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		318,000			1,030	327,540	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		138,000			1,030	142,140	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		231,000			1,030	237,930	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 1.340,030

10 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		17,500			1,030	18,025	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		18,000			1,030	18,540	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos					1,030	1,030	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		144,000			1,030	148,320	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans					1,030	1,030	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		66,000			1,030	67,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,925

11 F9B1U010 m2 Paviment de granet país acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			219,000		0,200	1,050	45,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,990

12 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		25,000			0,250	6,250	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		67,500			0,250	16,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,125

13 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 K9V3C11K U Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Sant Isidre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Joan Badosa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ Porthos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Palmerola		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Capellans		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Sant Pere Alt		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 34,000

15 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

16 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000		0,060	2,400	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

17 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

18 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000		0,060	2,400	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

Obra 01 PRESSUPOST PU100050T
 Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	FBBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ EXAGONAL NORMALITZAT, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000			3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filltre de radiació UV					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE DE 80 MM. DE DIAMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE O SIMILAR.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 03/05/12

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,500	0,450	8,000	4,000	50,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PU100050T
 Capítol 12 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE

2 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU10005OT
 Capítol 01 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F213U223	M3	ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 2)	80,48	2,400	193,15
2 F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRECADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6)	5,29	633,500	3.351,22
3 F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 4)	6,51	633,500	4.124,09
4 F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 3)	4,09	795,500	3.253,60
5 F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)	3,52	963,500	3.391,52
6 F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)	4,20	815,500	3.425,10
7 F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	1,51	400,000	604,00
8 F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 17)	9,53	480,855	4.582,55
9 F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 9)	4,08	332,790	1.357,78
10 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	415,988	2.724,72
11 F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 18)	7,11	359,790	2.558,11
12 F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 13)	6,04	359,790	2.173,13
13 F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 14)	1,56	1.753,950	2.736,16

TOTAL Capítol 01.01 34.475,13

Obra 01 Pressupost PU10005OT
 Capítol 02 CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	465,612	4.711,99
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trecador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	199,548	9.933,50
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	864,708	5.663,84

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 2

4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	472,700	6.806,88
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	472,700	4.065,22
6	FD7F7577	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 51)	56,20	20,000	1.124,00
7	FD7FA375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 52)	32,52	62,000	2.016,24
8	FD7F7375	m	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 50)	22,55	701,000	15.807,55
9	FD7F5575	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (P - 49)	15,53	60,000	931,80
10	FD7JC325	m	EXECUCIÓ DE CONNEXIÓ D'ESCOMESA DE CLAVAGUERAM I PLUVIAL AMB TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI I CONNECTAT A XARXA EXISTENT O BAIXANT EXISTENT EN SUPERFICIE O ENCASTAT. (P - 53)	16,97	420,000	7.127,40
11	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	135,640	10.775,24
12	FD1BU020	U	EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA CONCAVA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR. (P - 46)	175,20	25,000	4.380,00
13	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIÓ DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (P - 54)	457,20	35,000	16.002,00
14	FDK2U025	U	PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 62)	88,98	4,000	355,92
15	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 47)	148,64	6,000	891,84
16	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	12,000	1.640,52

TOTAL	Capítol	01.02	92.233,94
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	03	AIGUA POTABLE

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	165,888	1.678,79
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	41,472	2.064,48
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	248,592	1.628,28
4 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	20,000	1.588,80
5 F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	36,288	982,32
6 F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	145,152	2.090,19
7 F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	181,440	1.560,38
8 F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	8,000	1.093,68
9 FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63)	151,27	18,000	2.722,86
10 Z0010002	U	Treballs consistents en l'instal·lació de l'obra mecànica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. (P - 92)	43.318,61	1,000	43.318,61
11 FJSZU005	U	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (P - 78)	4.335,15	1,000	4.335,15
TOTAL	Capítol	01.03			63.063,54

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	04	BAIXA TENSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	19,740	199,77
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	8,460	421,14
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	39,480	258,59
4 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	10,000	794,40

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 4

5	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	28,200	763,37
6	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	11,280	162,43
7	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	28,200	242,52
8	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 58)	21,25	57,000	1.211,25
9	FDG3CV02	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 55)	6,93	25,000	173,25
10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	10,000	1.367,10
11	Z0010001	Pa	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. (Ref. Sol·licitud NSCRGI 9021756) (P - 90)	32.413,44	1,000	32.413,44

TOTAL	Capítol	01.04	38.007,26
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	05	GAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	46,200	467,54
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	7,800	388,28
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	70,200	459,81
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 19)	14,40	54,000	777,60
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	54,000	464,40
6	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 64)	7,48	130,000	972,40
7	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (P - 80)	94,73	6,000	568,38
8	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60)	122,73	6,000	736,38

euros

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 5

9	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 48)	13,65	10,000	136,50
10	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (P - 91)	283,20	68,000	19.257,60
11	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	6,000	820,26
12	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	10,000	794,40

TOTAL	Capítol	01.05	25.843,55
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	06	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	11,400	115,37
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	13,680	89,60
3	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 59)	93,33	1,000	93,33
4	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63)	151,27	1,000	151,27
5	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 65)	3,86	64,000	247,04
6	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 20)	27,07	2,000	54,14
7	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 77)	416,49	1,000	416,49
8	FJS3U206	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN	325,65	1,000	325,65

euros

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 6

		PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BÀTERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRECADADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 74)				
9	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 79)	68,98	1,000	68,98
10	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 85)	25,75	12,600	324,45
11	FJS5UA5C	U	ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (P - 75)	5,58	7,000	39,06
12	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES (P - 76)	54,93	1,000	54,93
13	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	2,000	273,42
14	FR477662	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ESPECIE A ESCOLLIR PER LA D.O DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (P - 86)	232,83	7,000	1.629,81
15	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL SISTEMA ROTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG D'ACORD AMB DETALL DE PROJECTE (P - 93)	163,05	7,000	1.141,35

TOTAL	Capitol	01.06	5.024,89
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capitol	07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	16,460	166,58
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	49,78	0,000	0,00
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	21,398	140,16
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 19)	14,40	11,340	163,30
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,	8,60	11,340	97,52

euros

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 7

6	FDK2U020	U	AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15) ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60)	122,73	6,000	736,38
7	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 61)	307,61	2,000	615,22
8	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 57)	8,28	84,000	695,52
9	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	8,000	1.093,68

TOTAL	Capítol	01.07	3.708,36
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	08	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	57,920	586,15
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 16)	6,55	75,296	493,19
3	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 66)	3,47	402,000	1.394,94
4	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 15)	8,60	43,440	373,58
5	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 56)	5,18	10,000	51,80
6	FG31E21A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 68)	2,85	508,200	1.448,37
7	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (P - 69)	2,29	508,200	1.163,78
8	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 63)	151,27	40,000	6.050,80
9	FG23RA15	ut	Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rigid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 67)	74,40	25,000	1.860,00
10	F222005P	U	EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)	136,71	8,000	1.093,68

euros

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 8

11	010100Z1	Pa	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENTAT EXISTENT (P - 1)	1.250,00	1,000	1.250,00
12	FHQ6U001	u	Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (P - 73)	676,23	25,000	16.905,75
13	FHM26401	u	Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària i tirant a 30° de suport de seguretat. (P - 71)	205,28	22,000	4.516,16
14	FHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 70)	265,33	3,000	795,99
15	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 72)	1.200,80	1,000	1.200,80

TOTAL	Capítol	01.08	39.184,99
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	09	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 11)	10,12	75,600	765,07
2	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 88)	1,16	270,000	313,20
3	FDG3CV05	M	COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 56)	5,18	405,000	2.097,90
4	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT METAL·LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 61)	307,61	7,000	2.153,27
5	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 60)	122,73	10,000	1.227,30
6	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)	79,44	10,000	794,40
7	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 89)	19,76	85,000	1.679,60

TOTAL	Capítol	01.09	9.030,74
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	10	PAVIMENTACIO

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 21)	28,36	359,790	10.203,64
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)	67,33	359,790	24.224,66
3	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 24)	13,95	50,000	697,50
4	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 25)	23,71	20,000	474,20
5	F97422AB	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL-LOCDES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 27)	8,14	20,000	162,80
6	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 26)	24,14	35,000	844,90
7	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 29)	20,33	50,000	1.016,50
8	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (P - 30)	34,90	50,000	1.745,00
9	F9F5U111	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Vulcano de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 32)	33,78	1.340,030	45.266,21
10	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X20X8 CM,model Vulcano de Breinco o similar COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 31)	33,78	254,925	8.611,37
11	F9B1U010	m2	Paviment de granet pais acabat flamejat i cantos vistos matats, de 80x40x7, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. (P - 28)	81,71	45,990	3.757,84
12	F9G3C045	M3	PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P - 34)	98,65	23,125	2.281,28
13	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 33)	20,42	10,000	204,20
14	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó o rampa d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (P - 87)	98,27	34,000	3.341,18
15	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 37)	0,62	70,000	43,40
16	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 36)	47,21	10,080	475,88
17	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 38)	0,39	70,000	27,30

euros

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 10

18	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 35)	51,75	10,080	521,64
TOTAL	Capítol		01.10			103.899,50

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBB11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 41)	78,53	15,000	1.177,95
2	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 42)	93,15	6,000	558,90
3	FBB21201	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 43)	76,58	1,000	76,58
4	FBBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ EXAGONAL NORMALITZAT, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 45)	51,22	12,000	614,64
5	FBB42110	m2	Totem 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV (P - 44)	924,83	4,000	3.699,32
6	FQ21U021	U	PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (P - 82)	239,21	5,000	1.196,05
7	FQ32U020	U	PILONA GORGE D80 DE DE 80 MM. DE DIÀMETRE I 1050 MM. D'ALÇADA DIRECTAMENT ENCOFRADA AMB FORMIGÓ. (P - 83)	95,49	30,000	2.864,70
8	FQ32U030	U	BASE PRE PILONA EXTRAIBLE (X-LAST) O SIMILAR (P - 84)	127,89	12,000	1.534,68
9	FQ10U090	U	CADIRA NEOROMÀNTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 81)	413,07	6,000	2.478,42
10	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 39)	3,67	100,000	367,00
11	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 40)	8,21	50,400	413,78

TOTAL	Capítol		01.11			14.982,02
--------------	----------------	--	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PU10005OT
Capítol	12	PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRÀNSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (P - 0)	1.425,00	1,000	1.425,00
2	HBC1KJ08	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0)	5.355,00	1,000	5.355,00

PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pàg.: 11

TOTAL	Capitol	01.12	6.780,00
-------	---------	-------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 03/05/12

Pag.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	34.475,13
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM	92.233,94
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	63.063,54
Capítol	01.04	BAIXA TENSIO	38.007,26
Capítol	01.05	GAS	25.843,55
Capítol	01.06	JARDINERIA I REG	5.024,89
Capítol	01.07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA	3.708,36
Capítol	01.08	ENLLUMENAT PÚBLIC	39.184,99
Capítol	01.09	TELECOMUNICACIONS	9.030,74
Capítol	01.10	PAVIMENTACIO	103.899,50
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIO	14.982,02
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	6.780,00
Obra	01	Pressupost PU10005OT	436.233,92
			436.233,92
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PU10005OT	436.233,92
			436.233,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	436.233,92
13 % Despeses Generals SOBRE 436.233,92.....	56.710,41
6 % Benefici Industrial SOBRE 436.233,92.....	26.174,04
Subtotal	519.118,37
18 % IVA SOBRE 519.118,37.....	93.441,31
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 612.559,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Cristina Casas Facerias
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte Tècnic

Roses, 23 d'abril de 2012

