



**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA CATALUNYA I EL CARRER DEL
DOCTOR JAUME PI I SUNYER
DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA**

MAIG 2016

DOCUMENT 4

**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I EL CARRER DEL
DOCTOR PI I SUNYER. DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA**

AJUNTAMENT DE ROSES
PU13006OT

ÀREA D'URBANISME
DOCUMENTS NÚM 4

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

1. DADES GENERALS:
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
4. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
5. COMPLIMENT DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
6. SEGURETAT I SALUT
7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
8. CONTROL DE QUALITAT
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
11. CONSIDERACIÓ FINAL
12. ANNEXES

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Plec de condicions particulars
- Plec de condicions tècniques particulars

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

Quadre de Preus núm. 1

Quadre de Preus núm. 2

Amidaments

Pressupost

DOCUMENT NÚM.5 – PROJECTES PARCIAIS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

1. ESTUDI GEOTÈCNIC
2. PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC
3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

Quadre preus núm. I

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EG2A5F91	m	Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70	€
P-2	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08	€
P-3	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67	€
P-4	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23	€
P-6	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	81,50	€
P-7	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65	€
P-8	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70	€
P-9	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92	€
P-10	F21Q1121	u	Retirada de banc convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70	€
P-11	F21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal. (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05	€
P-12	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F21QA701	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan, molles, ..., enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	13,40 €
P-14	F21QA981	u	Retirada de carrousel, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça. (CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	190,53 €
P-15	F21QCV09	U	Tala controlada d'arbre arrencant la soca i arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua i transport a la planta de compostatge (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	108,46 €
P-16	F21QQA01	u	Retirada de piona metàl·lica retràtil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	32,16 €
P-17	F21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63 €
P-18	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge (CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	50,16 €
P-19	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91 €
P-20	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	99,66 €
P-21	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	9,21 €
P-22	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	49,82 €
P-23	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P-24	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90 €
P-25	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54 €

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	2,30 €
P-27	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78 €
P-28	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11 €
P-29	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	14,40 €
P-30	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96 €
P-31	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,48 €
P-32	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	57,62 €
P-33	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	75,99 €
P-34	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P-35	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42 €
P-36	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTÈNCIA DE 15N/MM2, (DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	19,22 €
P-37	F97422AB	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P-38	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	16,55 €
P-39	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN), COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB	40,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR (QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-40	F9F5C570	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P-41	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	37,13 €
P-42	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS I POUS REGISTRE EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	45,14 €
P-43	F9F5UB10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P-44	F9F5UH10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01 €
P-45	F9H1125Q	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ASPHALTPLUS RS o similar, estesa i compactada (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	94,99 €
P-46	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	50,36 €
P-47	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	48,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-48	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	0,61 €
P-49	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P-50	F9K1V10A	m2	Acabat de paviment asfàltic consistent en un polit i aplicació de resines superficials, tipus RS ASPHALTPLUS TOP PLUS (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
P-51	F9P9U020	m2	Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie de colors (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	69,51 €
P-52	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2,26 €
P-53	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P-54	FBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (UN EURO AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96 €
P-55	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment d'icones, textos, ..., amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91 €
P-56	FB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	65,53 €
P-57	FB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	33,87 €
P-58	FB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA EUROS)	90,00 €
P-59	FB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68 €
P-60	FB21811	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	107,81 €
P-61	FB31720	u	Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	78,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	FB42110	u	Totem indicador de 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV (CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	532,37 €
P-63	FBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ALUMINI D.60 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	50,49 €
P-64	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	165,34 €
P-65	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm ² , per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'i m. de longitud, tanca de seguretat CS 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "L", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	94,91 €
P-66	FD5J528E	u	Embortal per aigües de pluja amb caixa prefabricada de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb col·locació de bastiment i reixa d'embortal de 558x358x41 de fosa ductil classes C-250 tipus B-22BD Concava o similar (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	211,42 €
P-67	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU 150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus A150I i base de 204x500x325 mm tipus A150B, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus CS150INOX, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus C150, totalment acabat, ref ULMA0099 de la sèrie U 150 de ULMA o similar (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	288,78 €
P-68	FD5ZAKFJ	u	EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGÜES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	333,57 €
P-69	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM ² , COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	13,09 €
P-70	FD7F5376	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM ² , COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,68 €
P-71	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIÓ DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, EN-124 ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7 SB DE NORINCO O SIMILAR (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	300,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-72	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59	€
P-73	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93	€
P-74	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	20,53	€
P-75	FDK26257	u	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	57,59	€
P-76	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	84,32	€
P-77	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	111,70	€
P-78	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	290,42	€
P-79	FDK2U025	U	PERICO CEG QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	77,41	€
P-80	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	139,57	€
P-81	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P-83	FG151422	u	Subministre i instal·lació de torreta retràctil amb moviment semiautomàtic de distribució d'energia elèctrica especial per a l'espai lliure amb 12 presses de corrent i caixa estanca IP-66 per a la connexió de les fires i actes, totalment equipada model Apripass energy A35-50SL de Aprimatic o similar. (DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2.684,59 €
P-84	FG1BC041	U	QUADRE DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI D'ACER INOXIDABLE DE 700 MM D'AMPLITUD X 700 MM DE PROFUNDITAT TIPUS MONOLIT D'ARELSA O SIMILAR, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELÈCTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONÒMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT, PROBAT I VERIFICAT. (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-85	FG21RK1G	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4,96 €
P-86	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21 €
P-87	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,74 €
P-88	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-89	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM ² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
P-90	FHM11L22	u	Subministre i instal·lació de columna de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm., de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2 m., de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tipus Marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	512,54 €
P-91	FHM8E035	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA, EXTENSIÓ DE LÍNIA I CONTRACTACIÓ DE POTÈNCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)	4.200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	FHN94D21	u	Suministre i instal·lació de llumenera d'alumini amb protector de vidre extra transparent i bloc òptic IP 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120 W amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus a escollir per la DF inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	579,98 €
P-93	FHQ21L54	u	Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	228,25 €
P-94	FHR116F1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per 1 suport mural d'acer inoxidable a h=6 m i lluminària d'aplicació mural d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 70 W (48 leds 4000K CRI75 500mA; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.141,06 €
P-95	FHR118P2	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; 2 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA a h=6 i 25 W (24 Leds 4000K CRI75 350 mA a h=4,5); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (DOS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.403,54 €
P-96	FHR11AHF	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (TRES MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3.508,52 €
P-97	FHR11MP1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.398,96 €
P-98	FJS3U206	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP AUTÒNOM DE 85X80X95 mm ALIMENTAT AMB CORRENT A 24 Vac.; ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68; ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQUÈNCIA I ES POT ACTIVAR DE MANERA MANUAL, REMOTA LOCAL O REMOTA DESLOCALITZADA; PROGRAMADOR DE 4 SORTIDES I VÁLVULA MESTRE, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ TIPUS SAMCLABOX PROGRAMADOR 24 V; MÒDEM GPRS AMB PLACA PER ACTUACIÓ REMOTA, EMISOR-RECEPTOR DE RADIOFREQUÈNCIA, DETECTOR DE PLUJA I SUPORT PER A FIXACIÓ DELS SENSORS DE VENT I TEMPERATURA, ALIMENTAT A 230 Vac, AMB SISTEMA DE COMUNICACIÓ HÍBRID MITJANÇANT GPRS I RADIOFREQUÈNCIA, MUNTAT DINS D'UN ARMARI DE 310X215X16 mm. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 TIPUS HUB-CONCENTRADOR; EQUIP DE SENSORS DE VENT I TEMPERATURA COL·LOCAT SOBRE L'EQUIP CONCENTRADOR I ALIMENTAT A 12Vdc TIPUS MET-METEO; TOTALMENT	5.177,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES I PROVAT DE SAMCLA O SIMILAR (CINC MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-99	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	53,06 €
P-100	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	347,77 €
P-101	FJSZU005	PA	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL.LACIÓ MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE ABONAMENT ÍNTEGRE (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1.468,55 €
P-102	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,54 €
P-103	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,48 €
P-104	FQ10U090	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	282,13 €
P-105	FQ10U091	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 175 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	413,94 €
P-106	FQ11GB10	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 60 I 50 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	257,73 €
P-107	FQ12N010	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 300 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	628,64 €
P-108	FQ12N011	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 45 I 45 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR. (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	170,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	FQ13A296	u	Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 400 cm. ancorat amb tags d'expansió tipus LEVIT de ESCOFET o similar (MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.157,41 €
P-110	FQ21U021	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAPERERA 65 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE PLANXA DE "DEPLOYE" D'ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ELECTRO-PULIT, TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 ACABAT SORREJAT AMB TANCAMENT DE FIXACIÓ, CUBETA D'ABS AUTOEXTINGIBLE DE COLOR NEGRE, TRES POTES DE BARETA AMB ANIVELLADOR D'ALÇADA 77 CM. DE DIÀMETRE EXTERIOR 47 CM I FORAT DE 20 CM, MODEL MAYA DE SANTA I COLE O SIMILAR, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	336,02 €
P-111	FQ32U020	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTICLES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	82,91 €
P-112	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçària i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.482,43 €
P-113	FQAB1240	u	Subministre i instal·lació de balancí infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balanci pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	981,67 €
P-114	FQAB4440	u	Col·locació de diferents jocs infantils retirats en l'inici i per recolocar a lloc segons plànols (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	152,11 €
P-115	FQAE2213	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seient infantil, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasol) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.465,10 €
P-116	FQAE22E3	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.962,89 €
P-117	FQB11723	u	Suministre i col·locació de jardinera de diàmetre 51 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	218,94 €
P-118	FQB11923	u	Suministre i col·locació de jardinera de diàmetre 80 cm i de 94 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar (SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	658,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-119	FQB11C23	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 100 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar (VUIT-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	803,94 €
P-120	FQB2E135	u	Retirada de desfibrilador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,68 €
P-121	FQB2R090	u	Retirada de bústia de correus, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P-122	FQB2T100	u	Retirada de jardineria de fosa de 100 cm de llargària, 50 cm de fondària i 55 cm d'alçària de mides aproximades i càrrega manual i mecànica sobre camió i transport de l'element al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €
P-123	FQT2A252	u	Col·locació desfibrilador retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, instal·lació elèctrica i de telefonia (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	126,99 €
P-124	FQT2B252	u	Col·locació bústia de correus retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra i fonaments (CENT DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	119,30 €
P-125	FQZ31A51	u	Col·locació carrousel retirat al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, connexió a la xarxa elèctrica (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	202,10 €
P-126	FQZ5U111	u	Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF, col·locat encastrat al paviment (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	166,75 €
P-127	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,68 €
P-128	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJTIPUS PARASOL o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF (QUATRE-CENTS SETZE EUROS)	416,00 €
P-129	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la DF (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P-130	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-131	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la DF (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76	€
P-132	FR612479	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	195,79	€
P-133	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04	€
P-134	FR6P1595	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli , inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	450,79	€
P-135	FR6P16C5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'huminat fins a la nova plantació, ... (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	478,49	€
P-136	FR6P17F5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli superior a 100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'huminat fins a la nova plantació, ... (SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	741,82	€
P-137	FR6P56A5	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull (VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	860,57	€
P-138	FR7212K0	u	subministrament de planta tapissant tipus Achillea crithmifolia C-1l o Myoporum parvifolium C-3L, de característiques similars, segons estoc dels vivers i a escollir per la DF (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23	€
P-139	FRE612D0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (CENT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	100,33	€
P-140	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	84,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-141	FRZ51200	u	Tutor format per 3 estakes de 2,5 m., d. 6-8 cm. de pi tornejat i tractat, amb placa metàl·lica de subjecció pintades i cintes de goma (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	53,22 €
P-142	G2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	41,77 €
P-143	G2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	34,37 €
P-144	G2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	31,06 €
P-145	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de llamborda col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €
P-146	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2,32 €
P-147	GD5J5288	u	Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2) (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	177,51 €
P-148	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	66,13 €
P-149	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67 €
P-150	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P-151	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30 €
P-152	Z0010001	U	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra (ONZE MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	11.174,95 €
P-153	Z00100014	U	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per Repsol que inclou: 1 toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 2 m. de canonada PE 40 1 col·le PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18	320,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Plànols As-buit (TRES-CENTS VINT EUROS)	
P-154	Z001001	ml	Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	14,67 €
P-155	Z0010010	u	Treballs de paletteria per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, .. (CENT EUROS)	100,00 €
P-156	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6 (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	46,59 €
P-157	Z001041	m	Escomesa RZ 4x25 AL posada a façana (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	9,93 €
P-158	Z001042	ml	Arrencada ml. de conductor BT AL 25 mm2 en suport (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P-159	Z001043	ml	Arrencada metres cable BT RZ 3x95-54,6 amb suport (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-160	Z001044	m	Estesa simple 4 C. 3x1x240-1x150 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	54,16 €
P-161	Z001045	u	Derivació BT c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	137,05 €
P-162	Z001046	u	Empalme BT sec 3x240-150 mm2 termoretràctil. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	51,08 €
P-163	Z001047	u	Caixa seccionament LSBT (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	161,82 €
P-164	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2 (TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	39,05 €
P-165	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69 €
P-166	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	498,23 €
P-167	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	28,15 €
P-168	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia BT (VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	21,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-169	Z001053	u	Complement TET en empalme xarxa aèrea (SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	16,37	€
P-170	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada BT (SEIXANTA-NOU EUROS)	69,00	€
P-171	Z001055	u	Complement TET connexió xarxa BT soterrada per fase (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06	€
P-172	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat BT mateix CT o a 1 Km (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	65,12	€
P-173	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	46,72	€
P-174	Z001058	u	Supervisió obres (CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	575,00	€
P-175	Z0010001-05	ut	Connexió línia RZ 3x150I80 termoretràctil (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	71,77	€
P-176	Z0010001-08	ut	Creuament subterrani RV 3x240I150 al a RZ 3x150I80 ALM (TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	302,04	€
P-177	Z0010001-09	ut	Arrancada palometa o pal (SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	70,39	€
P-178	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x25-54,6 amb suport (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
P-179	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95-22 AC amb suport (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11	€
P-180	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95 per façana (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-181	Z0010001-13	ut	Complement TET connexió xarxa o derivació aèrea (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90	€
P-182	Z0010001-14	ut	Complements TET desconexió xarxa o derivació aèrea (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19	€
P-183	Z0010001-15	ut	Complement TET connexió escomesa xarxa trenada (ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	11,05	€
P-184	Z0010001-16	ut	Complement TET desconexió xarxa trenada (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43	€
P-185	Z0010001-17	m	Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150 (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	13,53	€
P-186	Z0010001-18	m	Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150 (VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	27,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-187	Z0010001-20	m	Estesa tubular 1 C. 3x1x240-1x150 (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14	€
P-188	Z0010001-28	ut	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315 (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26	€
P-189	Z0010001-29	ut	Enginyeria i projecte (CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	575,00	€
P-190	Z0010001-32	ut	Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	108,25	€
P-191	Z0010001-39	ut	Candau 25x5 armari i instal·lat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	18,40	€
P-192	Z0010002-01	M	Canonada de fosa dúctil DN. 250 amb recobriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	75,40	€
P-193	Z0010002-02	M	Canonada de fosa dúctil DN. 100 amb recubriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
P-194	Z0010002-03	U	Vàlvula de comporta embreada per soterrar DN 100, instal·lada sobre brida PN 16 (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	261,80	€
P-195	Z0010002-04	U	Derivació en T endollada sortida brida DN. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	334,35	€
P-196	Z0010002-05	U	Brida unió junta elàstica PE/PVC DN. 250 (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95	€
P-197	Z0010002-06	U	Maneguet unió stop PE/PVC DN. 110 PN. 16 (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	116,75	€
P-198	Z0010002-07	U	Brida unió endollada DN. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	68,25	€
P-199	Z0010002-08	U	Brida unió endollada DN. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	175,50	€
P-200	Z0010002-09	U	Colze de 90 endollat DN. 100, instal·lat sobre canonada de fosa dúctil (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	82,25	€
P-201	Z0010002-10	U	Vàlvula de papallona embreada 75/41 GGG40-INOX 250 PN. 16AVK. Inclou desmultiplicador Q-8000S P/V 250-350 PN 10/16 (MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.635,60	€
P-202	Z0010002-11	U	Tapa FD.R.600 B125 aigua per vàlvula papallona (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	90,50	€
P-203	Z0010002-12	U	Hidrant soterrat amb arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell. Inclouent tornilleria, juntes i senyalització. Instal·lat i provat (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	661,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/05/16

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-204	Z0010002-13	U	Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN. 100, instal·lada sobre brida PN. 16. Inclou trampillo purdie (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	261,80 €
P-205	Z0010002-14	U	Derivació amb T endollada sortida brida DN. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	334,35 €
P-206	Z0010002-15	M	Canonada de polietilè DN. 110 PN. 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons Norma UNE-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P-207	Z0010002-16	U	Brida unió electrosoldable DN. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè PN. 10 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50 €
P-208	Z0010002-17	U	Colze de 90 electrosoldat DN. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat PN. 10 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	51,70 €
P-209	Z0010002-18	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 63 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	302,21 €
P-210	Z0010002-19	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 50 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	233,32 €
P-211	Z0010002-20	U	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. Inclou canonada provisional, material, ma d'obra i instal·lació. (CINC MIL EUROS)	5.000,00 €
P-212	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MANTA DE POLIURETÀ ESPECIAL PEL CONTROL DE LES ARRELS DE 90 CM. D'ALÇADA I 3 M. DE LLARGADA PER ARBRE PLANTAT DE NOU (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	52,42 €

Dimarts, 31 de maig de 2016

Àrea d'Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal

Quadre preus núm. II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EG2A5F91	m	Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments	3,70	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000	€
	BG2A5F91	m	Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	2,50000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P-2	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,	3,08	€
			Altres conceptes	3,08000	€
P-3	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.	3,67	€
			Altres conceptes	3,67000	€
P-4	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,03	€
			Altres conceptes	4,03000	€
P-5	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,23	€
			Altres conceptes	4,23000	€
P-6	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	81,50	€
			Altres conceptes	81,50000	€
P-7	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO	3,65	€
			Altres conceptes	3,65000	€
P-8	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO	0,70	€
			Altres conceptes	0,70000	€
P-9	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO	1,92	€
			Altres conceptes	1,92000	€
P-10	F21Q1121	u	Retirada de banc convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal	6,70	€
			Altres conceptes	6,70000	€
P-11	F21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal.	10,05	€
			Altres conceptes	10,05000	€
P-12	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal	6,92	€
			Altres conceptes	6,92000	€
P-13	F21QA701	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan, molles, ..., enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	13,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	13,40000	€
P-14	F21QA981	u	Retirada de carrousel, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per una posterior reubicació a la mateixa plaça.	190,53	€
			Altres conceptes	190,53000	€
P-15	F21QCV09	U	Tala controlada d'arbre arrencant la soca i arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua i transport a la planta de compostatge	108,46	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,95000	€
			Altres conceptes	81,01000	€
P-16	F21QQA01	u	Retirada de piona metàlica retràctil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	32,16	€
			Altres conceptes	32,16000	€
P-17	F21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,63	€
			Altres conceptes	4,63000	€
P-18	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge	50,16	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,95000	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000	€
			Altres conceptes	22,71000	€
P-19	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,91	€
			Altres conceptes	2,91000	€
P-20	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US	99,66	€
			Altres conceptes	99,66000	€
P-21	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	9,21	€
			Altres conceptes	9,21000	€
P-22	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	49,82	€
			Altres conceptes	49,82000	€
P-23	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	3,92	€
			Altres conceptes	3,92000	€
P-24	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	0,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,90000	€
P-25	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	13,54	€
			Altres conceptes	13,54000	€
P-26	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	2,30	€
			Altres conceptes	2,30000	€
P-27	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	4,78	€
			Altres conceptes	4,78000	€
P-28	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	7,11	€
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	7,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-29	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO	14,40	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	14,39900	€
			Altres conceptes	0,00100	€
P-30	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES	26,96	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,24000	€
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	26,06400	€
			Altres conceptes	0,65600	€
P-31	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	19,48	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,04000	€
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	15,01500	€
			Altres conceptes	4,42500	€
P-32	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	57,62	€
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	50,40000	€
			Altres conceptes	7,22000	€
P-33	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	75,99	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	66,15000	€
			Altres conceptes	9,84000	€
P-34	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	12,89	€
	B96513D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM CLASSE R 5	5,29100	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	2,22000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,37900	€
P-35	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	21,42	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	3,28000	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	2,40500	€
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	2,75000	€
	B96517D0	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5	5,21000	€
			Altres conceptes	7,77500	€
P-36	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,	19,22	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,57500	€
	B969U010	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	14,25000	€
			Altres conceptes	3,39500	€
P-37	F97422AB	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	7,55	€
	B97422A1	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X4 CM, PER A RIGOLES	3,40000	€
	B051E101	T	CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS	0,11300	€
			Altres conceptes	4,03700	€
P-38	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	16,55	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20700	€
	B9E13200	M2	PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2	4,75320	€
			Altres conceptes	11,58180	€
P-39	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN), COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR	40,16	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00800	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	0,20700	€
	B9F15100	M2	LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR	20,29800	€
			Altres conceptes	19,64700	€
P-40	F9F5C570	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUIN EL DIBUIX	42,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR		
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30940	€
	B9FA6481	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	30,77340	€
			Altres conceptes	11,77320	€
P-41	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	37,13	€
	B9G1V001	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	26,65260	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30940	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
			Altres conceptes	10,16400	€
P-42	F9F5U115	U	REPOSICIÓ DE TAPES DE PERICONS I POUS REGISTRE EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIÓ DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT	45,14	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
	B0DZJ0K6	U	PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR	0,55000	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM	1,20000	€
			Altres conceptes	43,38600	€
P-43	F9F5UB10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	42,86	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30940	€
	B9F1V002	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE RATLLES COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	30,77340	€
			Altres conceptes	11,77320	€
P-44	F9F5UH10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	38,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9F1V005	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR	27,42780	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30940	€
			Altres conceptes	10,26880	€
P-45	F9H1125Q	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ASPHALTPLUS RS o similar, estesa i compactada	94,99	€
	B9H1125Q	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus ASPHALT-PLUS RS o similar	92,60000	€
			Altres conceptes	2,39000	€
P-46	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.	50,36	€
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	47,10300	€
			Altres conceptes	3,25700	€
P-47	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL	48,91	€
	B9H13110	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ	45,88000	€
			Altres conceptes	3,03000	€
P-48	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2	0,61	€
	B0552B00	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI	0,46500	€
			Altres conceptes	0,14500	€
P-49	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2	0,38	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,27000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-50	F9K1V10A	m2	Acabat de paviment asfàltic consistent en un polit i aplicació de resines superficials, tipus RS ASPHALTPLUS TOP PLUS	11,01	€
	B9K1V10A	m2	Resines superficials tipus RS ASPHALT-PLUS TOP PLUS o similar	4,29000	€
			Altres conceptes	6,72000	€
P-51	F9P9U020	m2	Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie de colors	69,51	€
	B9PAU020	m2	Paviment continu de cautxú reciclat de 45 mm de gruix, absorbent d'impactes, segons UNE-EN 1177, inclòs repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge	62,40000	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P-52	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,26	€
			Altres conceptes	2,26000	€
P-53	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,09716	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,38900	€
			Altres conceptes	0,31384	€
P-54	FBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	1,96	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	1,16622	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,28766	€
			Altres conceptes	0,50612	€
P-55	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment d'icones, textos, ..., amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	7,91	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	3,88844	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,95212	€
			Altres conceptes	3,06944	€
P-56	FBF11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	65,53	€
	BBM11102	U	PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	55,13000	€
			Altres conceptes	10,40000	€
P-57	FBF11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	33,87	€
	BBM12502	u	Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	22,90000	€
			Altres conceptes	10,97000	€
P-58	FBF11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	90,00	€
	BBM13602	U	PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	79,60000	€
			Altres conceptes	10,40000	€
P-59	FBF21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	43,68	€
	BBM1AD72	u	Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	33,12000	€
			Altres conceptes	10,56000	€
P-60	FBF21811	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	107,81	€
	BBM1BEB2	u	Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	97,25000	€
			Altres conceptes	10,56000	€
P-61	FBF31720	u	Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal	78,92	€
	BBM1EH62	u	Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	68,36000	€
			Altres conceptes	10,56000	€
P-62	FBF42110	u	Totem indicador de 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV	532,37	€
	BBM31500	u	Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	470,00000	€
			Altres conceptes	62,37000	€
P-63	FBFZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ALUMINI D.60 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT	50,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBMZ1A20	m	Suport d'alumini D. 60MM de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical	45,65000	€
			Altres conceptes	4,84000	€
P-64	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL	165,34	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,80000	€
			Altres conceptes	162,54000	€
P-65	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm ² , per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m. de longitud, tanca de seguretat CS 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "L", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar	94,91	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,79600	€
	BD5HU010	m	Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm ² , per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'1 m. de longitud, tanca de seguretat CS 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "L", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA	82,08900	€
			Altres conceptes	7,02500	€
P-66	FD5J528E	u	Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricada de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb col·locació de bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes C-250 tipus B-22BD Concava o similar	211,42	€
	BD5Z8JC0	u	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 70X30X4,1 CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS B-22BD CONCAVA O SIMILAR	40,83000	€
	GD5J528E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	96,47358	€
			Altres conceptes	74,11642	€
P-67	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU 150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus A150I i base de 204x500x325 mm tipus A150B, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus CS150INOX, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus C150, totalment acabat, ref ULMA0099 de la sèrie U 150 de ULMA o similar	288,78	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,85100	€
	BD5P4267	u	Pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU 150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus A150I i base de 204x500x325 mm tipus A150B, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus CS150INOX, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus C150, ref ULMA0099 de la sèrie U 150 de ULMA o similar	274,54000	€
			Altres conceptes	9,38900	€
P-68	FD5ZAKFJ	u	EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGÜES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR	333,57	€
	GD5JB28E	u	Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	188,80758	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5ZAKF0	u	BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR	140,95000	€
			Altres conceptes	3,81242	€
P-69	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	13,09	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,56500	€
	B0604210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	4,96000	€
			Altres conceptes	2,56500	€
P-70	FD7F5376	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	14,68	€
	BD7F5370	M	TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO	5,56500	€
			Altres conceptes	9,11500	€
P-71	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, EN-124 ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7 SB DE NORINCO O SIMILAR	300,49	€
	BDDZV005	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T (D-400) SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA, ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7SB DE NORINCO O SIMILAR	78,14000	€
	B0641050	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APT PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	7,20000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	49,40000	€
	B0514301	T	CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	8,62500	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00480	€
			Altres conceptes	157,12020	€
P-72	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	1,59	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11220	€
			Altres conceptes	1,47780	€
P-73	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI	7,93	€
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,75000	€
	BG21CV03	M	TUB DE PVC CORRUGAT, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC	4,46000	€
			Altres conceptes	1,72000	€
P-74	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA	20,53	€
	BG25CV02	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO I BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC	13,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0602220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,55000	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-75	FDK26257	u	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN	57,59	€
	BDKZH5C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 250x250 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	14,21000	€
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,31948	€
	BDK21435	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis	16,36000	€
			Altres conceptes	24,70052	€
P-76	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	84,32	€
	BDKZ3151	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 MM	20,42000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,38000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	7,22000	€
			Altres conceptes	49,30000	€
P-77	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	111,70	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 MM	32,13000	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	0,60795	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,38000	€
			Altres conceptes	60,94205	€
P-78	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI	290,42	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,51000	€
	BDKZ3152	U	PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 CM	189,35000	€
			Altres conceptes	96,56000	€
P-79	FDK2U025	U	PERICO CEG QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE	77,41	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,02500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	10,64000	€
			Altres conceptes	65,74500	€
P-80	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT	139,57	€
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM	48,87000	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,01325	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	13,30000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,84000	€
			Altres conceptes	66,54675	€
P-81	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS	6,84	€
	BFB17400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131	1,94000	€
	BFWB1705	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,28700	€
	BFYB1705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,02000	€
			Altres conceptes	3,59300	€
P-82	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,51	€
	BFB26300	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131	0,89760	€
	BFYB2505	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,02100	€
	BFWB2505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,62685	€
			Altres conceptes	1,96455	€
P-83	FG151422	u	Subministre i instal·lació de torreta retràctil amb moviment semiautomàtic de distribució d'energia elèctrica especial per a l'espai lliure amb 12 presses de corrernt i caixa estanca IP-66 per a la connexió de les fires i actes, totalment equipada model Apripass energy A35-50SL de Aprimatic o similar.	2.684,59	€
	BG151422	u	de torreta retràctil amb moviment semiautomàtic de distribució d'energia elèctrica especial per a l'espai lliure amb 12 presses de corrernt i caixa estanca IP-66 per a la connexió de les fires i actes, totalment equipada model Apripass energy A35-50SL de Aprimatic o similar.	2.680,00000	€
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,31000	€
			Altres conceptes	4,28000	€
P-84	FG1BC041	U	QUADRE DE SECCIONAMENT, PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI D'ACER INOXIDABLE DE 700 MM D'AMPLITUD X 700 MM DE PROFUNDITAT TIPUS MONOLIT D'ARELSA O SIMILAR, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT, PROVAT I VERIFICAT.	4.800,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-85	FG21RK1G	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	4,96 €
	BG21RK10	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	3,61080 €
			Altres conceptes	1,34920 €
P-86	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA	3,21 €
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	1,15840 €
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7	1,41780 €
			Altres conceptes	0,63380 €
P-87	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	2,74 €
	BG31H550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,60140 €
			Altres conceptes	1,13860 €
P-88	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	3,53 €
	BG31H560	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	2,38680 €
			Altres conceptes	1,14320 €
P-89	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM ² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	2,16 €
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,27000 €
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM ²	1,03000 €
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,10000 €
			Altres conceptes	0,76000 €
P-90	FHM11L22	u	Subministre i instal·lació de columna de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm., de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2 m., de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tipus Marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	512,54 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,43700 €
	BHM11L22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat 4 mm., de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m , de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma UNE-EN 40-5 m. tipus Marina o similar	400,00000 €
			Altres conceptes	56,57300 €
P-91	FHM8E035	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA, EXTENSIÓ DE LÍNIA I CONTRACTACIÓ DE POTÈNCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA	4.200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	4.200,00000 €
P-92	FHN94D21	u	Suministre i instal·lació de llumenera d'alumini amb protector de vidre extra transparent i bloc òptic IP 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120 W amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus a escollir per la DF inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	579,98 €
	BHN22530	u	Llumenera d'alumini amb protector de vidre extra transparent i bloc òptic IP 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120 W amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus a escollir per la DF inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	570,00000 €
			Altres conceptes	9,98000 €
P-93	FHQ21L54	u	Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira	228,25 €
	BHWQ2000	u	Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de mercuri	18,81000 €
	BHQ21L50	u	Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W, de forma rectangular, tancat	195,66000 €
			Altres conceptes	13,78000 €
P-94	FHR116F1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per 1 suport mural d'acer inoxidable a h=6 m i lluminària d'aplicació mural d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 70 W (48 leds 4000K CRI75 500mA; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	1.141,06 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
	BHR116F1	u	Punt de llum format per 1 suport mural d'acer inoxidable a h=6 m i lluminària d'aplicació mural d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 70 W (48 leds 4000K CRI75 500mA; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; model Rama Led de Santa i Cole o similar.	1.088,62000 €
			Altres conceptes	15,91000 €
P-95	FHR118P2	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; 2 lluminàries d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA a h=6 i 25 W (24 Leds 4000K CRI75 350 mA a h=4,5); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	2.403,54 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	15,89730 €
	BHR118P2	u	Punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; lluminària d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA) A H=6 M I 25w (24 Leds 4000K CRI75 350mA) a h=4,5 m; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar.	2.326,20000 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
			Altres conceptes	24,91270 €
P-96	FHR11AHF	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font	3.508,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
	B44ZP03A	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,17000 €
	BHR11ADF	u	Punt de llum format per una columna cilíndrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar	3.346,07000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	35,55090 €
			Altres conceptes	89,19910 €
P-97	FHR11MP1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat	1.398,96 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	36,53000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	15,89730 €
	BHR11MP1	u	Punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (16+8 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar	1.321,62000 €
			Altres conceptes	24,91270 €
P-98	FJS3U206	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP AUTÒNOM DE 85X80X95 mm ALIMENTAT AMB CORRENT A 24 Vac.; ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68; ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQUÈNCIA I ES POT ACTIVAR DE MANERA MANUAL, REMOTA LOCAL O REMOTA DESLOCALITZADA; PROGRAMADOR DE 4 SORTIDES I VÁLVULA MESTRE, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ TIPUS SAMCLABOX PROGRAMADOR 24 V; MÒDEM GPRS AMB PLACA PER ACTUACIÓ REMOTA, EMISOR-RECEPTOR DE RADIOFREQUÈNCIA, DETECTOR DE PLUJA I SUPORT PER A FIXACIÓ DELS SENSORS DE VENT I TEMPERATURA, ALIMENTAT A 230 Vac, AMB SISTEMA DE COMUNICACIÓ HÍBRID MITJANÇANT GPRS I RADIOFREQUÈNCIA, MUNTAT DINS D'UN ARMARI DE 310X215X16 mm. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 TIPUS HUB-CONCENTRADOR; EQUIP DE SENSORS DE VENT I TEMPERATURA COL·LOCAT SOBRE L'EQUIP CONCENTRADOR I ALIMENTAT A 12Vdc TIPUS MET-METEO; TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I PROBAT DE SAMCLA O SIMILAR	5.177,71 €
	BJS3U206	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP AUTÒNOM DE 85X80X95 mm ALIMENTAT AMB CORRENT A 24 Vac.; ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68; ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQUÈNCIA I ES POT ACTIVAR DE MANERA MANUAL, REMOTA LOCAL O REMOTA DESLOCALITZADA; PROGRAMADOR DE 4 SORTIDES I VÁLVULA MESTRE, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ TIPUS SAMCLABOX PROGRAMADOR 24 V; MÒDEM GPRS AMB PLACA PER ACTUACIÓ REMOTA, EMISOR-RECEPTOR DE RADIOFREQUÈNCIA, DETECTOR DE PLUJA I SUPORT PER A FIXACIÓ DELS SENSORS DE VENT I TEMPERATURA, ALIMENTAT A 230 Vac, AMB SISTEMA DE COMUNICACIÓ HÍBRID	5.037,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MITJANÇANT GPRS I RADIOFREQUÈNCIA, MUNTAT DINS D'UN ARMARI DE 310X215X16 mm. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 TIPUS HUB-CONCENTRADOR; EQUIP DE SENSORS DE VENT I TEMPERATURA COL·LOCAT SOBRE L'EQUIP CONCENTRADOR I ALIMENTAT A 12Vdc TIPUS MET-METEO; TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES I PROVAT DE SAMCLA O SIMILAR	
			Altres conceptes	140,50000 €
P-99	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES	53,06 €
	BJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN	42,52000 €
			Altres conceptes	10,54000 €
P-100	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT	347,77 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	98,40000 €
			Altres conceptes	249,37000 €
P-101	FJSZU005	PA	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE ABONAMENT ÍNTEGRE	1.468,55 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	328,00000 €
			Altres conceptes	1.140,55000 €
P-102	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS	44,54 €
	BG221K20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7	6,95000 €
	BN317420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2	24,10000 €
			Altres conceptes	13,49000 €
P-103	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	92,48 €
	BN328420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2	79,83000 €
			Altres conceptes	12,65000 €
P-104	FQ10U090	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	282,13 €
	BQ10U090	U	CADIRA AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	274,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
			Altres conceptes	5,83000	€
P-105	FQ10U091	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 175 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	413,94	€
	BQ10U091	U	BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 175 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	406,36000	€
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
			Altres conceptes	5,83000	€
P-106	FQ11GB10	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 60 I 50 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	257,73	€
	BQ11GB15	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 60 I 50 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	250,00000	€
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
			Altres conceptes	5,98000	€
P-107	FQ12N010	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 300 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	628,64	€
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
	BQ12N010	u	BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 300 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	620,91000	€
			Altres conceptes	5,98000	€
P-108	FQ12N011	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 45 I 45 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	170,73	€
	BQ11GB10	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 45 I 45 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	163,00000	€
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
			Altres conceptes	5,98000	€
P-109	FQ13A296	u	Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 400 cm. ancorat amb tags d'expansió tipus LEVIT de ESCOFET o similar	1.157,41	€
	BQ13A296	u	Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 400 cm. ancorat amb tags d'expansió tipus LEVIT de ESCOFET o similar	1.072,95000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,52000	€
			Altres conceptes	36,94000	€
P-110	FQ21U021	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAPERERA 65 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE PLANXA DE "DEPLOYE" D'ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ELECTRO-PULIT, TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 ACABAT SORREJAT AMB TANCAMENT DE FIXACIÓ, CUBETA D'ABS AUTOEXTINGIBLE DE COLOR NEGRE,	336,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			TRES POTES DE BARETA AMB ANIVELLADOR D'ALÇADA 77 CM. DE DIÀMETRE EXTERIOR 47 CM I FORAT DE 20 CM, MODEL MAYA DE SANTA I COLE O SIMILAR, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE		
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
	BQ21U021	U	PAPERERA 65 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE PLANXA DE "DEPLOYE" D'ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ELECTRO-PULIT, TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 ACABAT SORREJAT AMB TANCAMENT DE FIXACIÓ, CUBETA D'ABS AUTOEXTINGIBLE DE COLOR NEGRE, TRES POTES DE BARETA AMB ANIVELLADOR D'ALÇADA 77 CM. DE DIÀMETRE EXTERIOR 47 CM I FORAT DE 20 CM, MODEL MAYA DE SANTA I COLE O SIMILAR	327,27000	€
			Altres conceptes	7,00000	€
P-111	FQ32U020	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTICLES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIÀMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR COL.LOCADA AMB MORTER 1:4	82,91	€
	BQ42U020	U	PILONA D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTICLES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIÀMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR COL.LOCADA AMB MORTER 1:4	74,18000	€
			Altres conceptes	8,73000	€
P-112	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçària i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes	1.482,43	€
	BQ42JE10	u	Piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçària i 220 mm de diàmetre semi automàtica amb funda d'acer inoxidable AISI 316 de gruix 8mm, xasis de 6 mm de gruix, tapa de 10 mm amb contramarc i anell guia, fresat amb cinta reflectant, calaix perdut amb marc galvanitzat, per a encastar model Sydey de Ado Urban Furniture o similar	1.454,54000	€
			Altres conceptes	27,89000	€
P-113	FQAB1240	u	Subministre i instal·lació de balanci infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balanci pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	981,67	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	23,76000	€
	BQAB1240	u	Balanci infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balanci pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	872,35000	€
			Altres conceptes	85,56000	€
P-114	FQAB4440	u	Col·locació de diferents jocs infantils retirats en l'inici i per recolocar a lloc segons plànols	152,11	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	23,76000	€
			Altres conceptes	128,35000	€
P-115	FQAE2213	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seient infantil, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasol) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	1.465,10	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	31,68000	€
	BQAE2210	u	Gronxador amb 1 seient infantil, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasol) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	1.319,33000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	114,09000 €
P-116	FQAE22E3	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	1.962,89 €
	BQAE22E0	u	Gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa	1.788,60000 €
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	31,68000 €
			Altres conceptes	142,61000 €
P-117	FQB11723	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 51 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	218,94 €
	BQB11721	u	Jardineria de diàmetre 51 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black" model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	205,00000 €
			Altres conceptes	13,94000 €
P-118	FQB11923	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 80 cm i de 94 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	658,94 €
	BQB11921	u	Jardineria de diàmetre 80 cm i de 94 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black" model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	645,00000 €
			Altres conceptes	13,94000 €
P-119	FQB11C23	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 100 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	803,94 €
	BQB11C21	u	Jardineria de diàmetre 100 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black" model CIRCLE PLANT de Breinco o similar	790,00000 €
			Altres conceptes	13,94000 €
P-120	FQB2E135	u	Retirada de desfibrilador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	34,68 €
			Altres conceptes	34,68000 €
P-121	FQB2R090	u	Retirada de bústia de correus, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	14,95 €
			Altres conceptes	14,95000 €
P-122	FQB2T100	u	Retirada de jardineria de fosa de 100 cm de llargària, 50 cm de fondària i 55 cm d'alçària de mides aproximades i càrrega manual i mecànica sobre camió i transport de l'element al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça	9,05 €
			Altres conceptes	9,05000 €
P-123	FQT2A252	u	Col·locació desfibrilador retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, instal·lació elèctrica i de telefonia	126,99 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	28,50000 €
			Altres conceptes	98,49000 €
P-124	FQT2B252	u	Col·locació bústia de correus retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra i fonaments	119,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	28,50000	€
			Altres conceptes	90,80000	€
P-125	FQZ31A51	u	Col·locació carrousel retirat al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, connexió a la xarxa elèctrica	202,10	€
			Altres conceptes	202,10000	€
P-126	FQZ5U111	u	Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF, col·locat encastat al paviment	166,75	€
	BQZ5U111	u	Aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF, col·locat encastat al paviment	156,36000	€
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	1,75000	€
			Altres conceptes	8,64000	€
P-127	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	25,68	€
	BR3P1110	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL	23,88100	€
			Altres conceptes	1,79900	€
P-128	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJTIPUS PARASOL o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF	416,00	€
	BR44D22D	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ tipus parasol o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF	416,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-129	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la DF	6,06	€
	BR4CB651	u	Planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la DF	6,06000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-130	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF	1,80	€
	BR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF	1,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-131	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la DF	3,76	€
	BR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la DF	3,76000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-132	FR612479	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió	195,79	€
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	71,49600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	M3	AIGUA	0,28800	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	79,89030	€
			Altres conceptes	44,11570	€
P-133	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	1,04	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00400	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,18270	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09930	€
			Altres conceptes	0,38455	€
P-134	FR6P1595	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli , inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.	450,79	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	9,08050	€
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	150,13450	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,41600	€
			Altres conceptes	291,15900	€
P-135	FR6P16C5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'humíat fins a la nova plantació, ...	478,49	€
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	125,69400	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,80000	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	17,67484	€
			Altres conceptes	334,32116	€
P-136	FR6P17F5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli superior a 100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'humíat fins a la nova plantació, ...	741,82	€
	BRI3A020	m2	Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits superior al 90 % i de 8 a 10 mm de gruix	39,30000	€
	B0111000	M3	AIGUA	1,68000	€
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	139,66000	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	37,02050	€
			Altres conceptes	524,15950	€
P-137	FR6P56A5	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçada de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull	860,57	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,76800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	16,76400	€
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	188,54100	€
			Altres conceptes	654,49700	€
P-138	FR7212K0	u	subministrament de planta tapissant tipus Achillea crithmifolia C-1l o Myoporum parvifolium C-3L, de característiques similars, segons estoc dels viviers i a escollir per la DF	2,23	€
	BR4U1K00	u	Planta tapissant tipus Achillea crithmifolia C-1l o Myoporum parvifolium C-3L, de característiques similars, segons estoc dels viviers i a escollir per la DF	2,23000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-139	FRE612D0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	100,33	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,75000	€
			Altres conceptes	93,58000	€
P-140	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	84,82	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,00000	€
			Altres conceptes	75,82000	€
P-141	FRZ51200	u	Tutor format per 3 estakes de 2,5 m., d. 6-8 cm. de pi tornejat i tractat, amb placa metàl·lica de subjecció pintades i cintes de goma	53,22	€
	BRZ51200	u	Tutor format per 3 estakes de 2,5 m., d. 6-8 cm. de pi tornejat i tractat, amb placa metàl·lica de subjecció pintades i cintes de goma	45,00000	€
			Altres conceptes	8,22000	€
P-142	G2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	41,77	€
			Altres conceptes	41,77000	€
P-143	G2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	34,37	€
			Altres conceptes	34,37000	€
P-144	G2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	31,06	€
			Altres conceptes	31,06000	€
P-145	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de llamborda col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,91	€
			Altres conceptes	4,91000	€
P-146	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	2,32	€
			Altres conceptes	2,32000	€
P-147	GD5J5288	u	Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2)	177,51	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	15,19991	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	F96512C9	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	36,70465	€
	GD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	48,54236	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,94760	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00240	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,15800	€
			Altres conceptes	71,95508	€
P-148	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents	66,13	€
	B0A30A00	cu	Gafes de pala i punta	0,07720	€
	B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	0,97650	€
	B0FG3AA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell	0,99036	€
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	0,50355	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,41008	€
	B9VZB500	m	Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm	30,19800	€
			Altres conceptes	32,97431	€
P-149	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,67	€
	BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,15750	€
			Altres conceptes	0,51250	€
P-150	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,76	€
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,25500	€
			Altres conceptes	0,50500	€
P-151	KP141213	u	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada	18,30	€
	BP141213	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar	10,84000	€
			Altres conceptes	7,46000	€
P-152	Z0010001	U	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra	11.174,95	€
			Sense descomposició	11.174,95000	€
P-153	Z00100014	U	Obra mecànica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per Repsol que inclou: 1 toma de carga PE 40 a 32, 2 maguits PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 2 m. de canonada PE 40	320,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Plànols As-buit	
			Sense descomposició	320,00000 €
P-154	Z001001	ml	Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal	14,67 €
			Sense descomposició	14,67000 €
P-155	Z0010010	u	Treballs de paletteria per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, ..	100,00 €
			Sense descomposició	100,00000 €
P-156	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6	46,59 €
			Sense descomposició	46,59000 €
P-157	Z001041	m	Escomesa RZ 4x25 AL posada a façana	9,93 €
			Sense descomposició	9,93000 €
P-158	Z001042	ml	Arrencada ml. de conductor BT AL 25 mm2 en suport	0,42 €
			Sense descomposició	0,42000 €
P-159	Z001043	ml	Arrencada metres cable BT RZ 3x95-54,6 amb suport	3,11 €
			Sense descomposició	3,11000 €
P-160	Z001044	m	Estesa simple 4 C. 3x1x240-1x150	54,16 €
			Sense descomposició	54,16000 €
P-161	Z001045	u	Derivació BT c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr.	137,05 €
			Sense descomposició	137,05000 €
P-162	Z001046	u	Empalme BT sec 3x240-150 mm2 termoretràctil.	51,08 €
			Sense descomposició	51,08000 €
P-163	Z001047	u	Caixa seccionament LSBT	161,82 €
			Sense descomposició	161,82000 €
P-164	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2	39,05 €
			Sense descomposició	39,05000 €
P-165	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal	28,69 €
			Sense descomposició	28,69000 €
P-166	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada	498,23 €
			Sense descomposició	498,23000 €
P-167	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada	28,15 €
			Sense descomposició	28,15000 €
P-168	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia BT	21,11 €
			Sense descomposició	21,11000 €
P-169	Z001053	u	Complement TET en empalme xarxa aèrea	16,37 €
			Sense descomposició	16,37000 €
P-170	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada BT	69,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Sense descomposició	69,00000	€
P-171	Z001055	u	Complement TET connexió xarxa BT soterrada per fase		8,06	€
				Sense descomposició	8,06000	€
P-172	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat BT mateix CT o a 1 Km		65,12	€
				Sense descomposició	65,12000	€
P-173	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió		46,72	€
				Sense descomposició	46,72000	€
P-174	Z001058	u	Supervisió obres		575,00	€
				Sense descomposició	575,00000	€
P-175	Z0010001-0	ut	Connexió línia RZ 3x150I80 termoretràctil		71,77	€
				Sense descomposició	71,77000	€
P-176	Z0010001-0	ut	Creuament subterrani RV 3x240I150 al a RZ 3x150I80 ALM		302,04	€
				Sense descomposició	302,04000	€
P-177	Z0010001-0	ut	Arrancada palometa o pal		70,39	€
				Sense descomposició	70,39000	€
P-178	Z0010001-1	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x25-54,6 amb suport		3,10	€
				Sense descomposició	3,10000	€
P-179	Z0010001-1	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95-22 AC amb suport		3,11	€
				Sense descomposició	3,11000	€
P-180	Z0010001-1	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95 per façana		4,22	€
				Sense descomposició	4,22000	€
P-181	Z0010001-1	ut	Complement TET connexió xarxa o derivació aèrea		13,90	€
				Sense descomposició	13,90000	€
P-182	Z0010001-1	ut	Complements TET desconexió xarxa o derivació aèrea		11,19	€
				Sense descomposició	11,19000	€
P-183	Z0010001-1	ut	Complement TET connexió escomesa xarxa trenada		11,05	€
				Sense descomposició	11,05000	€
P-184	Z0010001-1	ut	Complement TET desconexió xarxa trenada		8,43	€
				Sense descomposició	8,43000	€
P-185	Z0010001-1	m	Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150		13,53	€
				Sense descomposició	13,53000	€
P-186	Z0010001-1	m	Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150		27,08	€
				Sense descomposició	27,08000	€
P-187	Z0010001-2	m	Estesa tubular 1 C. 3x1x240-1x150		17,14	€
				Sense descomposició	17,14000	€
P-188	Z0010001-2	ut	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315		5,26	€
				Sense descomposició	5,26000	€
P-189	Z0010001-2	ut	Enginyeria i projecte		575,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	575,00000 €
P-190	Z0010001-3	ut	Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT	108,25 €
			Sense descomposició	108,25000 €
P-191	Z0010001-3	ut	Candau 25x5 armari i instal·lat	18,40 €
			Sense descomposició	18,40000 €
P-192	Z0010002-0	M	Canonada de fosa dúctil DN. 250 amb recobriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada	75,40 €
			Sense descomposició	75,40000 €
P-193	Z0010002-0	M	Canonada de fosa dúctil DN. 100 amb recubriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada.	34,80 €
			Sense descomposició	34,80000 €
P-194	Z0010002-0	U	Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN 100, instal·lada sobre brida PN 16	261,80 €
			Sense descomposició	261,80000 €
P-195	Z0010002-0	U	Derivació en T endollada sortida brida DN. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil	334,35 €
			Sense descomposició	334,35000 €
P-196	Z0010002-0	U	Brida unió junta elàstica PE/PVC DN. 250	129,95 €
			Sense descomposició	129,95000 €
P-197	Z0010002-0	U	Maneguet unió stop PE/PVC DN. 110 PN. 16	116,75 €
			Sense descomposició	116,75000 €
P-198	Z0010002-0	U	Brida unió endollada DN. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil	68,25 €
			Sense descomposició	68,25000 €
P-199	Z0010002-0	U	Brida unió endollada DN. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil	175,50 €
			Sense descomposició	175,50000 €
P-200	Z0010002-0	U	Colze de 90 endollat DN. 100, instal·lat sobre canonada de fosa dúctil	82,25 €
			Sense descomposició	82,25000 €
P-201	Z0010002-1	U	Vàlvula de papallona embridada 75/41 GGG40-INOX 250 PN. 16AVK. Inclou desmultiplicador Q-8000S P/V 250-350 PN 10/16	1.635,60 €
			Sense descomposició	1.635,60000 €
P-202	Z0010002-1	U	Tapa FD.R.600 B125 aigua per vàlvula papallona	90,50 €
			Sense descomposició	90,50000 €
P-203	Z0010002-1	U	Hidrant soterrat amb arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell. Inclou tornilleria, juntes i senyalització. Instal·lat i provat	661,85 €
			Sense descomposició	661,85000 €
P-204	Z0010002-1	U	Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN. 100, instal·lada sobre brida PN. 16. Inclou trampillo purdie	261,80 €
			Sense descomposició	261,80000 €
P-205	Z0010002-1	U	Derivació amb T endollada sortida brida DN. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil	334,35 €
			Sense descomposició	334,35000 €
P-206	Z0010002-1	M	Canonada de polietilè DN. 110 PN. 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons Norma UNE-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada	13,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/05/16

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	13,60000	€
P-207	Z0010002-1	U	Brida unió electrosoldable DN. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè PN. 10	62,50	€
			Sense descomposició	62,50000	€
P-208	Z0010002-1	U	Colze de 90 electrosoldat DN. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat PN. 10	51,70	€
			Sense descomposició	51,70000	€
P-209	Z0010002-1	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 63 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada	302,21	€
			Sense descomposició	302,21000	€
P-210	Z0010002-1	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 50 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada	233,32	€
			Sense descomposició	233,32000	€
P-211	Z0010002-2	U	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. Inclou canonada provisional, material, ma d'obra i instal·lació.	5.000,00	€
			Sense descomposició	5.000,00000	€
P-212	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MANTA DE POLIURETÀ ESPECIAL PEL CONTROL DE LES ARRELS DE 90 CM. D'ALÇADA I 3 M. DE LLARGADA PER ARBRE PLANTAT DE NOU	52,42	€
			Altres conceptes	52,42000	€

Dimarts, 31 de maig de 2016

Àrea d'Urbanisme
Departament de Projectes i HabitatgeCristina Casas Facerias
Arquitecta municipal

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

Obra01PRESSUPOST PU13006OT

Capítol01ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																																						
1	G2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>mur plaça</td><td></td><td>90,000</td><td>1,300</td><td>0,400</td><td></td><td>46,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>mur rampa</td><td></td><td>10,000</td><td>0,500</td><td>0,200</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>mur escales</td><td></td><td>10,000</td><td>0,400</td><td>0,200</td><td></td><td>0,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>0,400</td><td>0,200</td><td></td><td>2,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>52,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur plaça		90,000	1,300	0,400		46,800	C#*D#*E#*F#	2	mur rampa		10,000	0,500	0,200	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#	3	mur escales		10,000	0,400	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#	4			30,000	0,400	0,200		2,400	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							52,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	mur plaça		90,000	1,300	0,400		46,800	C#*D#*E#*F#																																																	
2	mur rampa		10,000	0,500	0,200	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#																																																	
3	mur escales		10,000	0,400	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#																																																	
4			30,000	0,400	0,200		2,400	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							52,000																																																		
2	G2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>pillars pègola</td><td></td><td>3,500</td><td>0,800</td><td>0,250</td><td>10,000</td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>coberta pègola</td><td></td><td>5,200</td><td>0,300</td><td>0,100</td><td>18,000</td><td>2,808</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>2,600</td><td>0,200</td><td>0,080</td><td>54,000</td><td>2,246</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>0,350</td><td>0,100</td><td>0,400</td><td>38,000</td><td>0,532</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,586</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	pillars pègola		3,500	0,800	0,250	10,000	7,000	C#*D#*E#*F#	2	coberta pègola		5,200	0,300	0,100	18,000	2,808	C#*D#*E#*F#	3			2,600	0,200	0,080	54,000	2,246	C#*D#*E#*F#	4			0,350	0,100	0,400	38,000	0,532	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,586	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	pillars pègola		3,500	0,800	0,250	10,000	7,000	C#*D#*E#*F#																																																	
2	coberta pègola		5,200	0,300	0,100	18,000	2,808	C#*D#*E#*F#																																																	
3			2,600	0,200	0,080	54,000	2,246	C#*D#*E#*F#																																																	
4			0,350	0,100	0,400	38,000	0,532	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							12,586																																																		
3	G2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>mur plaça</td><td></td><td>90,000</td><td>0,500</td><td>0,400</td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>mur rampa</td><td></td><td>10,000</td><td>0,400</td><td>0,400</td><td></td><td>1,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>mur escales</td><td></td><td>10,000</td><td>0,400</td><td>0,400</td><td></td><td>1,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>0,400</td><td>0,400</td><td></td><td>4,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>26,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur plaça		90,000	0,500	0,400		18,000	C#*D#*E#*F#	2	mur rampa		10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#	3	mur escales		10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#	4			30,000	0,400	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							26,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	mur plaça		90,000	0,500	0,400		18,000	C#*D#*E#*F#																																																	
2	mur rampa		10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#																																																	
3	mur escales		10,000	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#																																																	
4			30,000	0,400	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							26,000																																																		
4	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>plaça</td><td></td><td>286,000</td><td></td><td></td><td></td><td>286,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>rampa</td><td></td><td>10,000</td><td>7,000</td><td></td><td></td><td>70,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>356,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	plaça		286,000				286,000	C#*D#*E#*F#	2	rampa		10,000	7,000			70,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							356,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	plaça		286,000				286,000	C#*D#*E#*F#																																																	
2	rampa		10,000	7,000			70,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							356,000																																																		
5	F2194JF3	m2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>vorera tram pou-cervera</td><td></td><td>495,000</td><td></td><td></td><td></td><td>495,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	vorera tram pou-cervera		495,000				495,000	C#*D#*E#*F#																																				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	vorera tram pou-cervera		495,000				495,000	C#*D#*E#*F#																																																	

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 2

2	vorera mar i sol	185,000			185,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera plaça	420,000			420,000	C#*D#*E#*F#
4		27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
5		12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6		21,917			21,917	C#*D#*E#*F#
7	guals avda. Rhode	3,000	4,000	10,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.280,917**

- 6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/ pi i sunyer		1.050,000				1.050,000	C#*D#*E#*F#
2	entregues vorera a mantenir		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	3,000		2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
4			7,000	3,000			21,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
6	plaça		855,000				855,000	C#*D#*E#*F#
7	tires arbres		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			60,000			2,000	120,000	C#*D#*E#*F#
9	escales		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
10			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
12	escocells		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
13	guals vianants		4,000			5,000	20,000	C#*D#*E#*F#
14	escocells palmeres		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
15	paviment transició		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.497,000**

- 7 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANES							
2	carrer		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
3	marisol		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
4	pou-cervera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
6			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7	CONTENIDORS		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
8			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
9	paviment transició		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 292,000

- 8 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de llamborda col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/ del pou		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
2	c/ cervera bret		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	tires tram por-cervera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

- 9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vialitat plaça		1.185,000				1.185,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

- 10 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera tram ajuntament		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	vorera tram pou-cervera		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
3	plaça		345,000				345,000	C#*D#*E#*F#
4	vorera marisol		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	avda rodhe		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

- 11 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropresat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

- 12 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR CONTENCIÓ					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	mur plaça		90,000	1,300	0,400	1,150	53,820	C#*D#*E#*F#
3	mur rampa		20,000	0,500	0,200	1,150	2,300	C#*D#*E#*F#
4	mur escales		10,000	0,400	0,200	1,150	0,920	C#*D#*E#*F#
5			30,000	0,400	0,200	1,150	2,760	C#*D#*E#*F#
6	PÈRGOLA							
7	pilars pègola		35,000	0,800	0,250	1,150	8,050	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 4

8	coberta pègola	93,600	0,300	0,100	1,150	3,229	C#*D#*E#*F#
9		140,400	0,200	0,080	1,150	2,583	C#*D#*E#*F#
10		13,300	0,100	0,400	1,150	0,612	C#*D#*E#*F#
11	FONAMENTS						
12	mur plaça	90,000	0,500	0,400	1,150	20,700	C#*D#*E#*F#
13	mur rampa	10,000	0,400	0,400	1,150	1,840	C#*D#*E#*F#
14	mur escales	10,000	0,400	0,400	1,150	1,840	C#*D#*E#*F#
15		30,000	0,400	0,400	1,150	5,520	C#*D#*E#*F#
16	PAV FORMIGÓ						
17	plaça	286,000			1,150	328,900	C#*D#*E#*F#
18	rampa	10,000	7,000		1,150	80,500	C#*D#*E#*F#
19	PAV PANNOT						
20	vorera tram pou-cervera	495,000			1,150	569,250	C#*D#*E#*F#
21	vorera mar i sol	185,000			1,150	212,750	C#*D#*E#*F#
22	vorera plaça	430,000			1,150	494,500	C#*D#*E#*F#
23		27,000			1,150	31,050	C#*D#*E#*F#
24		12,000			1,150	13,800	C#*D#*E#*F#
25		22,000			1,150	25,300	C#*D#*E#*F#
26	PAV. LLOSA						
27	c/ pi i sunyer	1.050,000			1,150	1.207,500	C#*D#*E#*F#
28	entregues vorera a mantenir	30,000	3,000		1,150	103,500	C#*D#*E#*F#
29		4,000	3,000	2,000	1,150	27,600	C#*D#*E#*F#
30		7,000	3,000		1,150	24,150	C#*D#*E#*F#
31		10,000	3,000		1,150	34,500	C#*D#*E#*F#
32	plaça	855,000			1,150	983,250	C#*D#*E#*F#
33	tires arbres	40,000			1,150	46,000	C#*D#*E#*F#
34		60,000			1,150	69,000	C#*D#*E#*F#
35		60,000			1,150	69,000	C#*D#*E#*F#
36	escales	70,000			1,150	80,500	C#*D#*E#*F#
37		20,000			1,150	23,000	C#*D#*E#*F#
38		22,000			1,150	25,300	C#*D#*E#*F#
39	escocells	7,000			1,150	8,050	C#*D#*E#*F#
40	guals	4,000		5,000	1,150	23,000	C#*D#*E#*F#
41	escocells palmera	2,000	2,000	6,000	1,150	27,600	C#*D#*E#*F#
42	paviment transició	104,000			1,150	119,600	C#*D#*E#*F#
43	PAV LLAMBORDA						
44	c/ del pou	33,000			1,150	37,950	C#*D#*E#*F#
45	c/ cervera bret	35,000			1,150	40,250	C#*D#*E#*F#
46	tires tram por-cervera	6,000			1,150	6,900	C#*D#*E#*F#
47	PAV ASFALT						
48	vialitat plaça	1.185,000			1,150	1.362,750	C#*D#*E#*F#
49	VORADA						

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 5

50	vorera tram ajuntament	100,000		1,150	115,000	C#*D#*E#*F#
51	vorera tram pou-cervera	80,000		1,150	92,000	C#*D#*E#*F#
52	plaça	345,000		1,150	396,750	C#*D#*E#*F#
53	vorera marisol	40,000		1,150	46,000	C#*D#*E#*F#
54	avda rodhe	30,000		1,150	34,500	C#*D#*E#*F#
55	ELEMENTS URBANS					
56	pergola	10,000		1,150	11,500	C#*D#*E#*F#
57	fonaments jocs	5,000		1,150	5,750	C#*D#*E#*F#
58	fonaments	0,500	15,000	1,150	8,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.889,749**

- 13 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PLAÇA					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	plaça		4.000,000			1,550	6.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.200,000**

- 14 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PLAÇA					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	plaça		4.000,000		1,550	1,150	7.130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.130,000**

- 15 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plaça		4.000,000	0,200			800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **800,000**

- 16 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plaça		4.000,000	0,300			1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.200,000**

- 17 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plaça		4.000,000				4.000,000	C#*D#*E#*F#
2	VORERA LLAMBORDA							
3	c/ del pou		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 6

4	c/ cervera bret	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	4.068,000
-----------------	-----------

18	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	limit avda rhode		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

19	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/ pi i sunyer		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	plaça		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	pergola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	27,000
-----------------	--------

20	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

21	F21Q1121	u	Retirada de banc convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	16,000
-----------------	--------

22	F21QA981	u	Retirada de carrousel, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per una posterior reubicació a la mateixa plaça.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

23	F21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	13,000
-----------------	--------

24	F21QQA01	u	Retirada de piona metàlica retràtil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al
----	----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 7

magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 25 F21Q2501 u Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 26 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 27 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan, molles, ..., enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 28 FQB2T100 u Retirada de jardinera de fosa de 100 cm de llargària, 50 cm de fondària i 55 cm d'alcària de mides aproximades i càrrega manual i mecànica sobre camió i transport de l'element al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

- 29 FQB2R090 u Retirada de bústia de correus, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 30 FQB2E135 u Retirada de desfibrilador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 8

1

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

31

F21QCV09

U

Tala controlada d'arbre arrencant la soca i arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua i transport a la planta de compostatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plàtan		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	morera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

32

F21R1160

u

Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

35,000

Obra

01

PRESSUPOST PU13006OT

Capítol

02

CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,400	0,500	0,900	1,260	C#*D#*E#*F#
3	CONNEXIONS EMBORNALS XARXA							
4	pi i sunyer		2,000	6,000	0,075	0,900	0,810	C#*D#*E#*F#
5	marisol		3,000	5,000	0,075	0,900	1,013	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000	0,075	0,900	0,810	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,000	0,075	0,900	0,203	C#*D#*E#*F#
8	tram ajuntament		3,000	3,000	0,075	0,900	0,608	C#*D#*E#*F#
9	tram pou cervera		2,000	3,000	0,075	0,900	0,405	C#*D#*E#*F#
10	plaça		1,000	6,000	0,075	0,900	0,405	C#*D#*E#*F#
11	avda rhode		8,000	6,000	0,075	0,900	3,240	C#*D#*E#*F#
12	escomeses		3,000	1,400	0,075	0,900	0,284	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,038

2

F222H123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,400	0,500	0,100	0,140	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 9

3	CONNEXIONS EMBORNALS XARXA						
4	pi i sunyer	2,000	6,000	0,075	0,100	0,090	C#*D#*E#*F#
5	marisol	3,000	5,000	0,075	0,100	0,113	C#*D#*E#*F#
6		2,000	6,000	0,075	0,100	0,090	C#*D#*E#*F#
7		1,000	3,000	0,075	0,010	0,002	C#*D#*E#*F#
8	tram ajuntament	3,000	3,000	0,075	0,100	0,068	C#*D#*E#*F#
9	tram pou cervera	2,000	3,000	0,075	0,100	0,045	C#*D#*E#*F#
10	plaça	1,000	6,000	0,075	0,100	0,045	C#*D#*E#*F#
11	avda rhode	8,000	6,000	0,075	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
12	escomeses	3,000	1,400	0,075	0,100	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,985**

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,400	0,500	1,200	1,680	C#*D#*E#*F#
3	CONNEXIONS EMBORNALS XARXA							
4	pi i sunyer		2,000	6,000	0,075	1,200	1,080	C#*D#*E#*F#
5	marisol		3,000	5,000	0,075	1,200	1,350	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000	0,075	1,200	1,080	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,000	0,075	1,200	0,270	C#*D#*E#*F#
8	tram ajuntament		3,000	3,000	0,075	1,200	0,810	C#*D#*E#*F#
9	tram pou cervera		2,000	3,000	0,075	1,200	0,540	C#*D#*E#*F#
10	plaça		1,000	6,000	0,075	1,200	0,540	C#*D#*E#*F#
11	avda rhode		8,000	6,000	0,075	1,200	4,320	C#*D#*E#*F#
12	escomeses		3,000	1,400	0,075	1,200	0,378	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,048**

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,400	0,250		0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,700**

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,500	0,100		0,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 0,300

6 FD7F5376 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	1,400			2,800	C#*D#*E#*F#
3	CONNEXIONS EMBORNALS XARXA							
4	pi i sunyer		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	marisol		3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8	tram ajuntament		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9	tram pou cervera		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	plaça		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
11	avda rhode		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#
12	escomeses		3,000	1,400			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

7 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2	escomeses		2,000	5,000	0,500	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
3	PLUVIALS							
4	escomeses		3,000	5,000	0,500	0,100	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

8 FDK2U025 U PERICO CEG QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió connexions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residuals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pluvials		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 11

10 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAUS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12 FD5J528E u Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricadal de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb col·locació de bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes C-250 tipus B-22BD Concava o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

13 GD5J5288 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	avda Rhode		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 FD5HU010 m Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'i m. de longitud, tanca de seguretat CS 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "L", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
2	plaça		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	tram ajuntament		107,000				107,000	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **342,000**

15 FD5P4267 u Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU 150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus A150I i base de 204x500x325 mm tipus A150B, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus CS150INOX, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus C150, totalment acabat, ref ULMA0099 de la serie U 150 de ULMA o similar

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pi i sunyer		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	tram ajuntament		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	tram pou cervera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	plaça		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

16FDD1A525U

POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, EN-124 ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7 SB DE NORINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra01PRESSUPOST PU13006OT

Capítol03AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	F2194JF3	m2	DEMOLICIó DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGó, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLàRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECànICA SOBRE CAMIó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,150		13,388	C#*D#*E#*F#
2	escomesses		10,000	0,400	0,150	4,000	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,788	

2F21K4AC4M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,150		13,388	C#*D#*E#*F#
2	escomesses		10,000	0,400	0,150	4,000	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,788	

3F2225A22M3

EXCAVACIó DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDàRIA I FINS A 2 M D'AMPLàRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECànICS I CÀRREGA MECànICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		130,000	0,850	1,000	0,900	99,450	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	1,000	0,900	80,325	C#*D#*E#*F#
3	marisol		30,000	0,850	1,000	0,900	22,950	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		60,000	0,850	1,000	0,900	45,900	C#*D#*E#*F#
5	aragó		8,000	0,700	0,900	0,900	4,536	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 13

6	escomesses	156,000	0,400	1,000	0,900	56,160	C#*D#*E#*F#
---	------------	---------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	309,321
------------------------	----------------

4 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		130,000	0,850	1,000	0,100	11,050	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	1,000	0,100	8,925	C#*D#*E#*F#
3	marisol		30,000	0,850	1,000	0,100	2,550	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		60,000	0,850	1,000	0,100	5,100	C#*D#*E#*F#
5	aragó		8,000	0,700	0,900	0,100	0,504	C#*D#*E#*F#
6	escomesses		156,000	0,400	1,000	0,100	6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	34,369
------------------------	---------------

5 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINIS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIMENT PANOT							
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,150	1,200	16,065	C#*D#*E#*F#
3	escomesses		40,000	0,400	0,150	1,200	2,880	C#*D#*E#*F#
4	PAVIMENT FORMIGÓ							
5	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,150	1,200	16,065	C#*D#*E#*F#
6	escomesses		40,000	0,400	0,150	1,200	2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	37,890
------------------------	---------------

6 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINIS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		130,000	0,850	1,000	1,200	132,600	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	1,000	1,200	107,100	C#*D#*E#*F#
3	marisol		30,000	0,850	1,000	1,200	30,600	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		60,000	0,850	1,000	1,200	61,200	C#*D#*E#*F#
5	aragó		8,000	0,700	0,900	1,200	6,048	C#*D#*E#*F#
6	escomesses		156,000	0,400	1,000	1,200	74,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	412,428
------------------------	----------------

7 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió recobriments canonades		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		130,000	0,850	0,400		44,200	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,400		35,700	C#*D#*E#*F#
3	marisol		30,000	0,850	0,400		10,200	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		60,000	0,850	0,400		20,400	C#*D#*E#*F#
5	aragó		8,000	0,700	0,300		1,680	C#*D#*E#*F#
6	escomesses		156,000	0,400	0,400		24,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,140

9 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		130,000	0,850	0,600		66,300	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		105,000	0,850	0,600		53,550	C#*D#*E#*F#
3	marisol		30,000	0,850	0,600		15,300	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		60,000	0,850	0,600		30,600	C#*D#*E#*F#
5	aragó		8,000	0,700	0,600		3,360	C#*D#*E#*F#
6	escomesses		156,000	0,400	0,600		37,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,550

10 FJSZU005 PA AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE ABONAMENT ÍNTEGRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBTRANS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 15

2	vorera ajuntament (hibrant)	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	marisol	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cerveraa	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	font	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 13 Z0010010 u Treballs de paletaeria per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, ..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2	vorera ajuntament		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	marisol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

- 14 Z0010002-01 M Canonada de fosa dúctil DN. 250 amb recobriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

- 15 Z0010002-02 M Canonada de fosa dúctil DN. 100 amb recubriment interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

- 16 Z0010002-03 U Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN 100, instal·lada sobre brida PN 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 17 Z0010002-04 U Derivació en T endollada sortida brida DN. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 18 Z0010002-05 U Brida unió junta elàstica PE/PVC DN. 250

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 Z0010002-06 U Maneguet unió stop PE/PVC DN. 110 PN. 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 Z0010002-07 U Brida unió endollada DN. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 Z0010002-08 U Brida unió endollada DN. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 Z0010002-09 U Colze de 90 endollat DN. 100, instal·lat sobre canonada de fosa dúctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 Z0010002-10 U Vàlvula de papallona embreadada 75/41 GGG40-INOX 250 PN. 16AVK. Inclou desmultiplicador Q-8000S P/V 250-350 PN 10/16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 Z0010002-11 U Tapa FD.R.600 B125 aigua per vàlvula papallona

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 Z0010002-12 U Hidrant soterrat amb arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell. Inclouent tornilleria, juntes i senyalització. Instal·lat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 Z0010002-13 U Vàlvula de comporta embreadada per soterrar DN. 100, instal·lada sobre brida PN. 16. Inclou trampillo purdie

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 Z0010002-14 U Derivació amb T endollada sortida brida DN. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 Z0010002-15 M Canonada de polietilè DN. 110 PN. 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons Norma UNE-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

29 Z0010002-16 U Brida unió electrosoldable DN. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè PN. 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 Z0010002-17 U Colze de 90 electrosoldat DN. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat PN. 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 Z0010002-18 U Reposició d'escomesa existent fins a DN. 63 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 Z0010002-19 U Reposició d'escomesa existent fins a DN. 50 mm, formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			39,000				39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

33 Z0010002-20 U Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. Inclou canonada provisional, material, ma d'obra i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 18

1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST PU13006OT
Capítol	04	BAIXA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	0,400	0,500	0,900	2,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,700	

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	0,400	0,500	0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,300	

3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	0,400	0,500	1,200	3,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,600	

4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passos		15,000	0,400	0,250		1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	0,400	0,230		1,380	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,380	

6	FDG5CV02	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 19

1		15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	15,000
-----------------	--------

7	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

8	Z0010001	U	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	0,000
-------------------	-------

9	Z001001	ml	Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			163,000				163,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	163,000
-----------------	---------

10	Z0010001-05	ut	Connexió línia RZ 3x150I80 termoretràctil
----	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,000
-----------------	-------

11	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6
----	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

12	Z0010001-08	ut	Creuament subterrani RV 3x240I150 al a RZ 3x150I80 ALM
----	-------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

13	Z001041	m	Escomesa RZ 4x25 AL posada a façana
----	---------	---	-------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,000
-----------------	--------

14	Z0010001-09	ut	Arrancada palometa o pal
----	-------------	----	--------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 20

1		11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	11,000
-----------------	--------

15	Z001042	ml	Arrencada ml. de conductor BT AL 25 mm2 en suport	
----	---------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	40,000
-----------------	--------

16	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x25-54,6 amb suport	
----	-------------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	50,000
-----------------	--------

17	Z001043	ml	Arrencada metres cable BT RZ 3x95-54,6 amb suport	
----	---------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	40,000
-----------------	--------

18	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95-22 AC amb suport	
----	-------------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	80,000
-----------------	--------

19	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95 per façana	
----	-------------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	50,000
-----------------	--------

20	Z0010001-13	ut	Complement TET connexió xarxa o derivació aèrea	
----	-------------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

21	Z0010001-14	ut	Complements TET desconnexió xarxa o derivació aèrea	
----	-------------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 21

22 Z0010001-15 ut Complement TET connexió escomesa xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 Z0010001-16 ut Complement TET desconexió xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

24 Z0010001-17 m Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

25 Z0010001-18 m Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

26 Z001044 m Estesa simple 4 C. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

27 Z0010001-20 m Estesa tubular 1 C. 3x1x240-1x150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

28 Z001045 u Derivació BT c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 Z001046 u Empalme BT sec 3x240-150 mm2 termoretràctil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

30 Z001047 u Caixa seccionament LSBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

31 Z0010001-32 ut Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

32 Z001048 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

33 Z001049 u Connexió cable superior 3.5x25 mm2 s-terminal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

34 Z001050 u Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

35 Z001051 u Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

36 Z001052 u Obrir o tancar ponts en línia BT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

37 Z001053 u Complement TET en empalme xarxa aèrea

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
38	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada BT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
39	Z001055	u	Complement TET connexió xarxa BT soterrada per fase					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
40	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat BT mateix CT o a 1 Km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
41	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
42	Z0010001-28	ut	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
43	Z0010001-39	ut	Candau 25x5 armari i instal·lat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
44	Z0010001-29	ut	Enginyeria i projecte					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

1,000

45	Z001058	u	Supervisió obres
----	---------	---	------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

1.000

46	EG2A5F91	m	Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.000				10.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10.000
------------------------	---------------

10,000

Obra	01	PRESSUPOST PU13006OT
Capítol	05	GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT. AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escameses		34.000	0.400	0.450	0.900	5.508	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5.508
------------------------	--------------

5.508

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escameses		34.000	0.400	0.450	0.100	0.612	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,612
------------------------	--------------

0.612

3	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escameses		34.000	0.400	0.450		6.120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6.120
------------------------	--------------

6.120

4	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escumeses		34 000	0 400	0 450	1 200	7 344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7.344
-----------------	-------

7.344

5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	END
---	----------	----	---	-----

EUR

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		34,000	0,400	0,100		1,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,360

- 6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexions		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

- 7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 8 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 9 Z00100014 U Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per Repsol que inclou:
 1 toma de carga PE 40 a 32,
 2 maguits PE 32,
 1 manguito reduït PE 32 a 20,
 2 m. de canonada PE 40
 1 colçe PE 20
 Una transició PE 20 a CU de 18
 1 clau a terra per tub PE 32.
 1 tub i tap per l'arqueta de maxm 050.
 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.

Plànols As-buit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomes		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

- 10 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT

2,000

11

F9365H51

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recobriments canonades a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

12

FDK26257

u

PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

13

FDG3CV05

M

COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES GENERALS							
2	modificacions		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

Obra

01

PRESSUPOST PU13006OT

Capítol

06

JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES REG							
2	PI SI SUNYER							C#*D#*E#*F#
3			123,000	0,200	0,150		3,690	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT-POU							
5			35,000	0,200	0,150		1,050	C#*D#*E#*F#
6			28,000	0,200	0,150		0,840	C#*D#*E#*F#
7	POU-CERVERA							
8			58,000	0,200	0,150		1,740	C#*D#*E#*F#
9	PLAÇA							
10			30,000	0,200	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
11			33,000	0,200	0,150		0,990	C#*D#*E#*F#
12			20,000	0,200	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
13	CLOT ARBRES							

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 27

14	POU CERVERA							
15	J2-		3,000	2,000	0,150	1,500	1,350	C#*D#*E#*F#
16	PLAÇA							
17	J2-		28,000	2,000	0,150	1,500	12,600	C#*D#*E#*F#
18	AVDA. RHODE							
19	J2-		6,000	2,000	0,150	1,500	2,700	C#*D#*E#*F#
20	arbres trasplantats		20,000	2,000	0,150	1,500	9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,460	
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI SI SUNYER							
2			123,000	0,200	0,200	1,200	5,904	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT-POU							
4			35,000	0,200	0,200	1,200	1,680	C#*D#*E#*F#
5			28,000	0,200	0,200	1,200	1,344	C#*D#*E#*F#
6	POU-CERVERA							
7			58,000	0,200	0,200	1,200	2,784	C#*D#*E#*F#
8	PLAÇA							
9			30,000	0,200	0,200	1,200	1,440	C#*D#*E#*F#
10			33,000	0,200	0,200	1,200	1,584	C#*D#*E#*F#
11			20,000	0,200	0,200	1,200	0,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,696	

3	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTA JARDINERES							
2	pi i sunyer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	ajuntament -pou		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

4	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armari programador reg		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	reg jardineres		122,000				122,000	C#*D#*E#*F#
3	boques de reg		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT-POU							
5	reg jardineres		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
6			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
7	boques de reg		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
8	POU-CERVERA							
9	boques de reg		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
10	arbrat		98,000				98,000	C#*D#*E#*F#
11	goters		3,000			1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
12	PLAÇA							
13	reg jardiniers		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
14	boquies de reg		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
15			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
16			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
17	arbrat		30,000			2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
18			27,000			4,000	108,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
20			25,000			2,000	50,000	C#*D#*E#*F#
21			47,000			3,000	141,000	C#*D#*E#*F#
22			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
23			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
24			59,000				59,000	C#*D#*E#*F#
25	goters		16,000			1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
26			29,000			1,000	29,000	C#*D#*E#*F#
27			23,000			1,000	23,000	C#*D#*E#*F#
28	arbustiva		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
29			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
30			62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
31			4,000	4,000		4,000	64,000	C#*D#*E#*F#
32			1,000	5,000		4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
33			15,000	3,000		4,000	180,000	C#*D#*E#*F#
34			6,000	5,000		4,000	120,000	C#*D#*E#*F#
35			5,000	6,000		4,000	120,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 1.790,000

6 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FN317424 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FJS3U206 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP AUTÒNOM DE 85X80X95 mm ALIMENTAT AMB CORRENT A 24 Vac.; ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68; ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQUÈNCIA I ES POT ACTIVAR DE MANERA MANUAL, REMOTA LOCAL O REMOTA DESLOCALITZADA; PROGRAMADOR DE 4 SORTIDES I VÀLVULA MESTRE, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO TIPUS SAMCLABOX PROGRAMADOR 24 V; MÒDEM GPRS AMB PLACA PER ACTUACIÓ REMOTA, EMISOR-RECEPTOR DE RADIOFREQUÈNCIA, DETECTOR DE PLUJA I SUPORT PER A FIXACIÓ DELS SENSORS DE VENT I TEMPERATURA, ALIMENTAT A 230 Vac, AMB SISTEMA DE COMUNICACIÓ HÍBRID MITJANÇANT GPRS I RADIOFREQUÈNCIA, MUNTAT DINS D'UN ARMARI DE 310X215X16 mm. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 TIPUS HUB-CONCENTRADOR; EQUIP DE SENSORS DE VENT I TEMPERATURA COL·LOCAT SOBRE L'EQUIP CONCENTRADOR I ALIMENTAT A 12Vdc TIPUS MET-METEO; TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES I PROVAT DE SAMCLA O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT							
2	POU CERVERA							
3	J2-		3,000	2,250	0,500	1,500	5,063	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 30

4	PLAÇA						
5	J2-	28,000	2,250	0,500	1,500	47,250	C#*D#*E#*F#
6	AVDA. RHODE						
7	J2-	6,000	2,250	0,500	1,500	10,125	C#*D#*E#*F#
8	arbres trasplantats	20,000	2,250	0,500	1,500	33,750	C#*D#*E#*F#
9	ARBUSTIVES						
10	jardinera d. 80-port mitjà	14,000	0,470		0,500	3,290	C#*D#*E#*F#
11	jardinera d. 100-port petit	14,000	0,340		0,500	2,380	C#*D#*E#*F#
12	jadinera 100x50-J4-port petit	9,000	0,150		0,500	0,675	C#*D#*E#*F#
13	jardinera d. 50-port alt	14,000	0,090		0,500	0,630	C#*D#*E#*F#
14	J5-						
15	port alt	112,000	0,400		0,250	11,200	C#*D#*E#*F#
16	port mitjà	112,000	0,400		0,250	11,200	C#*D#*E#*F#
17	port petit	112,000	0,300		0,250	8,400	C#*D#*E#*F#
18	tapissant	112,000	0,200		0,250	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **139,563**

- 11 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBTRANS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 12 FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU CERVERA							
2	J2-		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA						0,000	
4	J2-		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
5	AVDA. RHODE						0,000	
6	J2-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	arbres trasplantats		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

- 13 FR6B1152 u Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera d. 80-port mitjà		14,000	6,000			84,000	C#*D#*E#*F#
2	jardinera d. 100-port petit		14,000	8,000			112,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 31

3	jadinera 100x50-J4-port petit	9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	jardinera d. 50-port alt	14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	J5-						
6	port alt	112,000	4,000	0,250		112,000	C#*D#*E#*F#
7	port mitjà	112,000	9,000	0,250		252,000	C#*D#*E#*F#
8	port petit	112,000	12,000	0,250		336,000	C#*D#*E#*F#
9	tapissant	112,000	14,000	0,250		392,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.338,000**

14 FR4J8816 u Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera d. 80-port mitjà		14,000	6,000			84,000	C#*D#*E#*F#
2	J5-port mitjà		112,000	9,000		0,250	252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **336,000**

15 FR4J4612 u Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera d. 100-port petit		14,000	8,000			112,000	C#*D#*E#*F#
2	jadinera 100x50-J4-port petit		9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
3	J5-							
4	port petit		112,000	12,000		0,250	336,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **484,000**

16 FR4CB651 u Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera d. 50-port alt		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	J5-							
3	port alt		112,000	4,000		0,250	112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

17 FR7212K0 u subministrament de planta tapissant tipus Achillea crithmifolia C-1l o Myoporum parvifolium C-3L, de característiques similars, segons estoc dels viviers i a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	J5-							
2	tapissant		112,000	14,000		0,250	392,000	C#*D#*E#*F#
3	P-13							
4	J2-ARBRES NOUS							
5	pou-cervera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	plaça		22,000	2,000	2,000	14,000	1.232,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000	2,000	4,000	14,000	560,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 32

8		1,000	2,600	5,000	14,000	182,000	C#*D#*E#*F#
9	avda. rhode	6,000	2,000	2,000	14,000	336,000	C#*D#*E#*F#
10	arbres trasplantats	20,000	2,000	2,000	14,000	1.120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.825,000**

- 18 Z00E0E0E U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MANTA DE POLIURETÀ ESPECIAL PEL CONTROL DE LES ARRELS DE 90 CM. D'ALÇADA I 3 M. DE LLARGADA PER ARBRE PLANTAT DE NOU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU CERVERA							
2	J2-		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA							
4	J2-		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
5	AVDA. RHODE							
6	J2-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	arbres trasplantats		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

- 19 FRZ51200 u Tutor format per 3 estakes de 2,5 m., d. 6-8 cm. de pi tornejat i tractat, amb placa metàl·lica de subjecció pintades i cintes de goma

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU CERVERA							
2	J2-		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA							
4	J2-		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
5	AVDA. RHODE							
6	J2-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	arbres trasplantas		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

- 20 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJTIPUS PARASOL o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU CERVERA							
2	J2-		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA							
4	J2-		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
5	AVDA. RHODE							
6	J2-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

- 21 FQB11C23 u Suministre i col·locació de jardiner de diàmetre 100 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar

EUR

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT-POU							
4	J3-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA							
6	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

22 FQB11923 u Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 80 cm i de 94 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT-POU						0,000	
4	J3-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA						0,000	
6	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

23 FQB11723 u Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 51 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT-POU						0,000	
4	J3-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA						0,000	
6	J3-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

24 FRE612D0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres a trasplantar a viver		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	arbres a trasplantar a l'obra		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

25 FRE642C0 u Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	palmeres a viver		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
26	FR6P17F5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli superior a 100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'huminat fins a la nova plantació, ...					
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
27	FR6P16C5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'huminat fins a la nova plantació, ...					
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
28	FR6P1595	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli , inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.					
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
29	FR6P56A5	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçada de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull					
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra01PRESSUPOST PU13006OT

Capítol07OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 35

1	Ginjolers	12,000	0,450	0,630	0,900	3,062	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer	7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C#*D#*E#*F#
3		7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou	7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C#*D#*E#*F#
5	Cervera	7,000	0,450	0,630	0,900	1,786	C#*D#*E#*F#
6	arquetes M	12,000	0,150	0,630	0,900	1,021	C#*D#*E#*F#
7	arquetes H	1,000	1,210	0,630	0,900	0,686	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,913**

- 2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,630	0,100	0,340	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou		7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C#*D#*E#*F#
5	Cervera		7,000	0,450	0,630	0,100	0,198	C#*D#*E#*F#
6	arquetes M		12,000	0,150	0,630	0,100	0,113	C#*D#*E#*F#
7	arquetes H		1,000	1,210	0,630	0,100	0,076	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,321**

- 3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,630	1,200	4,082	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou		7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C#*D#*E#*F#
5	Cervera		7,000	0,450	0,630	1,200	2,381	C#*D#*E#*F#
6	arquetes M		12,000	0,150	0,630	1,200	1,361	C#*D#*E#*F#
7	arquetes H		1,000	1,210	0,630	1,200	0,915	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,882**

- 4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,200		1,080	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,200		0,630	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,450	0,200		0,630	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou		7,000	0,450	0,200		0,630	C#*D#*E#*F#
5	Cervera		7,000	0,450	0,200		0,630	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 3,600

- 5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000	0,450	0,280		1,512	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou		7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#
5	Cervera		7,000	0,450	0,280		0,882	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

- 6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ginjolers		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Pi i Sunyer		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	Del Pou		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	Cervera		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	arquetes M		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	arquetes H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

- 9 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PU13006OT
Capítol 08 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	0,900	5,670	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		10,000	0,350	0,600	0,900	1,890	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		25,000	0,350	0,600	0,900	4,725	C#*D#*E#*F#
5	arquetes M		9,000	0,150	0,800	0,900	0,972	C#*D#*E#*F#
6	arquetes H		1,000	1,210	0,700	0,900	0,762	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,019

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	0,100	0,630	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		10,000	0,350	0,600	0,100	0,210	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		25,000	0,350	0,600	0,100	0,525	C#*D#*E#*F#
5	arquetes M		9,000	0,150	0,800	0,100	0,108	C#*D#*E#*F#
6	arquetes H		1,000	1,210	0,700	0,100	0,085	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,558

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer		30,000	0,350	0,600	1,200	7,560	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		10,000	0,350	0,600	1,200	2,520	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		25,000	0,350	0,600	1,200	6,300	C#*D#*E#*F#
5	arquetes M		9,000	0,150	0,800	1,200	1,296	C#*D#*E#*F#
6	arquetes H		1,000	1,210	0,700	1,200	1,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,692

4 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 38

1 CONDUCTES INDIVIDUALS

2	Pi i Sunyer	30,000	0,350	0,450	0,900	4,253	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament	10,000	0,350	0,450	0,900	1,418	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera	25,000	0,350	0,450	0,900	3,544	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,215**

- 5 KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 CONDUCTES GENERALS

2	modificacions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 6 KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 CONDUCTES INDIVIDUALS

2	Pi i Sunyer		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4	tram pou-cervera		9,000			3,000	27,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **122,000**

- 7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT METAL·LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 9 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 CONDUCTES GENERALS

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 39

2	modificacions	5,000	0,400	0,100	0,200	C#*D#*E#*F#
3	CONDUCTES INDIVIDUALS					
4	Pi i Sunyer	30,000	0,400	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
5	vorera ajuntament	10,000	0,400	0,100	0,400	C#*D#*E#*F#
6	tram pou-cervera	25,000	0,400	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
7	arquetes M	9,000	0,500	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
8	arquetes H	1,000	1,100	0,100	0,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

10 KP141213 u Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES INDIVIDUALS							
2	Pi i Sunyer					9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera ajuntament							
4	tram pou-cervera					6,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 FDG3CV05 M COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONDUCTES GENERALS							
2	modificacions		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PU13006OT
Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000	0,400	0,350		29,820	C#*D#*E#*F#
3	arquetes 30x30		8,000	0,600	0,900		4,320	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU							
5	A		80,000	0,600	0,630		30,240	C#*D#*E#*F#
6	B		28,000	0,400	0,350		3,920	C#*D#*E#*F#
7	C		12,000	0,600	0,880		6,336	C#*D#*E#*F#
8	arquetes 40x40		17,000	0,700	0,900		10,710	C#*D#*E#*F#
9	POU-CERVERA							C#*D#*E#*F#
10	A		6,000	0,600	0,630		2,268	C#*D#*E#*F#
11	B		79,000	0,400	0,350		11,060	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 40

12	arquetes 40x40	2,000	0,700	0,900	1,260	C#*D#*E#*F#
13	arquetes 30x30	5,000	0,600	0,900	2,700	C#*D#*E#*F#
14	PLAÇA					
15	A	119,000	0,600	0,630	44,982	C#*D#*E#*F#
16	B	459,000	0,400	0,350	64,260	C#*D#*E#*F#
17	C	123,000	0,600	0,880	64,944	C#*D#*E#*F#
18	D	20,000	0,600	0,880	10,560	C#*D#*E#*F#
19	E	22,000	0,800	0,880	15,488	C#*D#*E#*F#
20	arquetes 40x40	16,000	0,700	0,900	10,080	C#*D#*E#*F#
21	arquetes 30x30	34,000	0,600	0,900	18,360	C#*D#*E#*F#
22	torretes retràctils fires	7,000	0,600	0,600	2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**333,828**

2 F241U103 M3

TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000	0,400	0,350	1,200	35,784	C#*D#*E#*F#
3	arquetes 30x30		8,000	0,600	0,900	1,200	5,184	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU							
5	A		80,000	0,600	0,630	1,200	36,288	C#*D#*E#*F#
6	B		28,000	0,400	0,350	1,200	4,704	C#*D#*E#*F#
7	C		12,000	0,600	0,880	1,200	7,603	C#*D#*E#*F#
8	arquetes 40x40		17,000	0,700	0,900	1,200	12,852	C#*D#*E#*F#
9	POU-CERVERA							
10	A		6,000	0,600	0,630	1,200	2,722	C#*D#*E#*F#
11	B		79,000	0,400	0,350	1,200	13,272	C#*D#*E#*F#
12	arquetes 40x40		2,000	0,700	0,900	1,200	1,512	C#*D#*E#*F#
13	arquetes 30x30		5,000	0,600	0,900	1,200	3,240	C#*D#*E#*F#
14	PLAÇA							
15	A		119,000	0,600	0,630	1,200	53,978	C#*D#*E#*F#
16	B		459,000	0,400	0,350	1,200	77,112	C#*D#*E#*F#
17	C		123,000	0,600	0,880	1,200	77,933	C#*D#*E#*F#
18	D		20,000	0,600	0,880	1,200	12,672	C#*D#*E#*F#
19	E		22,000	0,800	0,880	1,200	18,586	C#*D#*E#*F#
20	arquetes 40x40		16,000	0,700	0,900	1,200	12,096	C#*D#*E#*F#
21	arquetes 30x30		34,000	0,600	0,900	1,200	22,032	C#*D#*E#*F#
22	torretes retràctils fires		7,000	0,600	0,600	1,200	3,024	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**400,594**

3 FG21RK1G m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUNTAMENT -POU							
2	A		80,000			2,000	160,000	C#*D#*E#*F#
3	C		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
4	POU-CERVERA							
5	A		6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
6	PLAÇA							
7	A		119,000			2,000	238,000	C#*D#*E#*F#
8	C		123,000			2,000	246,000	C#*D#*E#*F#
9	D		20,000			4,000	80,000	C#*D#*E#*F#
10	E		22,000			6,000	132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**892,000**

- 4 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000				213,000	C#*D#*E#*F#
3	pujades		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU							
5	B		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
6	C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	POU-CERVERA							
8	B		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
9	pujades		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	PLAÇA							
11	B		459,000				459,000	C#*D#*E#*F#
12	C		123,000				123,000	C#*D#*E#*F#
13	pujades		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
15			17,000	1,000			17,000	C#*D#*E#*F#
16			8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**968,000**

- 5 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ DE SORRA D'APORTACIÓ DE 0-5 MM PER PROTECCIÓ DE SERVEIS EN RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000	0,400	0,100		8,520	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT -POU							

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 42

4	B	28,000	0,400	0,100	1,120	C#*D#*E#*F#
5	POU-CERVERA					
6	B	79,000	0,400	0,100	3,160	C#*D#*E#*F#
7	PLAÇA					
8	B	459,000	0,400	0,100	18,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					31,160	

6 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000	0,400	0,350		29,820	C#*D#*E#*F#
3	arquetes 30x30		8,000	0,600	0,100		0,480	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU						0,000	
5	A		80,000	0,600	0,280		13,440	C#*D#*E#*F#
6	B		28,000	0,400	0,100		1,120	C#*D#*E#*F#
7	C		12,000	0,600	0,280		2,016	C#*D#*E#*F#
8	POU-CERVERA							
9	A		6,000	0,600	0,280		1,008	C#*D#*E#*F#
10	B		79,000	0,400	0,100		3,160	C#*D#*E#*F#
11	PLAÇA							
12	A		119,000	0,600	0,280		19,992	C#*D#*E#*F#
13	B		459,000	0,400	0,100		18,360	C#*D#*E#*F#
14	C		123,000	0,600	0,280		20,664	C#*D#*E#*F#
15	D		20,000	0,600	0,280		3,360	C#*D#*E#*F#
16	E		22,000	0,800	0,280		4,928	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							118,348	

7 FDG3CV05 M COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000				213,000	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT -POU							
4	A		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
5	B		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
6	C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	POU-CERVERA							
8	A		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	B		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
10	PLAÇA							
11	A		119,000				119,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 43

12	B	459,000	459,000	C#*D#*E#*F#
13	C	123,000	123,000	C#*D#*E#*F#
14	D	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
15	E	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.161,000**

8 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000				213,000	C#*D#*E#*F#
3	pujades		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU							C#*D#*E#*F#
5	A		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	B		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
7	C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
8	pujades		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
9	POU-CERVERA							C#*D#*E#*F#
10	A		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	B		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
12	pujades		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13	PLAÇA							
14	A		119,000				119,000	C#*D#*E#*F#
15	B		459,000				459,000	C#*D#*E#*F#
16	C		123,000				123,000	C#*D#*E#*F#
17	D		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
18	E		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
19	pujades		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
20			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
21			17,000	1,000			17,000	C#*D#*E#*F#
22			8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
23	torretes retràctils fires		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
24	pujades		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.235,000**

9 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUNTAMENT -POU							
2	arquetes 40x40		17,000	0,700	0,900		10,710	C#*D#*E#*F#
3	POU-CERVERA							

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16 Pàg.: 44

4	arquetes 40x40	2,000	0,700	0,900	1,260	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA					
6	arquetes 40x40	16,000	0,700	0,900	10,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					22,050	

10 FDK26257 u PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	arquetes 30x30		8,000	0,600	0,900		4,320	C#*D#*E#*F#
3	POU-CERVERA							
4	arquetes 30x30		5,000	0,600	0,900		2,700	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA							
6	arquetes 30x30		34,000	0,600	0,900		18,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,380	

11 F222005P U EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

12 FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA, EXTENSIO DE LINIA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 FG1BC041 U QUADRE DE SECCIONAMENT, PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI D'ACER INOXIDABLE DE 700 MM D'AMPLITUD X 700 MM DE PROFUNDITAT TIPUS MONOLIT D'ARELSA O SIMILAR, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL.LAT, PROVAT I VERIFICAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pi i Sunyer							
2	B		213,000				213,000	C#*D#*E#*F#
3	pujades		8,000	5,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	AJUNTAMENT -POU							
5	A		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	B		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
7	C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
8	pujades		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	POU-CERVERA							
10	A		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	B		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
12	pujades		6,000	5,000			30,000	C#*D#*E#*F#
13	PLAÇA							
14	B		459,000				459,000	C#*D#*E#*F#
15	C		123,000				123,000	C#*D#*E#*F#
16	pujades		5,000	8,200			41,000	C#*D#*E#*F#
17			10,000	6,500			65,000	C#*D#*E#*F#
18			17,000	4,700			79,900	C#*D#*E#*F#
19			8,000	7,000			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.252,900

- 15 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA							
2	A		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	D		20,000			2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
4	E		22,000			3,000	66,000	C#*D#*E#*F#
5	pujades							
6	torretes retràctils fires		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	pujades		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

178,000

- 16 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM² I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSOS CARRER							
2	pi i sunyer		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3	plaça		10,000			3,000	30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 40,000

- 17 FHR11MP1 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

- 18 FHR11AHF u Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 19 FHM11L22 u Subministre i instal·lació de columna de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm., de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2 m., de 8 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tipus Marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 20 FHN94D21 u Suministre i instal·lació de llumenera d'alumini amb protector de vidre extra transparent i bloc òptic IP 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120 W amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus a escollir per la DF inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 21 FHR118P2 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; 2 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA a h=6 i 25 W (24 Leds 4000K CRI75 350 mA a h=4,5); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 47

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 FHR116F1 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per 1 suport mural d'acer inoxidable a h=6 m i lluminària d'aplicació mural d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 70 W (48 leds 4000K CRI75 500mA; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 FHQ21L54 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 FG151422 u Subministre i instal·lació de torreta retràtil amb moviment semiautomàtic de distribució d'energia elèctrica especial per a l'espai lliure amb 12 presses de corrent i caixa estanca IP-66 per a la connexió de les fires i actes, totalment equipada model Apripass energy A35-50SL de Aprimatic o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fires		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	carrousel		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PU13006OT
Capítol 10 PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P2-60X40		2.680,000	0,150			402,000	C#*D#*E#*F#
5	P3-asfaltplus		410,000	0,150			61,500	C#*D#*E#*F#
6	P4-30X10		1.400,000	0,150			210,000	C#*D#*E#*F#
7	P6-cautxú		140,000	0,150			21,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA AJUNTAMENT-POU							
9	AVDA. RHODE							

TOTAL AMIDAMENT 694,500

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 48

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	P2-60X40		428,000	0,150			64,200	C#*D#*E#*F#
3	P3-30X10		530,000	0,150			79,500	C#*D#*E#*F#
4	P12-vorada tauló		14,000	0,150		0,080	0,168	C#*D#*E#*F#
5	VORERA POU-CERVERA							
6	P2-60X40		690,000	0,150			103,500	C#*D#*E#*F#
7	P11- vorada T1		3,000	0,150		0,140	0,063	C#*D#*E#*F#
8	P12-vorada tauló		40,000	0,150		0,080	0,480	C#*D#*E#*F#
9	PLAÇA							
10	P2-60X40		2.680,000	0,150			402,000	C#*D#*E#*F#
11	P4-30X10		1.400,000	0,150			210,000	C#*D#*E#*F#
12	P6-cautxú		140,000	0,150			21,000	C#*D#*E#*F#
13	P8-botons		9,000	0,150			1,350	C#*D#*E#*F#
14	P9-tàctil ratllat		22,000	0,150			3,300	C#*D#*E#*F#
15	P10-rigola blanca		200,000	0,150		0,200	6,000	C#*D#*E#*F#
16	P11- vorada T1		8,000	0,150		0,140	0,168	C#*D#*E#*F#
17	P12-vorada tauló		240,000	0,150		0,080	2,880	C#*D#*E#*F#
18	VORERA AJUNTAMENT-POU							
19	AVDA. RHODE							

TOTAL AMIDAMENT 894,609

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	P12-vorada tauló		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	VORERA POU-CERVERA							
4	P12-vorada tauló		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA							
6	P12-vorada tauló		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
7	VORERA AJUNTAMENT-POU							
8	P12-vorada tauló		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	AVDA. RHODE							
10	P12-vorada tauló		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,000

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 49

2	VORERA POU-CERVERA		
3	P11- vorada T1	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
4	PLAÇA		
5	P11- vorada T1	8,000	8,000 C#*D#*E#*F#
6	VORERA AJUNTAMENT-POU		
7	AVDA. RHODE		
8	P11- vorada T1	2,500	2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13,500

5 F97422AB M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P10-rigola blanca		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							
6	AVDA. RHODE							

TOTAL AMIDAMENT

200,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues carrers		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

7 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN), COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entregues carrers		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

8 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	P2-60X40		428,000				428,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 50

3	VORERA POU-CERVERA						
4	P2-60X40	690,000				690,000	C#*D#*E#*F#
5	P7-60X40 transició	65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
6	PLAÇA						
7	P2-60X40	2.680,000				2.680,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA AJUNTAMENT-POU						
9	P7-60X40 transició	70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
10	AVDA. RHODE						
11	P7-60X40 transició	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.033,000

9 F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	P13-planxa acer		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
4	PLAÇA							C#*D#*E#*F#
5	P13-planxa acer		830,000				830,000	C#*D#*E#*F#
6	VORERA AJUNTAMENT-POU							
7	AVDA. RHODE							

TOTAL AMIDAMENT 935,000

10 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS I POUS REGISTRE EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 K9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P5-mescla bituminosa		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 51

5 VORERA AJUNTAMENT-POU

TOTAL AMIDAMENT 190,000

13 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P3-asfaltplus		410,000		0,060	2,400	59,040	C#*D#*E#*F#
5	P5-mescla bituminosa		190,000		0,060	2,400	27,360	C#*D#*E#*F#
6	VORERA AJUNTAMENT-POU							

TOTAL AMIDAMENT 86,400

14 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA						0,000	
3	PLAÇA						0,000	
4	P5-mescla bituminosa		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU						0,000	

TOTAL AMIDAMENT 190,000

15 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA						0,000	
3	PLAÇA						0,000	
4	P5-mescla bituminosa		190,000		0,060	2,400	27,360	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							

TOTAL AMIDAMENT 27,360

16 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLÀSTIC DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 52

2	VORERA POU-CERVERA						
3	PLAÇA						
4	P8-botons	9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU						
6	AVDA. RHODE						
7	P8-botons	14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

17 F9P9U020 m2 Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie de colors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P6-cautxú		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							
6	AVDA. RHODE							

TOTAL AMIDAMENT 140,000

18 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

19 F9F5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P9-tàctil ratllat		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							
6	AVDA. RHODE							
7	P9-tàctil ratllat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

20 F9F5UH10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS EUR

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 53

LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	P4-30X10		530,000				530,000	C#*D#*E#*F#
3	VORERA POU-CERVERA							
4	PLAÇA							
5	P4-30X10		1.400,000				1.400,000	C#*D#*E#*F#
6	VORERA AJUNTAMENT-POU							
7	AVDA. RHODE							
TOTAL AMIDAMENT							1.930,000	

21

F9K1V10A

m2

Acabat de paviment asfàltic consistent en un polit i aplicació de resines superficials, tipus RS ASPHALTPLUS TOP PLUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA							
3	PLAÇA							
4	P3-asfaltplus		410,000				410,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							
6	AVDA. RHODE							
TOTAL AMIDAMENT							410,000	

22

F9H1125Q

T

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ASPHALTPLUS RS o similar, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	VORERA POU-CERVERA						0,000	
3	PLAÇA						0,000	
4	P3-asfaltplus		410,000		0,060	2,400	59,040	C#*D#*E#*F#
5	VORERA AJUNTAMENT-POU							
6	AVDA. RHODE						0,000	
TOTAL AMIDAMENT							59,040	

Obra01PRESSUPOST PU13006OT

Capítol11ELEMENTS URBANS I JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	FQ21U021	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIó PAPERERA 65 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE PLANXA DE "DEPLOYE" D'ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ELECTRO-PULIT, TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 ACABAT SORREJAT AMB TANCAMENT DE FIXACIó, CUBETA D'ABS AUTOEXTINGIBLE DE COLOR NEGRE, TRES POTES DE BARETA AMB ANIVELLADOR D'ALÇADA 77 CM. DE DIÀMETRE EXTERIOR 47 CM I FORAT DE 20 CM, MODEL MAYA DE SANTA I COLE O SIMILAR, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 54

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	M3-		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	AJUNTAMENT-POU							
4	M3-		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA							
6	M3-		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2

FQ32U020

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTICULES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR COL·LOCADA AMB MORTER 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUNTAMENT-POU							
2	M5-		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	POU-CERVERA							
4	M5-		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	PLAÇA							
6	M5-		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

3

FQ10U090

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU-CERVERA							
2	M2-		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA							
4	M2-		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

4

FQ10U091

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 175 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU-CERVERA							
2	M2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLAÇA							
4	M2-		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 55

			TOTAL AMIDAMENT	15,000
5	FQ12N010	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 300 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA							
2	M2-		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
6	FQ12N011	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 45 I 45 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUNTAMENT-POU							
2	M1-		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	POU-CERVERA							
4	M1-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	11,000
7	FQ11GB10	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 60 I 50 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUNTAMENT-POU							
2	M1-		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	PI I SUNYER							
4	M1-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	11,000
8	FQZ5U111	u	Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF, col·locat encastat al paviment	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA							
2	M5-		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	14,000
9	FQAB4440	u	Col·locació de diferents jocs infantils retirats en l'inici i per recolocar a lloc segons plànols	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	3,000
--	--	--	-----------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 56

10 FQZ31A51 u Col·locació carrousel retirat al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, connexió a la xarxa elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FQ42JE20 u Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçària i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI I SUNYER							
2	M4-		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FQT2B252 u Col·locació bústia de correus retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra i fonaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FQT2A252 u Col·locació desfibrilador retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, instal·lació elèctrica i de telefonia

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 400 cm. ancorat amb tags d'expansió tipus LEVIT de ESCOFET o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA							
2	M0-		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 FQAE22E3 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FQAE22I3 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seient infantil, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasol) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 57

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

17

FQAB1240

u

Subministre i instal·lació de balancí infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balancí pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra

Capítol

01

12

PRESSUPOST PU13006OT

PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	HBC1KJ08	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra

Capítol

01

14

PRESSUPOST PU13006OT

SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	FBF11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	stop		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2

FBFZ1120

M

SUPORT DE TUB D'ALUMINI D.60 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3

FBF11351

u

Totem indicador de 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filltre de radiació UV

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 58

1		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cedeix el pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	FBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	FBB21811	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prioritat invertida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

7	FBB31720	u	Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parquing minus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	parquing taxis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

8	FBB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prohibit passar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sentit obligatori		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

9	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	taxis		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

10	FBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
----	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 31/05/16

Pàg.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas vianants		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
11	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment d'icones, textos, ..., amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització taxis		2,000	1,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
2	senyalització motos		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU13006OT
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 143)	34,37	52,000	1.787,24
2	G2144301	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 144)	31,06	12,586	390,92
3	G2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 142)	41,77	26,000	1.086,02
4	F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)	3,65	356,000	1.299,40
5	F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. (P - 3)	3,67	1.280,917	4.700,97
6	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de llosa prefabricada de 60x40, 40x40, escocells, guals i escales col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 4)	4,03	2.497,000	10.062,91
7	F2193A05	m	Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres fins a 20 cm. d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 2)	3,08	292,000	899,36
8	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de llamborda col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 145)	4,91	74,000	363,34
9	F21N4XC2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)	0,70	1.185,000	829,50
10	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 9)	1,92	595,000	1.142,40
11	F21D2122	m	Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	4,23	15,000	63,45
12	F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 27)	4,78	6.889,749	32.933,00
13	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)	2,91	6.200,000	18.042,00
14	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	7.130,000	16.399,00
15	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 28)	7,11	800,000	5.688,00
16	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 23)	3,92	1.200,000	4.704,00
17	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 24)	0,90	4.068,000	3.661,20
18	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 146)	2,32	20,000	46,40
19	F21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	81,50	27,000	2.200,50

EUR

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 2

20	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	4,000	398,64
21	F21Q1121	u	Retirada de banc convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (P - 10)	6,70	16,000	107,20
22	F21QA981	u	Retirada de carrousel, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per una posterior reubicació a la mateixa plaça. (P - 14)	190,53	1,000	190,53
23	F21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 17)	4,63	13,000	60,19
24	F21QQA01	u	Retirada de piona metàlica retràctil inclòs el mecanisme de funcionament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 16)	32,16	1,000	32,16
25	F21Q2501	u	Retirada de paperera, i aparca bicis i altres elements ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'element al magatzem municipal (P - 12)	6,92	10,000	69,20
26	F21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal. (P - 11)	10,05	10,000	100,50
27	F21QA701	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan, molles, ..., enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 13)	13,40	3,000	40,20
28	FQB2T100	u	Retirada de jardineria de fosa de 100 cm de llargària, 50 cm de fondària i 55 cm d'alcària de mides aproximades i càrrega manual i mecànica sobre camió i transport de l'element al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 122)	9,05	12,000	108,60
29	FQB2R090	u	Retirada de bústia de correus, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 121)	14,95	1,000	14,95
30	FQB2E135	u	Retirada de desfibrilador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça (P - 120)	34,68	1,000	34,68
31	F21QCV09	U	Tala controlada d'arbre arrencant la soca i arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua i transport a la planta de compostatge (P - 15)	108,46	3,000	325,38
32	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge (P - 18)	50,16	35,000	1.755,60

TOTAL	Capítol	01.01	109.537,44
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	02	CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	9,038	83,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 3

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	0,985	49,07
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	12,048	27,71
4	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 29)	14,40	0,700	10,08
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	0,300	4,06
6	FD7F5376	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. (P - 70)	14,68	118,000	1.732,24
7	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	75,99	1,250	94,99
8	FDK2U025	U	PERICO CEG QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 79)	77,41	10,000	774,10
9	FD1ZV015	U	TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 64)	165,34	5,000	826,70
10	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	3,000	298,98
11	FD5ZAKFJ	u	EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR (P - 68)	333,57	4,000	1.334,28
12	FD5J528E	u	Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricada de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb col·locació de bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes C-250 tipus B-22BD Concava o similar (P - 66)	211,42	9,000	1.902,78
13	GD5J5288	u	Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipus Ebro o similar i bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2) (P - 147)	177,51	4,000	710,04
14	FD5HU010	m	Suministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de formigó de polímers tipus ULMA model U150.00R, ample interior 150 mm i alçada exterior 200 mm de secció hidràulica no inferior a 230 cm ² , per recollida d'aigües de pluja, en mòduls d'i m. de longitud, tanca de seguretat CS 150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada en "L", d'alçada adequada al gruix del paviment de classe A-15 i 1 m. de longitud totalment acabat, ref ULM2130202 de la sèrie U150 de ULMA o similar (P - 65)	94,91	342,000	32.459,22
15	FD5P4267	u	Suministre i col·locació de pericó de configuració de 3 cossos de formigó polímer amb cos superiors de mides 204x500x310 mm tipus AU 150S, amb premarques per connectar el canal U 150, cos intermig de 204x500x310 mm tipus A150I i base de 204x500x325 mm tipus A150B, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció de les aigües als col·lectors principals, tanca de seguretat d'inoxidable tipus CS150INOX, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles tipus C150, totalment acabat, ref ULMA0099 de la sèrie U 150 de ULMA o similar (P - 67)	288,78	25,000	7.219,50
16	FDD1A525	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS	300,49	2,000	600,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 4

AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, EN-124 ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7 SB DE NORINCO O SIMILAR (P - 71)

TOTAL	Capítol	01.02	48.127,97
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	03	AIGUA POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2194JF3	m2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. (P - 3)	3,67	15,788	57,94
2 F21K4AC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)	3,65	15,788	57,63
3 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	309,321	2.848,85
4 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	34,369	1.712,26
5 F241U105	M3	TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 27)	4,78	37,890	181,11
6 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	412,428	948,58
7 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	75,99	20,000	1.519,80
8 F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 30)	26,96	137,140	3.697,29
9 F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	206,550	2.796,69
10 FJSZU005	PA	AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE ABONAMENT ÍNTEGRE (P - 101)	1.468,55	1,000	1.468,55
11 F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	4,000	398,64
12 FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 80)	139,57	9,000	1.256,13
13 Z0010010	u	Treballs de paleta per canvi d'escomesa fins a comptador en façana que inclou regata i acabat de façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat de pedra, arrebossat i pintat, .. (P - 155)	100,00	39,000	3.900,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 5

14	Z0010002-01	M	Canonada de fosa dúctil DN. 250 amb recobriments interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada (P - 192)	75,40	300,000	22.620,00
15	Z0010002-02	M	Canonada de fosa dúctil DN. 100 amb recubriments interior de formigó centrifugat, P.P. de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora, instal·lada i provada. (P - 193)	34,80	36,000	1.252,80
16	Z0010002-03	U	Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN 100, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 194)	261,80	4,000	1.047,20
17	Z0010002-04	U	Derivació en T endollada sortida brida DN. 250/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 195)	334,35	4,000	1.337,40
18	Z0010002-05	U	Brida unió junta elàstica PE/PVC DN. 250 (P - 196)	129,95	2,000	259,90
19	Z0010002-06	U	Maneguet unió stop PE/PVC DN. 110 PN. 16 (P - 197)	116,75	3,000	350,25
20	Z0010002-07	U	Brida unió endollada DN. 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 198)	68,25	12,000	819,00
21	Z0010002-08	U	Brida unió endollada DN. 250, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 199)	175,50	6,000	1.053,00
22	Z0010002-09	U	Colze de 90 endollat DN. 100, instal·lat sobre canonada de fosa dúctil (P - 200)	82,25	1,000	82,25
23	Z0010002-10	U	Vàlvula de papallona embridada 75/41 GGG40-INOX 250 PN. 16AVK. Inclou desmultiplicador Q-8000S P/V 250-350 PN 10/16 (P - 201)	1.635,60	2,000	3.271,20
24	Z0010002-11	U	Tapa FD.R.600 B125 aigua per vàlvula papallona (P - 202)	90,50	2,000	181,00
25	Z0010002-12	U	Hidrant soterrat amb arqueta de fosa dúctil incorporada i tapa pintada de color vermell. Inclou tornilleria, juntes i senyalització. Instal·lat i provat (P - 203)	661,85	2,000	1.323,70
26	Z0010002-13	U	Vàlvula de comporta embridada per soterrar DN. 100, instal·lada sobre brida PN. 16. Inclou trampillo purdie (P - 204)	261,80	2,000	523,60
27	Z0010002-14	U	Derivació amb T endollada sortida brida DN. 250/100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 205)	334,35	1,000	334,35
28	Z0010002-15	M	Canonada de polietilè DN. 110 PN. 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons Norma UNE-53,131, amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada (P - 206)	13,60	12,000	163,20
29	Z0010002-16	U	Brida unió electrosoldable DN. 110, instal·lada sobre canonada de polietilè PN. 10 (P - 207)	62,50	4,000	250,00
30	Z0010002-17	U	Colze de 90 electrosoldat DN. 110, instal·lat sobre canonada de polietilè d'alta densitat PN. 10 (P - 208)	51,70	2,000	103,40
31	Z0010002-18	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 63 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (P - 209)	302,21	6,000	1.813,26
32	Z0010002-19	U	Reposició d'escomesa existent fins a DN. 50 mm, formada per collarí de presa, enllaços de connexió, vàlvula de registre, trampillo purdie, completament acabada (P - 210)	233,32	39,000	9.099,48
33	Z0010002-20	U	Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execució de les obres. Inclou canonada provisional, material, ma d'obra i instal·lació. (P - 211)	5.000,00	1,000	5.000,00

TOTAL	Capítol	01.03	71.728,46
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	04	BAIXA TENSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	2,700	24,87

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 6

2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	0,300	14,95
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	3,600	8,28
4	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	75,99	1,500	113,99
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	1,380	18,69
6	FDG5CV02	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM ² I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 74)	20,53	15,000	307,95
7	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	2,000	199,32
8	Z0010001	U	Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra (P - 152)	11.174,95	0,000	0,00
9	Z001001	ml	Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal (P - 154)	14,67	163,000	2.391,21
10	Z0010001-05	ut	Connexió línia RZ 3x150/80 termoretràctil (P - 175)	71,77	8,000	574,16
11	Z001040	u	Connexió línia 3x150/80 derivació 3x50-25 o 3x50/54.6 (P - 156)	46,59	9,000	419,31
12	Z0010001-08	ut	Creuament subterrani RV 3x240/150 al a RZ 3x150/80 ALM (P - 176)	302,04	4,000	1.208,16
13	Z001041	m	Escomesa RZ 4x25 AL posada a façana (P - 157)	9,93	21,000	208,53
14	Z0010001-09	ut	Arrancada palometa o pal (P - 177)	70,39	11,000	774,29
15	Z001042	ml	Arrencada ml. de conductor BT AL 25 mm ² en suport (P - 158)	0,42	40,000	16,80
16	Z0010001-10	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x25-54,6 amb suport (P - 178)	3,10	50,000	155,00
17	Z001043	ml	Arrencada metres cable BT RZ 3x95-54,6 amb suport (P - 159)	3,11	40,000	124,40
18	Z0010001-11	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95-22 AC amb suport (P - 179)	3,11	80,000	248,80
19	Z0010001-12	m	Arrencada metres cable BT RZ 3x150-95 per façana (P - 180)	4,22	50,000	211,00
20	Z0010001-13	ut	Complement TET connexió xarxa o derivació aèrea (P - 181)	13,90	5,000	69,50
21	Z0010001-14	ut	Complements TET desconexió xarxa o derivació aèrea (P - 182)	11,19	5,000	55,95
22	Z0010001-15	ut	Complement TET connexió escomesa xarxa trenada (P - 183)	11,05	7,000	77,35
23	Z0010001-16	ut	Complement TET desconexió xarxa trenada (P - 184)	8,43	8,000	67,44
24	Z0010001-17	m	Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150 (P - 185)	13,53	60,000	811,80
25	Z0010001-18	m	Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150 (P - 186)	27,08	18,000	487,44
26	Z001044	m	Estesa simple 4 C. 3x1x240-1x150 (P - 160)	54,16	8,000	433,28
27	Z0010001-20	m	Estesa tubular 1 C. 3x1x240-1x150 (P - 187)	17,14	35,000	599,90
28	Z001045	u	Derivació BT c. sec 3x240-150 derivació 3x240-150-compr. (P - 161)	137,05	1,000	137,05
29	Z001046	u	Empalme BT sec 3x240-150 mm ² termoretràctil. (P - 162)	51,08	6,000	306,48
30	Z001047	u	Caixa seccionament LSBT (P - 163)	161,82	1,000	161,82
31	Z0010001-32	ut	Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT (P - 190)	108,25	1,000	108,25
32	Z001048	u	Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm ² (P - 164)	39,05	5,000	195,25
33	Z001049	u	Connexió cable superior 3.5x25 mm ² s-terminal (P - 165)	28,69	1,000	28,69
34	Z001050	u	Marcar, medir i confecció plànol superfície 15 m-brigada (P - 166)	498,23	1,000	498,23
35	Z001051	u	Adaptació escomesa existent sense tub a xarxa trenada (P - 167)	28,15	7,000	197,05

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 7

36	Z001052	u	Obrir o tancar ponts en línia BT (P - 168)	21,11	25,000	527,75
37	Z001053	u	Complement TET en empalme xarxa aèrea (P - 169)	16,37	4,000	65,48
38	Z001054	u	Posada en servei nova xarxa soterrada BT (P - 170)	69,00	2,000	138,00
39	Z001055	u	Complement TET connexió xarxa BT soterrada per fase (P - 171)	8,06	24,000	193,44
40	Z001056	u	Prova rigidesa cable soterrat BT mateix CT o a 1 Km (P - 172)	65,12	5,000	325,60
41	Z001057	u	Identificació i tall cable soterrat qualsevol tensió (P - 173)	46,72	6,000	280,32
42	Z0010001-28	ut	Trobada/material-fusible ganivetes tamany 2 315 (P - 188)	5,26	6,000	31,56
43	Z0010001-39	ut	Candau 25x5 armari i instal·lat (P - 191)	18,40	1,000	18,40
44	Z0010001-29	ut	Enginyeria i projecte (P - 189)	575,00	1,000	575,00
45	Z001058	u	Supervisió obres (P - 174)	575,00	1,000	575,00
46	EG2A5F91	m	Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (P - 1)	3,70	10,000	37,00

TOTAL	Capítol	01.04	14.022,74
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	05	GAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	5,508	50,73
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	0,612	30,49
3	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 30)	26,96	6,120	165,00
4	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	7,344	16,89
5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVENIENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	1,360	18,41
6	FFB17455	M	TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 81)	6,84	34,000	232,56
7	FN328424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA (P - 103)	92,48	3,000	277,44
8	FD7F5375	M	TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 69)	13,09	2,000	26,18
9	Z00100014	U	Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas amb legalització i acceptació per Repsol que inclou: 1 toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 2 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxim 050.	320,00	17,000	5.440,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 8

		1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.				
		Plànols As-buit (P - 153)				
10	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUAIS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	2,000	199,32
11	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	75,99	2,000	151,98
12	FDK26257	u	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN (P - 75)	57,59	3,000	172,77
13	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 72)	1,59	8,000	12,72

TOTAL	Capítol	01.05	6.794,49
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	06	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	35,460	326,59
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	15,696	36,10
3	FDK2U010	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 76)	84,32	14,000	1.180,48
4	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 80)	139,57	2,000	279,14
5	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)	3,51	1.790,000	6.282,90
6	FJSZU002	U	CONNEIXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 100)	347,77	2,000	695,54
7	FJSBU120	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 99)	53,06	2,000	106,12
8	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 102)	44,54	2,000	89,08

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 9

9	FJS3U206	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP AUTÒNOM DE 85X80X95 mm ALIMENTAT AMB CORRENT A 24 Vac.; ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68; ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQUÈNCIA I ES POT ACTIVAR DE MANERA MANUAL, REMOTA LOCAL O REMOTA DESLOCALITZADA; PROGRAMADOR DE 4 SORTIDES I VÀLVULA MESTRE, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ TIPUS SAMCLABOX PROGRAMADOR 24 V; MÒDEM GPRS AMB PLACA PER ACTUACIÓ REMOTA, EMISOR-RECEPTOR DE RADIOFREQUÈNCIA, DETECTOR DE PLUJA I SUPORT PER A FIXACIÓ DELS SENSORS DE VENT I TEMPERATURA, ALIMENTAT A 230 Vac, AMB SISTEMA DE COMUNICACIÓ HÍBRID MITJANÇANT GPRS I RADIOFREQUÈNCIA, MUNTAT DINS D'UN ARMARI DE 310X215X16 mm. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP66 TIPUS HUB-CONCENTRADOR; EQUIP DE SENSORS DE VENT I TEMPERATURA COL·LOCAT SOBRE L'EQUIP CONCENTRADOR I ALIMENTAT A 12Vdc TIPUS MET-METEO; TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I PROVAT DE SAMCLA O SIMILAR (P - 98)	5.177,71	1,000	5.177,71
10	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 127)	25,68	139,563	3.583,98
11	F222005P	U	EXCAVACIÓ DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	2,000	199,32
12	FR612479	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 132)	195,79	57,000	11.160,03
13	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 133)	1,04	1.338,000	1.391,52
14	FR4J8816	u	Subministrament de planta de port mitjà d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l. a escollir per la DF (P - 131)	3,76	336,000	1.263,36
15	FR4J4612	u	Subministrament de planta de petit port d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF (P - 130)	1,80	484,000	871,20
16	FR4CB651	u	Subministrament de planta de gran port d'alçària de 100 a 120 cm, en contenidor d'5 l a escollir per la DF (P - 129)	6,06	126,000	763,56
17	FR7212K0	u	subministrament de planta tapissant tipus Achillea crithmifolia C-1l o Myoporum parvifolium C-3L, de característiques similars, segons estoc dels viviers i a escollir per la DF (P - 138)	2,23	3.825,000	8.529,75
18	Z00E0E0E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MANTA DE POLIURETÀ ESPECIAL PEL CONTROL DE LES ARRELS DE 90 CM. D'ALÇADA I 3 M. DE LLARGADA PER ARBRE PLANTAT DE NOU (P - 212)	52,42	57,000	2.987,94
19	FRZ51200	u	Tutor format per 3 estakes de 2,5 m., d. 6-8 cm. de pi tornejat i tractat, amb placa metàl·lica de subjecció pintades i cintes de goma (P - 141)	53,22	57,000	3.033,54
20	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 60 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJTIPUS PARASOL o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els viviers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF (P - 128)	416,00	37,000	15.392,00
21	FQB11C23	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 100 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar (P - 119)	803,94	14,000	11.255,16
22	FQB11923	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 80 cm i de 94 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model	658,94	14,000	9.225,16

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 10

		CIRCLE PLANT de Breinco o similar (P - 118)				
23	FQB11723	u	Suministre i col·locació de jardineria de diàmetre 51 cm i de 44 cm d'alçària, amb acabat "smooth", estructura metàl·lica silver 9006 i color "black", col·locada superficialment sense fixacions model CIRCLE PLANT de Breinco o similar (P - 117)	218,94	14,000	3.065,16
24	FRE612D0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 139)	100,33	24,000	2.407,92
25	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 140)	84,82	4,000	339,28
26	FR6P17F5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli superior a 100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'humitat fins a la nova plantació, ... (P - 136)	741,82	4,000	2.967,28
27	FR6P16C5	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, acopi dins d'obra o a viver amb protecció de geotèxtil i terres a l'espera de la seva plantació al lloc indicat. Inclou cicatritzant d'arrels, protecció de branques, manteniment d'humitat fins a la nova plantació, ... (P - 135)	478,49	20,000	9.569,80
28	FR6P1595	u	Trasplantament a viver d'arbre planifoli , inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 134)	450,79	4,000	1.803,16
29	FR6P56A5	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull (P - 137)	860,57	4,000	3.442,28

TOTAL	Capítol	01.06	107.425,06
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	11,913	109,72
2 F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	1,321	65,81
3 F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	15,882	36,53
4 F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	75,99	3,600	273,56

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 11

5	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	5,040	68,24
6	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 77)	111,70	10,000	1.117,00
7	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 78)	290,42	1,000	290,42
8	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 73)	7,93	53,000	420,29
9	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	2,000	199,32

TOTAL	Capítol	01.07	2.580,89
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	08	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	14,019	129,11
2	F222H123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 22)	49,82	1,558	77,62
3	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	18,692	42,99
4	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 30)	26,96	9,215	248,44
5	KG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 150)	0,76	5,000	3,80
6	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 149)	0,67	122,000	81,74
7	FDK2U022	U	PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 78)	290,42	1,000	290,42
8	FDK2U020	U	ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 77)	111,70	9,000	1.005,30
9	F9365H51	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic	75,99	3,360	255,33

EUR

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 12

10	KP141213	u	amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)	18,30	15,000	274,50
11	FDG3CV05	M	Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 151)	1,59	8,000	12,72
			COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 72)			

TOTAL	Capítol	01.08	2.421,97
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	09	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 21)	9,21	333,828	3.074,56
2	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 26)	2,30	400,594	921,37
3	FG21RK1G	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (P - 85)	4,96	892,000	4.424,32
4	FG221K2K	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 86)	3,21	968,000	3.107,28
5	F2A1G001	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 30)	26,96	31,160	840,07
6	F228560F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 25)	13,54	118,348	1.602,43
7	FDG3CV05	M	COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 72)	1,59	1.161,000	1.845,99
8	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (P - 89)	2,16	1.235,000	2.667,60
9	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 80)	139,57	22,050	3.077,52
10	FDK26257	u	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 28X28X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 250X250X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONEN (P - 75)	57,59	25,380	1.461,63
11	F222005P	U	EXCAVACIO DE CALES D'UN M3 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 20)	99,66	5,000	498,30
12	FHM8E035	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA, EXTENSIÓ DE LÍNIA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 91)	4.200,00	1,000	4.200,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 13

13	FG1BC041	U	QUADRE DE SECCIONAMENT, PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI D'ACER INOXIDABLE DE 700 MM D'AMPLITUD X 700 MM DE PROFUNDITAT TIPUS MONOLIT D'ARELSA O SIMILAR, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT, PROVAT I VERIFICAT. (P - 84)	4.800,00	1,000	4.800,00
14	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 87)	2,74	1.252,900	3.432,95
15	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 88)	3,53	178,000	628,34
16	FDG3CV07	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM ² I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 73)	7,93	40,000	317,20
17	FHR11MP1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 97)	1.398,96	17,000	23.782,32
18	FHR11AHF	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W (24 leds 4000K CRI75 500mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 96)	3.508,52	5,000	17.542,60
19	FHM11L22	u	Subministre i instal·lació de columna de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm., de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2 m., de 8 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tipus Marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 90)	512,54	8,000	4.100,32
20	FHN94D21	u	Suministre i instal·lació de llumenera d'alumini amb protector de vidre extra transparent i bloc òptic IP 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120 W amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus a escollir per la DF inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 92)	579,98	8,000	4.639,84
21	FHR118P2	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per una columna cilíndrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; 2 lluminàries d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA a h=6 i 25 W (24 Leds 4000K CRI75 350 mA a h=4,5); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 95)	2.403,54	10,000	24.035,40

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 14

22	FHR116F1	u	Subministre i instal·lació de punt de llum format per 1 suport mural d'acer inoxidable a h=6 m i lluminària d'aplicació mural d'extrusió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 70 W (48 leds 4000K CRI75 500mA; font d'alimentació electrònica regulables i programades per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (P - 94)	1.141,06	8,000	9.128,48
23	FHQ21L54	u	Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira (P - 93)	228,25	2,000	456,50
24	FG151422	u	Subministre i instal·lació de torreta retràtil amb moviment semiautomàtic de distribució d'energia elèctrica especial per a l'espai lliure amb 12 preses de corrent i caixa estanca IP-66 per a la connexió de les fires i actes, totalment equipada model Apripass energy A35-50SL de Aprimatic o similar. (P - 83)	2.684,59	5,000	13.422,95

TOTAL	Capítol	01.09	134.007,97
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	10	PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 31)	19,48	694,500	13.528,86
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 32)	57,62	894,609	51.547,37
3	F965U010	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 34)	12,89	334,000	4.305,26
4	F965U211	M	VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 35)	21,42	13,500	289,17
5	F97422AB	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 37)	7,55	200,000	1.510,00
6	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 38)	16,55	20,000	331,00
7	F9F15103	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN), COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR (P - 39)	40,16	20,000	803,20
8	F9F5U110	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 41)	37,13	4.033,000	149.745,29
9	F969U010	M	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALCADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE	19,22	935,000	17.970,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 15

		SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, (P - 36)			
10	F9F5U115	U	REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS I POUS REGISTRE EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 42)	45,14	10,000 451,40
11	K9V3C11K	U	Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents (P - 148)	66,13	20,000 1.322,60
12	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 48)	0,61	190,000 115,90
13	F9H13114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 47)	48,91	86,400 4.225,82
14	F9J13R40	m2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 49)	0,38	190,000 72,20
15	F9H12114	t	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 46)	50,36	27,360 1.377,85
16	F9F5C570	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X8 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 40)	42,86	23,000 985,78
17	F9P9U020	m2	Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie de colors (P - 51)	69,51	140,000 9.731,40
18	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 52)	2,26	100,000 226,00
19	F9F5UB10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 43)	42,86	32,000 1.371,52
20	F9F5UH10	m2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 44)	38,01	1.930,000 73.359,30
21	F9K1V10A	m2	Acabat de paviment asfàltic consistent en un polit i aplicació de resines superficials, tipus RS ASPHALTPLUS TOP PLUS (P - 50)	11,01	410,000 4.514,10
22	F9H1125Q	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ASPHALTPLUS RS o similar, estesa i compactada (P - 45)	94,99	59,040 5.608,21

TOTAL	Capítol	01.10	343.392,93
--------------	----------------	--------------	-------------------

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 16

Capítol		11	ELEMENTS URBANS I JOCS INFANTILS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21U021	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAPERERA 65 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE PLANXA DE "DEPLOYE" D'ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ELECTRO-PULIT, TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 ACABAT SORREJAT AMB TANCAMENT DE FIXACIÓ, CUBETA D'ABS AUTOEXTINGIBLE DE COLOR NEGRE, TRES POTES DE BARETA AMB ANIVELLADOR D'ALÇADA 77 CM. DE DIÀMETRE EXTERIOR 47 CM I FORAT DE 20 CM, MODEL MAYA DE SANTA I COLE O SIMILAR, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE (P - 110)	336,02	6,000	2.016,12
2	FQ32U020	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTICLES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 111)	82,91	90,000	7.461,90
3	FQ10U090	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (P - 104)	282,13	19,000	5.360,47
4	FQ10U091	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 175 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (P - 105)	413,94	15,000	6.209,10
5	FQ12N010	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT GRANELLAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I SEIENT AMB LLISTONS D'ALUMINI ACABAT ANODITZAT AMB CARGOLS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE 300 CM DE LLARGARIA. MODEL HARPO 100% ALUMINI DE SANTA & COLE O SIMILAR. (P - 107)	628,64	5,000	3.143,20
6	FQ12N011	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 45 I 45 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR. (P - 108)	170,73	11,000	1.878,03
7	FQ11GB10	u	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC INDIVIDUAL SENSE RESPATLLER DE D. 60 I 50 CM D'ALÇADA AMB ACABAT SMOOTH COLOR "METAL" MODEL CIRCLE PUFF DE BREINCO O SIMILAR. (P - 106)	257,73	11,000	2.835,03
8	FQZ5U111	u	Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF, col·locat encastat al paviment (P - 126)	166,75	14,000	2.334,50
9	FQAB4440	u	Col·locació de diferents jocs infantils retirats en l'inici i per recolocar a lloc segons plànols (P - 114)	152,11	3,000	456,33
10	FQZ31A51	u	Col·locació carrousel retirat al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, connexió a la xarxa elèctrica (P - 125)	202,10	1,000	202,10
11	FQ42JE20	u	Suministre i col·locació de piona semiautomàtica d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 500 mm d'alçada i 220 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó amb mecanismes (P - 112)	1.482,43	1,000	1.482,43
12	FQT2B252	u	Col·locació bústia de correus retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra i fonaments (P - 124)	119,30	1,000	119,30
13	FQT2A252	u	Col·locació desfibrilador retirada al magatzem municipal, inclou transport des del magatzem fins a l'obra, fonaments, instal·lació elèctrica i de telefonia (P - 123)	126,99	1,000	126,99

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 17

14	FQ13A296	u	Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 400 cm. ancorat amb tags d'expansió tipus LEVIT de ESCOFET o similar (P - 109)	1.157,41	6,000	6.944,46
15	FQAE22E3	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (P - 116)	1.962,89	1,000	1.962,89
16	FQAE2213	u	Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seient infantil , amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasol) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (P - 115)	1.465,10	1,000	1.465,10
17	FQAB1240	u	Subministre i instal·lació de balanci infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balanci pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa (P - 113)	981,67	1,000	981,67

TOTAL	Capítol	01.11	44.979,62
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	12	PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HBC1KJ05	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES (P - 0)	1,000	1.350,00
2	HBC1KJ08	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES (P - 0)	1,000	6.176,35

TOTAL	Capítol	01.12	7.526,35
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PU13006OT
Capítol	14	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBB11351	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 58)	90,00	1,000	90,00
2	FBBZ1120	M	SUPORT DE TUB D'ALUMINI D.60 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 63)	50,49	7,000	353,43
3	FBB42110	u	Totem indicador de 2000x600 mm. alumini, retolació 1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb filtre de radiació UV (P - 62)	532,37	1,000	532,37
4	FBB11111	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 56)	65,53	1,000	65,53
5	FBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 59)	43,68	1,000	43,68
6	FBB21811	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 60)	107,81	1,000	107,81
7	FBB31720	u	Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal (P - 61)	78,92	2,000	157,84

EUR

PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 18

8	FBB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 57)	33,87	2,000	67,74
9	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 53)	0,80	70,000	56,00
10	FBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 54)	1,96	16,000	31,36
11	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment d'icones, textos, ..., amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 55)	7,91	3,000	23,73
TOTAL Capítol			01.14			1.529,49

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	109.537,44
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM	48.127,97
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	71.728,46
Capítol	01.04	BAIXA TENSIO	14.022,74
Capítol	01.05	GAS	6.794,49
Capítol	01.06	JARDINERIA I REG	107.425,06
Capítol	01.07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA	2.580,89
Capítol	01.08	TELECOMUNICACIONS	2.421,97
Capítol	01.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	134.007,97
Capítol	01.10	PAVIMENTACIÓ	343.392,93
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I JOCS INFANTILS	44.979,62
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	7.526,35
Capítol	01.14	SENYALITZACIÓ	1.529,49
Obra	01	Pressupost PU13006OT	894.075,38
			894.075,38
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PU13006OT	894.075,38
			894.075,38

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 31/05/16

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	12,25
Capítol	01.02	CLAVEGUERAM	5,38
Capítol	01.03	AIGUA POTABLE	8,02
Capítol	01.04	BAIXA TENSIO	1,57
Capítol	01.05	GAS	0,76
Capítol	01.06	JARDINERIA I REG	12,02
Capítol	01.07	OBRA CIVIL DE TELEFONIA	0,29
Capítol	01.08	TELECOMUNICACIONS	0,27
Capítol	01.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	14,99
Capítol	01.10	PAVIMENTACIÓ	38,41
Capítol	01.11	ELEMENTS URBANS I JOCS INFANTILS	5,03
Capítol	01.12	PARTIDES ALÇADES	0,84
Capítol	01.14	SENYALITZACIÓ	0,17
Obra	01	Pressupost PU13006OT	100,00
			100,00
NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost PU13006OT	100,00
			100,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I C/ PI I SUNYER-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIV

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	894.075,38
13 % Despeses Generals SOBRE 894.075,38.....	116.229,80
6 % Benefici Industrial SOBRE 894.075,38.....	53.644,52
Subtotal	1.063.949,70
21 % IVA SOBRE 1.063.949,70.....	223.429,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.287.379,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

Dimarts, 31 de maig de 2016

Àrea d'Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal

