

**PROJECTE D'OBRES PER SOTERRAR L'ILLA DE
CONTENIDORS CS-23 I URBANITZACIÓ DE
L'ENTORN A LA RONDA MIQUEL OLIVA PRAT**
Juliol 2014

DOCUMENT NÚM.4

PRESSUPOST



Ajuntament de Roses

AJUNTAMENT DE ROSES, COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 0 ENDERROCS						
0-1	F2191306	M	Demolició de vorada prefabricada de formigó, col.locada sobre base de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	vorera	1	74,150			74,150
		1	66,100			66,100
		1	93,000			93,000
		1	17,200			17,200
		1	55,000			55,000
	vorera de baix	1	123,100			123,100
Total M d'Amidament :				428,550		
0-2	F2193A05.B	M	Demolició de gual existent per a substitució, de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	3,300			3,300
Total M d'Amidament :				3,300		
0-3	F2194JC5	M2	Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	115,510			115,510
		1	169,000			169,000
		1	10,650			10,650
		1	104,500			104,500
Total M2 d'Amidament :				399,660		
0-4	F2194XC5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	841,000			841,000
		1	19,000			19,000
		1	101,500			101,500
Total M2 d'Amidament :				961,500		
0-5	F21DQG02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	C/Toledo, C/València	2				2,000
Total U d'Amidament :				2,000		
0-6	K21H1641	U	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.			

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				5				5,000
			Total U d'Amidament :					5,000
0-7	M21B0001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçada de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				1				1,000
			Total U d'Amidament :					1,000
0-8	G2R54267	M3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			vorada	1,2	428,550	0,200	0,300	30,856
			panot	1,2	399,660	0,200		95,918
			asfalt	1,2	961,500	0,200		230,760
			Total M3 d'Amidament :					357,534
0-9	F2RA73G0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			vorada	1,2	428,550	0,200	0,300	30,856
			panot	1,2	399,660	0,200		95,918
			asfalt	1,2	961,500	0,200		230,760
			Total M3 d'Amidament :					357,534

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 1 MOVIMENT DE TERRES

- 1-1 F2213122 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
illa central	1	260,000		0,200	52,000

Total M3 d'Amidament : 52,000

- 1-2 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Vianants	1	119,000		0,250	29,750
	1	137,000		0,250	34,250
	1	1,200		0,250	0,300
	1	5,500		0,250	1,375
	1	422,000		0,250	105,500
deducció escosells	-1	41,700		0,250	-10,425
deducció terana					
green	-1	31,360		0,250	-7,840
Vehicles	1	120,000		0,350	42,000
	1	217,000		0,350	75,950
formigó ocre clar	1	25,000		0,250	6,250
	1	3,700		0,250	0,925
vorera panot	1	14,550		0,250	3,638
	1	286,800		0,250	71,700

Total M3 d'Amidament : 353,373

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1-3	F222262A	M3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	excavació forat contenidors	1,15	38,000		2,350	102,695
	excavació pou de registre	1	1,500	1,500	2,350	5,288
Total M3 d'Amidament :						107,983
1-4	F2R4506A	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny flux: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	TERRA VEGETAL (5% A ABOCADOR)	1,2	52,000	0,050		3,120
	CAIXA PAVIMENT (5% A ABOCADOR)	1,2	353,373	0,050		21,202
	POUS (5% A ABOCADOR)	1,2	107,983	0,050		6,479
Total M3 d'Amidament :						30,801
1-5	F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	TERRA VEGETAL (5% A ABOCADOR)	1,2	52,000	0,050		3,120
				Suma i segueix m3 Part. -5:		3,1200

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
Suma anterior m3 Part. -5				3,1200		
	CAIXA PAVIMENT (5% A ABOCADOR)	1,2	353,373	0,050	21,202	
	POUS (5% A ABOCADOR)	1,2	107,983	0,050	6,479	
Total M3 d'Amidament :				30,801		
1-6	F2422065.B	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit municipal per a reutilitzar, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	TERRA VEGETAL (95% A DIPÒSIT MUNICIPAL)	1,2	52,000	0,950		59,280
	CAIXA PAVIMENT(95% A DIPÒSIT MUNICIPAL)	1,2	353,373	0,950		402,845
	POUS (95% A DIPÒSIT MUNICIPAL)	1,2	107,983	0,950		123,101
Total M3 d'Amidament :				585,226		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 2 SOTERRAMENT CONTENIDORS						
2-1	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
2-2	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
2-3	E225AH70	M3	Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1,15	38,000		2,150	93,955
	deducció contenidor	-1	28,500		2,150	-61,275
Total M3 d'Amidament :						32,680
2-4	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	29,000		0,200	5,800
Total M3 d'Amidament :						5,800
2-5	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	29,000		0,150	4,350
Total M3 d'Amidament :						4,350
2-6	G261640E	M3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m³/h i alçada manomètrica total fins a 40 m. criteri d'amidament: m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament real del sistema			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		10				10,000
Total M3 d'Amidament :						10,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
2-7	GQ211112	U	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de llixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.				
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5	1.000	1.000	1.000	5.000

Total U d'Amidament : 5,000

2-8	GQQ11302	U	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cercol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i mosquitó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaquetat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.				
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
ZONA 1			3	1.000	1.000	1.000	3.000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
2-9	KY021111	U	Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			8	1,000	1,000	1,000	8,000	
				Total U d'Amidament :		8,000		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 3 PAVIMENTACIÓ

3-1	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	vorera panot	1	286,800		0,150	43,020
		1	14,550		0,150	2,183
	Vianants	1	119,000		0,150	17,850
		1	143,000		0,150	21,450
		1	1,200		0,150	0,180
		1	5,500		0,150	0,825
		1	422,000		0,150	63,300
	deducció escosells	-1	41,700		0,150	-6,255
	deducció terana					
	green	-1	31,360		0,150	-4,704
	Vehicles	1	120,000		0,200	24,000
		1	217,000		0,200	43,400
	formigó ocre clar	1	25,000		0,150	3,750
		1	3,700		0,150	0,555
Total M3 d'Amidament :						209,554

3-2	F9365N11.B	M3	Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	vorera panot	1	10,900		0,100	1,090
		1	33,100		0,100	3,310
		1	27,100		0,100	2,710
		1	25,400		0,100	2,540
		1	190,300		0,100	19,030
	panot ratllat per a					
	accessibilitat	2	2,000		0,100	0,400
		1	4,000		0,100	0,400
		1	1,900		0,100	0,190
		1	3,250		0,100	0,325
		1	1,400		0,100	0,140
Total M3 d'Amidament :						30,135

3-3	F9231J10.B	M3	Subbase de terreny drenant a base de sauló granític de la zona, amb estesa i piconatge del material. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	sota del terana					
	green	1	11,000		0,200	2,200
		1	3,700		0,200	0,740
		1	10,000		0,200	2,000
		1	18,100		0,200	3,620
		1	6,500		0,200	1,300
		1	5,300		0,200	1,060
		1	4,200		0,200	0,840
Total M3 d'Amidament :						11,760

3-4	F961L8GA.D	M	Vorada de pedra granítica negre escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x20x10cm, col·locada sobre base de formigó (no inclosa en aquest preu) i rejuntada. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
			1	32,000		32,000		
			1	37,000		37,000		
Total M d'Amidament				:	69,000			
3-5	F965A3C5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				1	2,300			2,300
				1	3,900			3,900
				1	2,700			2,700
				1	1,900			1,900
				1	10,600			10,600
				1	1,700			1,700
Total M d'Amidament				:	23,100			
3-6	F965A7D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				1	26,100			26,100
				1	15,500			15,500
				1	24,500			24,500
				1	16,200			16,200
				1	11,700			11,700
				1	51,100			51,100
				1	33,500			33,500
				1	11,500			11,500
Total M d'Amidament				:	190,100			
3-7	F965A9D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c7 de 22x20 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Vado C/Toledo	1	7,400			7,400
Total M d'Amidament				:	7,400			
3-8	F9715L71.B	M3	Base per a vorada i rigola amb formigó ha-25/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, armat amb malla electrosoldada 15x15 diàmetre 8mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				1	46,000	0,800	0,200	7,360
						Suma i segueix m3 Part. -8		7,3600

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
Suma anterior m3 Part. -8				7,3600			
		1	38,000	0,800	0,200	6,080	
		1	42,000	0,800	0,200	6,720	
Total M3 d'Amidament :				20,160			
3-9	F9715L71	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	rigola de formigó	1	129,300	0,350	0,200	9,051	
		1	14,300	0,350	0,200	1,001	
		1	54,800	0,350	0,200	3,836	
		1	5,200	0,350	0,200	0,364	
		1	7,400	0,350	0,200	0,518	
		1	52,300	0,350	0,200	3,661	
Total M3 d'Amidament :				18,431			
3-10	F96AU010.B	M	Planxa d'acer galvanitzat en "I" de 14 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament, inclòs elements d'ancoratge.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1	435,000			435,000	
Total M d'Amidament :				435,000			
3-11	F97422EA	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1	129,300			129,300	
		1	14,300			14,300	
		1	54,800			54,800	
		1	5,200			5,200	
		1	7,400			7,400	
		1	52,300			52,300	
Total M d'Amidament :				263,300			
3-12	F97422EA.D	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de pedra natural granítica negra, de 20x20x5 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1	38,000			38,000	
		2	41,500			83,000	
		1	6,100			6,100	
		1	3,000			3,000	
Total M d'Amidament :				130,100			
3-13	F9F1521C.F	M2	Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus vulcano de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix, color arena, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	A guals abans de creuar	1	2,400			2,400	
Suma i segueix m2 Part. -13				2,4000			

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
Suma anterior m2 Part. -13:				2,400		
		1	3,000	3,000		
		1	2,800	2,800		
		1	4,300	4,300		
		1	5,000	5,000		
		1	2,400	2,400		
		1	2,500	2,500		
Total M2 d'Amidament :				22,400		
3-14	F9F28121.B	M2	Paviment de llambordes de formigó tipus terana green de breinco de 20.8x23.8cm, de gruix 7cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	11,000			11,000
		1	3,700			3,700
		1	10,000			10,000
		1	18,100			18,100
		1	6,500			6,500
		1	5,300			5,300
		1	4,200			4,200
Total M2 d'Amidament :				58,800		
3-15	F985A709b	M2	Gual de formigó a quatre aigües, segons detalls de projecte, amb pendents inferiors a 10%, emmarcat amb peces de vorada, amb una franja d'arribada al vial.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	1,600			1,600
		1	4,300			4,300
		1	3,250			3,250
		1	3,700			3,700
		1	7,500			7,500
Total M2 d'Amidament :				20,350		
3-16	F9E1310G	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	panot ratllat per a accessibilitat	2	2,000			4,000
		1	4,000			4,000
		1	1,900			1,900
		1	3,250			3,250
		1	1,400			1,400
Total M2 d'Amidament :				14,550		
3-17	F9GZ2564	M	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			talls per a refer guals de pasos de vianants	1,2	17,000	20,400
			tall per modificació de carretera	1,2	25,000	30,000
Total M d'Amidament :				50,400		
3-18	F9E1320G	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100% aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	10,900			10,900
		1	33,100			33,100
		1	27,100			27,100
		1	25,400			25,400
		1	190,300			190,300
Total M2 d'Amidament :				286,800		
3-19	F9G1A745.D	M3	Paviment de formigó color ocre clar, d'iguals característiques que l'existent, ha-30/p/15/10/iii+e de consistència plàstica, àrid seleccionat a escollir, grandària màxima del granulat, 15/10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. inclou talls per a juntes i encofrats per escosells.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Refer l'existent per canvis de carretera	1	25,000		0,100	2,500
		1	3,700		0,100	0,370
		1	3,250		0,100	0,325
	Vianants	1	119,000		0,100	11,900
		1	143,000		0,100	14,300
		1	1,200		0,100	0,120
		1	5,500		0,100	0,550
		1	422,000		0,100	42,200
		1	4,800		0,100	0,480
	deducció escosells	-1	41,700		0,100	-4,170
	deducció terana green	-1	31,360		0,100	-3,136
	Vehicles	1	120,000		0,150	18,000
		1	217,000		0,150	32,550
Total M3 d'Amidament :				115,989		
3-20	F9Z4M616	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	vorera panot	1	14,550			14,550
		1	286,800			286,800
	Vianants	1	217,000			217,000
		1	119,000			119,000
		1	143,000			143,000
		1	1,200			1,200
		1	5,500			5,500
		1	422,000			422,000
	deducció escosells	-1	41,700			-41,700
Suma i segueix m2 Part. -20:				1.167,3500		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
				Suma anterior m2 Part. -20:	1.167,3500			
				deducció terana green				
		-1	31,360		-31,360			
		1	120,000		120,000			
		1	25,000		25,000			
		1	3,700		3,700			
				Total M2 d'Amidament :	1.284,690			
3-21	F9H11131	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.					
Situació				P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				2,4	30,250		0,030	2,178
				2,4	1.452,000		0,030	104,544
				Total T d'Amidament :	106,722			
3-22	F9J13J40	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.no són d'abonament els excessos laterals.					
Situació				P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				1	1.452,000			1.452,000
				1	30,250			30,250
				Total M2 d'Amidament :	1.482,250			
3-23	29522622	M2	Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada e2					
Situació				P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
zona d'asfalt a fer de nou				1	20,000			20,000
				Total M2 d'Amidament :	20,000			
3-24	FDKZ3154...	U	Reposició de tapes de pericons existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.					
Situació				P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Extracció d'imbornal				1				1,000
Tapa de 30x30				4				4,000
40x40				4				4,000
15x15				2				2,000
14x12				6				6,000
40x27 boca reg				1				1,000
diàmetre 76				2				2,000
diàmetre 60				2				2,000
50x50				2				2,000
				Total U d'Amidament :	24,000			
3-25	0001	P.A.	Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.					
Situació				P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			1	1,000		
Total P.a. d'Amidament :				1,000		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

- 4-1 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
de quadre a quadre	1	21,000	0,350	0,700	5,145
línia faroles 2unitats	1	34,000	0,350	0,700	8,330
línia faroles	1	93,000	0,350	0,700	22,785
línia balises	1	96,000	0,350	0,700	23,520

Total M3 d'Amidament : 59,780

- 4-2 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
de quadre a quadre	1	21,000	0,350	0,450	3,308
línia faroles 2unitats	1	34,000	0,350	0,450	5,355
línia faroles	1	93,000	0,350	0,450	14,648
línia balises	1	96,000	0,350	0,450	15,120

Total M3 d'Amidament : 38,431

- 4-3 GDG31311 M Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
de quadre a quadre	1,2	21,000			25,200
línia farola única	1,2	34,000			40,800
línia faroles	1,2	93,000			111,600
línia balises	1,2	96,000			115,200

Total M d'Amidament : 292,800

- 4-4 FG312554.B M Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
de quadre a quadre	1,2	21,000			25,200
línia farola única	1,2	34,000			40,800
línia faroles	1,2	93,000			111,600
línia balises	1,2	96,000			115,200

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
Total M d'Amidament :				292,800			
4-5	FGD1122E	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	faroles	2				2,000	
	balises	2				2,000	
Total U d'Amidament :				4,000			
4-6	FG380907	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1	120,000			120,000	
Total M d'Amidament :				120,000			
4-7	FDK26257	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		4				4,000	
Total U d'Amidament :				4,000			
4-8	FDK262B7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Pericó davant de l'antic quadre per a derivacions al nou quadre	1				1,000	
Total U d'Amidament :				1,000			
4-9	FDKZA280	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		2				2,000	
Total U d'Amidament :				2,000			
4-10	FDKZH5C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		2				2,000	
Total U d'Amidament :				2,000			

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
4-11	FDKZH9C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Pericó davant de l'antic quadre per a derivacions al nou quadre		1				1,000
Total U d'Amidament :							1,000
4-12	FHM11L22.C	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 8m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5				5,000
Total U d'Amidament :							5,000
4-13	FHM11L22.D	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 6m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó, (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total U d'Amidament :							1,000
4-14	FHN42141.C	U	Subministre i instal·lació de llumenera d'alumini pintat color gris amb protector de vidre transparent i bloc òptic ip 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120w amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus piano 2 de socelec o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-91).				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			6				6,000
Total U d'Amidament :							6,000
4-15	FHNDAD5...	U	Llumenera decorativa, tipus balisa de 4m d'altura, de la marca simon lighting, model kuma o similar, amb difusor cilíndric totalment transparent que permet la propagació del flux lumínic en els 360º, amb làmpada led de 39w, forma cilíndrica i muntada amb anella embellidora com a base del poste. inclou la base de formigó de fonament.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5				5,000
Total U d'Amidament :							5,000
4-16	MHMY0002	U	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçada com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. inclou la base de formigó de fonament.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
			Recol·locació de farola	1			1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
4-17	4.1	UT	Base ceràmica per a armari i comptadors de 180x60x80cm.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total Ut d'Amidament :							1,000	
4-18	K21G1011.B	U	Desmuntatge i muntatge d'armaris i quadres d'enllumenat existent i comptadors per a nova situació, amb mitjans manuals. caldrà adaptar el quadre elèctric per enceses de doble nivell. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
4-19	4.2	P.A.	Estesa i modificació de líneas de connexió del quadre vell al nou.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total P.a. d'Amidament :							1,000	
4-20	4.3	UT.	Connexió de la companyia.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total Ut. d'Amidament :							1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5 REG						
5-1	EJM11409	U	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
5-2	FJSA31A1.B	U	Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
5-3	FJSB2421	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		3				3,000
Total U d'Amidament :						3,000
5-4	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Connexió de l'aigua al pericó de reg	1	5,500	0,350	1,000	1,925
		1	50,000	0,350	0,400	7,000
		1	27,000	0,350	0,400	3,780
		1	76,000	0,350	0,400	10,640
Total M3 d'Amidament :						23,345

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL			
5-5	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.						
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			Connexió de l'aigua al pericó de reg	1	5,500	0,350	0,450	0,866	
				1	50,000	0,350	0,450	7,875	
				1	27,000	0,350	0,450	4,253	
				1	76,000	0,350	0,450	11,970	
			Total M3 d'Amidament :						24,964
5-6	FFB15655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.						
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				1	50,000	0,350	0,700	12,250	
				1	27,000	0,350	0,700	6,615	
				1	76,000	0,350	0,700	18,620	
			Total M d'Amidament :						37,485
5-7	FFB17655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.						
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			Connexió de l'aigua al pericó de reg	1	5,500			5,500	
			Total M d'Amidament :						5,500
5-8	FDK262B7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				4				4,000	
			Total U d'Amidament :						4,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
5-9	FDK262G7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	1				1,000	
Total U d'Amidament :					1,000	
5-10	FJS517A2	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt. aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	1	200,000			200,000	
Total M d'Amidament :					200,000	
5-11	FJS5A764	U	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: unitat mesurada segons especificacions de la dt.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
escosells	2	15,000			30,000	
Total U d'Amidament :					30,000	
5-12	FDKZ3154	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	2				2,000	
Total U d'Amidament :					2,000	
5-13	FDKZA480	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	2				2,000	
Total U d'Amidament :					2,000	
5-14	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter			
Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	1				1,000	
Total U d'Amidament :					1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6 ELECTRICITAT

- 6-1 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
connexió entre la línia existent i el nou quadre	1	25,000	0,400	1,100	11,000
	1	25,000	0,400	0,700	7,000
	1	20,000	0,400	1,100	8,800
	1	20,000	0,400	1,100	8,800
	1	25,000	0,400	0,700	7,000
	1	20,000	0,400	0,700	5,600

Total M3 d'Amidament : 48,200

- 6-2 F2285B0A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
connexió entre la línia existent i el nou quadre	1	25,000	0,400	0,650	6,500
	1	25,000	0,400	0,450	4,500
	1	20,000	0,400	0,650	5,200
	1	20,000	0,400	0,650	5,200
	1	25,000	0,400	0,450	4,500
	1	20,000	0,400	0,450	3,600

Total M3 d'Amidament : 29,500

- 6-3 GDG51457.B M Canalització amb tub corbale corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
connexió entre la línia existent i el nou quadre	1	20,000			20,000
	1	20,000			20,000
	1	25,000			25,000
	1	20,000			20,000

Total M d'Amidament : 85,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
6-4	GDG52657	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		2	25,000			50,000	
Total M d'Amidament :						50,000	
6-5	GTENUYF...	M	Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	connexió entre la línia existent i el nou quadre	1	25,000			25,000	
		1	25,000			25,000	
		1	20,000			20,000	
		1	20,000			20,000	
		1	20,000			20,000	
Total M d'Amidament :						110,000	
6-6	6..28	UT	Base i envoltent ceràmica per a armari elèctric adu de parets de 10cm de gruix de totxana de canto i acabat remolinat per dins i per fora, de mesures totals 80x50x200cm, amb porta metàl·lica.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1				1,000	
Total Ut d'Amidament :						1,000	
6-7	6..1	UT.	Tendido cable rz 3x50 al 54,6 alm en pared normal				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		9				9,000	
Total Ut. d'Amidament :						9,000	
6-8	6..2	UT.	Conexión línea 3x150 95 con rz 3x50 54,6. incluye entronque/mano obra -compl. tet conexión redes o derivación aérea.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		4				4,000	
Total Ut. d'Amidament :						4,000	
6-9	6..3	UT.	Entronque /material -conexión línea 3x150 95 con rz 3x150 80				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1				1,000	
Total Ut. d'Amidament :						1,000	
6-10	6..4	UT.	Cruce subt. rv 3x240 150al a rz 3x50 54,6 alm				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		4				4,000	
Total Ut. d'Amidament :						4,000	
6-11	6..5	UT.	Cruce subt. rv 3x240 150 al a rz 3x150 80 alm				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			1	1,000		
			Total Ut. d'Amidament :	1,000		
6-12	6..6	UT.	Arranque de poste madera bt todo tipo en tierra			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1			1,000
			Total Ut. d'Amidament :	1,000		
6-13	6..7	UT.	Arranque palomilla o postecillo			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			3			3,000
			Total Ut. d'Amidament :	3,000		
6-14	6..8	ML.	Arranque m cable bt rz 3x25-54.6 por apoyo			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			98			98,000
			Total Ml. d'Amidament :	98,000		
6-15	6..9	ML.	Arranque m cable bt rz 3x50-54.6 por apoyo			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			48			48,000
			Total Ml. d'Amidament :	48,000		
6-16	6..10	UT.	Entronque/material obra-compl. tet conexión redes o derivación aérea			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1			1,000
			Total Ut. d'Amidament :	1,000		
6-17	6..11	UT.	Compl. tet desconexión redes o derivación aérea			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			6			6,000
			Total Ut. d'Amidament :	6,000		
6-18	6..12	UT.	Compl. tet conexión acometidas red trenzada			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5			5,000
			Total Ut. d'Amidament :	5,000		
6-19	6..13	UT.	Compl. tet desconexión acometidas red trenzada			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5			5,000
			Total Ut. d'Amidament :	5,000		
6-20	6..14	ML.	Tendido en tubular 1c. 3x1x240-1x150			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			176			176,000
			Total Ml. d'Amidament :	176,000		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
6-21	6..15	UT.	Armario distribución urbana lsbt					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000
6-22	6..16	UT.	Conex. pat cajas y armarios distribución lsbt					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000
6-23	6..17	UT.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000
6-24	6..18	UT.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			6				6,000	
			Total Ut. d'Amidament :					6,000
6-25	6..19	UT.	Compl.tet conexión cuadros, ad, cgp y cajas bt					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
			Total Ut. d'Amidament :					2,000
6-26	6..20	UT.	Compl. tet desconexión cuadros, ad, cgp, y cajas bt					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
			Total Ut. d'Amidament :					2,000
6-27	6..21	UT.	Confec. plano as built para red subt. bt de más de 15m					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000
6-28	6..22	UT.	Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000
6-29	6..23	UT.	Desconexión c.subt. bt sup. 4x50 de bornes o termin					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
			Total Ut. d'Amidament :					2,000
6-30	6..24	UT.	Punta muerta o protec.cable seco bt					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			8	8,000		
			Total Ut. d'Amidament :		8,000	
6-31	6..25	UT. Prueba de rigidez cable subt. bt				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2			2,000
			Total Ut. d'Amidament :		2,000	
6-32	6..26	UT. Candado 25x5 armario e instala				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1			1,000
			Total Ut. d'Amidament :		1,000	
6-33	6..27	UT. Enginyeria i projecte				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1			1,000
			Total Ut. d'Amidament :		1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SANEJAMENT

- 7-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
RECONDUCCIÓ DEL SANEJAMENT	1	21,000	0,800	1,800	30,240
excavació nou pou	1	1,500	1,500	2,000	4,500

Total M3 d'Amidament : 34,740

- 7-2 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
RECONDUCCIÓ DEL SANEJAMENT	1	21,000	0,280		5,880

Total M3 d'Amidament : 5,880

- 7-3 F2285B0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
RECONDUCCIÓ DEL SANEJAMENT	1	21,000	0,840	0,950	16,758

Total M3 d'Amidament : 16,758

- 7-4 FD7FA375 M Tub de pvc de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
----------	-------	----------	---------	--------	----------

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
			1	21,000		21,000	
Total M d'Amidament				:	21,000		
7-5	FD7FD375	M	Tub de pvc de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000
Total M d'Amidament				:	2,000		
7-6	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000
Total U d'Amidament				:	2,000		
7-7	FD5Z65CK.B	U	Marc i reixa ondulada per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, model pam ebro, de saniplast o similar, classe c250 segons norma une-en 124 i 8,7 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000
Total U d'Amidament				:	2,000		
7-8	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total U d'Amidament				:	1,000		
7-9	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total U d'Amidament				:	1,000		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
8-6	7.1.2	UT	Colze de 45º electrosoldat dn.125, instal·lat sobre canonada de polietilè pn.10					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
			Total Ut d'Amidament :					2,000
8-7	7.1.3	UT	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn.125, instal·lada sobre brida pn.16 amb tapa de terra de 25x25mm.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			3				3,000	
			Total Ut d'Amidament :					3,000
8-8	7.1.4	UT.	Brida unió electrosoldada dn.125, instal·lada sobre canonada polietilè pn.10					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			6				6,000	
			Total Ut. d'Amidament :					6,000
8-9	7.1.5	UT	Reducció electrosoldada dn.125, instal·lada u sobre canonada de polietilè pn.10					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			3				3,000	
			Total Ut d'Amidament :					3,000
8-10	7.1.6	UT.	Unió universal dn.125, instal·lada sobre canonada de fibro-ciment pn.15					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			3				3,000	
			Total Ut. d'Amidament :					3,000
8-11	7.1.7	P.A.	Reposició d'escomesa existent fins a 63mm formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada, completament acabada.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			6				6,000	
			Total P.a. d'Amidament :					6,000
8-12	7.1.8	UT.	Partida d'abonament íntegre					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			Total Ut. d'Amidament :					1,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 9 VEGETACIÓ

- 9-1 FR612563.B U Plantació d'arbre planifoli, plataners , amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 3 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Plataners	7				7,000

Total U d'Amidament : 7,000

- 9-2 FR612563.C U Plantació d'arbre planifoli, crespón (lagerstroemia indica) amb pa de terra o contenidor, de 10 a 15 cm de perímetre de tronc a 2,5 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

- 9-3 FR6P1595.B U Trasplantament dins de l'obra d'olivera de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Olivera	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

- 9-4 FR6P1465.B U Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents crespón (lagerstroemia indica) de 15 a 20 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

- 9-5 I.002 UT Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en escosell

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
plataners	7				7,000
olivera	1				1,000
en vorera convencional	5				5,000

Total Ut d'Amidament : 13,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
9-6	FR66222B.B	UT.	Plantació de prunus pisardi (prunus cerasifera atropurpurea) arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 2m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Prunus pisardi					
	núm.2 en el plànol	2	4,250			8,500
	de vegetació	2	3,350			6,700
Total Ut. d'Amidament :						15,200
9-7	FR66222B.C	UT.	Plantació de olivera arbequina, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Olivera núm.4 en el					
	plànol de vegetació	4	2,800			11,200
		4	3,500			14,000
Total Ut. d'Amidament :						25,200
9-8	FR66222B.D	UT.	Plantació de veroniques, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		3	5,300			15,900
		3	3,350			10,050
		3	5,300			15,900
Total Ut. d'Amidament :						41,850
9-9	FR66222B.E	UT.	Plantació de romaní rastres (rosmarinus) arbust de petit format, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	escosells 4 unitats /	8	4,000			32,000
	escosell	3	5,400			16,200
	2 unitats /m2	3	4,700			14,100
		3	2,200			6,600
Total Ut. d'Amidament :						68,900
9-10	FR71121G	M2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	terana green	1	11,000			11,000
		1	3,700			3,700
		1	10,000			10,000
Suma i segueix m2 Part. -10:						24,7000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
Suma anterior m2 Part. -10:				24,7000		
		1	18,100	18,100		
		1	6,500	6,500		
		1	5,300	5,300		
	sota magnolia	1	4,200	4,200		
Total M2 d'Amidament :				58,800		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 MOBILIARI URBÀ						
10-1	FQ21U021	U	Subministre i col·locació de paperera de 230 l de capacitat, circular formada per un cos de xapa mecanitzada per laser de 2mm. de gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 amb tres forats de 100cm d'alçada i 62cm de diàmetre, model sort de metàl·lics tordera o similar, col·locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		3				3,000
Total U d'Amidament :						3,000
10-2	FQ13M220.B	U	Subministre i col·locació de banc de formigó armat model barana d'escofet o similar, de color gris granític, de textura llisa. el formigó està compost per aditius hidrofugants i antigrafiti que afavoreixen la seva resistència a la erosió del tiempo i als actes vandàlics, col·locat recolzat sobre el paviment			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
10-3	FBBZ1120	M	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		9	2,500			22,500
Total M d'Amidament :						22,500
10-4	FBB11351	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
10-5	FBB11251	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000
Total U d'Amidament :						1,000
10-6	FBB21201	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		8				8,000
Total U d'Amidament :						8,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

- 11-1 FBA21111 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
passos de vianants	3	7,000	4,000		84,000
	2	5,000	3,500		35,000
	1	6,000	3,500		21,000

Total M d'Amidament : 140,000

- 11-2 E898DFM0.B M2 Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la dt.amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- obertures <= 4 m2: no es dedueixen
- obertures > 4 m: es dedueix el 100%
aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pintat dels armaris d'obra per a instal·lacions electricitat	2	0,800		2,000	3,200
	2	0,500		2,000	2,000
	1	0,500		0,800	0,400
enllumenat públic	2	1,800		2,000	7,200
	2	0,400		2,000	1,600
	1	1,800		0,400	0,720

Total M2 d'Amidament : 15,120

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 VARIS PARTIDES ALÇADES							
12-1	140101N	PA	Partides de higiene, seguretat i salut				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total Pa d'Amidament :							1,000
12-2	PPA80001	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció facultativa				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1	1,000	1,000	1,000	1,000
Total Pa d'Amidament :							1,000
12-3	XPA10001	PA	Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1	1,000	1,000	1,000	1,000
Total Pa d'Amidament :							1,000
12-4	11.1	P.A.	Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a mantenir.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total P.a. d'Amidament :							1,000
12-5	11.2	P.A.	Xarxa provisional d'aigua durant l'execució de les obres.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total P.a. d'Amidament :							1,000
12-6	11.4	P.A.	Cates per la localització de les instal·lacions d'estat actual.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5				5,000
Total P.a. d'Amidament :							5,000
12-7	11.5	P.A.	Reposició d'entrades a les finques particulars amb materials d'iguals característiques que les existents.				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			3				3,000
Total P.a. d'Amidament :							3,000

QUADRE DE PREUS N°1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el preveïst a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Clàusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 0 ENDERROCS				
0-1	F2191306	M	Demolició de vorada prefabricada de formigó, col·locada sobre base de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			TOTAL EUROS PER M	4,40 € <i>quatre amb quaranta euros</i>
0-2	F2193A05.B	M	Demolició de gual existent per a substitució, de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER M	4,10 € <i>quatre amb deu euros</i>
0-3	F2194JC5	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			TOTAL EUROS PER M2	4,83 € <i>quatre amb vuitanta-tres euros</i>
0-4	F2194XC5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			TOTAL EUROS PER M2	3,90 € <i>tres amb noranta euros</i>
0-5	F21DQG02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	5,52 € <i>cinc amb cinquanta-dos euros</i>
0-6	K21H1641	U	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	70,73 € <i>setanta amb setanta-tres euros</i>
0-7	M21B0001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec	
			TOTAL EUROS PER U	6,57 € <i>sis amb cinquanta-set euros</i>
0-8	G2R54267	M3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km	
			TOTAL EUROS PER M3	5,19 € <i>cinc amb dinou euros</i>
0-9	F2RA73G0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.	
			TOTAL EUROS PER M3	23,54 € <i>vint-i-tres amb cinquanta-quatre euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 1 MOVIMENT DE TERRES				
1-1	F2213122	M3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
TOTAL EUROS PER M3				3,29 € <i>tres amb vint-i-nou euros</i>
1-2	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
TOTAL EUROS PER M3				4,22 € <i>quatre amb vint-i-dos euros</i>
1-3	F222262A	M3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
TOTAL EUROS PER M3				10,65 € <i>deu amb seixanta-cinc euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1-4	F2R4506A	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%	TOTAL EUROS PER M3 9,72 € <i>nou amb setanta-dos euros</i>
1-5	F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.	TOTAL EUROS PER M3 5,35 € <i>cinc amb trenta-cinc euros</i>
1-6	F2422065.B	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit municipal per a reutilitzar, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%	TOTAL EUROS PER M3 4,53 € <i>quatre amb cinquanta-tres euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 2 SOTERRAMENT CONTENIDORS				
2-1	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.	TOTAL EUROS PER U 865,47 € <i>vuit-cents seixanta-cinc amb quaranta-set euros</i>
2-2	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 377,09 € <i>tres-cents setanta-set amb nou euros</i>
2-3	E225AH70	M3	Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim	TOTAL EUROS PER M3 45,39 € <i>quaranta-cinc amb trenta-nou euros</i>
2-4	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm	TOTAL EUROS PER M3 26,12 € <i>vint-i-sis amb dotze euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
2-5	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
			TOTAL EUROS PER M3	71,15 € <i>setanta-u amb quinze euros</i>
2-6	G261640E	M3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m. criteri d'amidament: m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament real del sistema	
			TOTAL EUROS PER M3	1,93 € <i>u amb noranta-tres euros</i>
2-7	GQ211112	U	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cercol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additiu per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla, tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.	
			TOTAL EUROS PER U	4.028,64 € <i>quatre mil vint-i-vuit amb seixanta-quatre euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
2-8	GQQ11302	U	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cercol metàl·lic d'acer metàl·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metàl·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i mosquitó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.	
TOTAL EUROS PER U				3.875,82 € <i>tres mil vuit-cents setanta-cinc amb vuitanta-dos euros</i>
2-9	KY021111	U	Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.	
TOTAL EUROS PER U				44,61 € <i>quaranta-quatre amb seixanta-u euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 3 PAVIMENTACIÓ

3-1	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm	
TOTAL EUROS PER M3				26,12 € <i>vint-i-sis amb dotze euros</i>
3-2	F9365N11.B	M3	Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.	
TOTAL EUROS PER M3				69,58 € <i>seixanta-nou amb cinquanta-vuit euros</i>
3-3	F9231J10.B	M3	Subbase de terreny drenant a base de sauló granític de la zona, amb estesa i piconatge del material. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	
TOTAL EUROS PER M3				41,69 € <i>quaranta-u amb seixanta-nou euros</i>
3-4	F961L8GA.D	M	Vorada de pedra granítica negra escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x20x10cm, col·locada sobre base de formigó (no inclosa en aquest preu) i rejuntada. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	
TOTAL EUROS PER M				34,88 € <i>trenta-quatre amb vuitanta-vuit euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
3-5	F965A3C5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER M 18,03 € <i>divuit amb tres euros</i>
3-6	F965A7D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER M 19,49 € <i>dinou amb quaranta-nou euros</i>
3-7	F965A9D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c7 de 22x20 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER M 21,20 € <i>vint-i-u amb vint euros</i>
3-8	F9715L71.B	M3	Base per a vorada i rigola amb formigó ha-25/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, armat amb malla electrosoldada 15x15 diàmetre 8mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	TOTAL EUROS PER M3 123,53 € <i>cent vint-i-tres amb cinquanta-tres euros</i>
3-9	F9715L71	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	TOTAL EUROS PER M3 84,44 € <i>vuitanta-quatre amb quaranta-quatre euros</i>
3-10	F96AU010.B	M	Planxa d'acer galvanitzat en "I" de 14 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament, inclòs elements d'ancoratge.	TOTAL EUROS PER M 19,22 € <i>dinou amb vint-i-dos euros</i>
3-11	F97422EA	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER M 10,02 € <i>deu amb dos euros</i>
3-12	F97422EA.D	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de pedra natural granítica negra, de 20x20x5 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER M 16,78 € <i>setze amb setanta-vuit euros</i>
3-13	F9F1521C.F	M2	Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus vulcano de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix, color arena, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.	TOTAL EUROS PER M2 46,47 € <i>quaranta-sis amb quaranta-set euros</i>
3-14	F9F28121.B	M2	Paviment de llambordes de formigó tipus terana green de breinco de 20.8x23.8cm, de gruix 7cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.	TOTAL EUROS PER M2 21,92 € <i>vint-i-u amb noranta-dos euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
3-15	F985A709b	M2	Gual de formigó a quatre aigües, segons detalls de projecte, amb pendents inferiors a 10%, emmarcat amb peces de vorada, amb una franja d'arribada al vial.	
			TOTAL EUROS PER M2	11,14 € <i>onze amb catorze euros</i>
3-16	F9E1310G	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
			TOTAL EUROS PER M2	28,20 € <i>vint-i-vuit amb vint euros</i>
3-17	F9GZ2564	M	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.	
			TOTAL EUROS PER M	4,13 € <i>quatre amb tretze euros</i>
3-18	F9E1320G	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
			TOTAL EUROS PER M2	27,33 € <i>vint-i-set amb trenta-tres euros</i>
3-19	F9G1A745.D	M3	Paviment de formigó color ocre clar, d'iguals característiques que l'exsistent, ha-30/p/15/10/iii+e de consistència plàstica, àrid seleccionat a escollir, grandària màxima del granulat, 15/10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. inclou talls per a juntes i encofrats per escosells.	
			TOTAL EUROS PER M3	130,76 € <i>cent trenta amb setanta-sis euros</i>
3-20	F9Z4M616	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller	
			TOTAL EUROS PER M2	2,83 € <i>dos amb vuitanta-tres euros</i>
3-21	F9H11131	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.	
			TOTAL EUROS PER T	58,35 € <i>cinquanta-vuit amb trenta-cinc euros</i>
3-22	F9J13J40	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.no són d'abonament els excessos laterals.	
			TOTAL EUROS PER M2	0,57 € <i>zero amb cinquanta-set euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
3-23	29522622	M2	Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada e2	
			TOTAL EUROS PER M2	23,22 € <i>vint-i-tres amb vint-i-dos euros</i>
3-24	FDKZ3154A.B	U	Reposició de tapes de pericons existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	
			TOTAL EUROS PER U	15,87 € <i>quinze amb vuitanta-set euros</i>
3-25	0001	P.A.	Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.	
			TOTAL EUROS PER P.A.	1.500,00 € <i>mil cinc-cents euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

4-1	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
			TOTAL EUROS PER M3	10,52 € <i>deu amb cinquanta-dos euros</i>
4-2	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	
			TOTAL EUROS PER M3	39,63 € <i>trenta-nou amb seixanta-tres euros</i>
4-3	GDG31311	M	Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades	
			TOTAL EUROS PER M	2,69 € <i>dos amb seixanta-nou euros</i>
4-4	FG312554.B	M	Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	
			TOTAL EUROS PER M	3,33 € <i>tres amb trenta-tres euros</i>
4-5	FGD1122E	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	14,14 € <i>catorze amb catorze euros</i>

Quadre de Preus nº1

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
4-6	FG380907	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	
			TOTAL EUROS PER M	8,23 € <i>vuit amb vint-i-tres euros</i>
4-7	FDK26257	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	47,37 € <i>quaranta-set amb trenta-set euros</i>
4-8	FDK262B7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	51,24 € <i>cinquanta-u amb vint-i-quatre euros</i>
4-9	FDKZA280	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	149,22 € <i>cent quaranta-nou amb vint-i-dos euros</i>
4-10	FDKZH5C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	24,22 € <i>vint-i-quatre amb vint-i-dos euros</i>
4-11	FDKZH9C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	46,03 € <i>quaranta-sis amb tres euros</i>
4-12	FHM11L22.C	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 8m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)	
			TOTAL EUROS PER U	521,63 € <i>cinc-cents vint-i-u amb seixanta-tres euros</i>
4-13	FHM11L22.D	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 6m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó, (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)	
			TOTAL EUROS PER U	471,63 € <i>quatre-cents setanta-u amb seixanta-tres euros</i>
4-14	FHN42141.C	U	Subministre i instal·lació de llumenera d'alumini pintat color gris amb protector de vidre transparent i bloc òptic ip 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120w amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus piano 2 de socelec o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-91).	
			TOTAL EUROS PER U	679,99 € <i>sis-cents setanta-nou amb noranta-nou euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
4-15	FHNDAD56.B	U	Llumenera decorativa, tipus balisa de 4m d'altura, de lamarca simon lighting, model kuma o similar, amb difusor cilíndric totalment transparent que permet la propagació del flux lumínic en els 360º, amb làmpada led de 39w, forma cilíndrica i muntada amb anella embellidora com a base del poste. inclou la base de formigó de fonament.	
			TOTAL EUROS PER U	684,29 € <i>sis-cents vuitanta-quatre amb vint-i-nou euros</i>
4-16	MHMY0002	U	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. inclou la base de formigó de fonament.	
			TOTAL EUROS PER U	111,38 € <i>cent onze amb trenta-vuit euros</i>
4-17	4.1	UT	Base ceràmica per a armari i comptadors de 180x60x80cm.	
			TOTAL EUROS PER UT	130,24 € <i>cent trenta amb vint-i-quatre euros</i>
4-18	K21G1011.B	U	Desmuntatge i muntatge d'armaris i quadres d'enllumenat existent i comptadors per a nova situació, amb mitjans manuals. caldrà adaptar el quadre elèctric per enceses de doble nivell. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	497,41 € <i>quatre-cents noranta-set amb quaranta-u euros</i>
4-19	4.2	P.A.	Estesa i modificació de línees de connexió del quadre vell al nou.	
			TOTAL EUROS PER P.A.	689,76 € <i>sis-cents vuitanta-nou amb setanta-sis euros</i>
4-20	4.3	UT.	Connexió de la companyia.	
			TOTAL EUROS PER UT.	300,00 € <i>tres-cents euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5 REG

5-1	EJM11409	U	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	1.932,92 € <i>mil nou-cents trenta-dos amb noranta-dos euros</i>
5-2	FJSA31A1.B	U	Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			TOTAL EUROS PER U	175,72 € <i>cent setanta-cinc amb setanta-dos euros</i>
5-3	FJSB2421	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	89,28 € <i>vuitanta-nou amb vint-i-vuit euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
5-4	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
TOTAL EUROS PER M3				10,52 € <i>deu amb cinquanta-dos euros</i>
5-5	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	
TOTAL EUROS PER M3				39,63 € <i>trenta-nou amb seixanta-tres euros</i>
5-6	FFB15655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	
TOTAL EUROS PER M				5,19 € <i>cinc amb dinou euros</i>
5-7	FFB17655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	
TOTAL EUROS PER M				7,67 € <i>set amb seixanta-set euros</i>
5-8	FDK262B7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
TOTAL EUROS PER U				51,24 € <i>cinquanta-u amb vint-i-quatre euros</i>
5-9	FDK262G7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
TOTAL EUROS PER U				96,21 € <i>noranta-sis amb vint-i-u euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
5-10	FJS517A2	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt. aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.	TOTAL EUROS PER M 1,65 € <i>u amb seixanta-cinc euros</i>
5-11	FJS5A764	U	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: unitat mesurada segons especificacions de la dt.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.	TOTAL EUROS PER U 8,11 € <i>vuit amb onze euros</i>
5-12	FDKZ3154	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER U 25,16 € <i>vint-i-cinc amb setze euros</i>
5-13	FDKZA480	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 167,20 € <i>cent seixanta-set amb vint euros</i>
5-14	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 377,09 € <i>tres-cents setanta-set amb nou euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6 ELECTRICITAT

6-1	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	TOTAL EUROS PER M3 10,52 € <i>deu amb cinquanta-dos euros</i>
6-2	F2285B0A	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	TOTAL EUROS PER M3 15,67 € <i>quinze amb seixanta-set euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
6-3	GDG51457.B	M	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	TOTAL EUROS PER M 6,27 € <i>sis amb vint-i-set euros</i>
6-4	GDG52657	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	TOTAL EUROS PER M 8,42 € <i>vuit amb quaranta-dos euros</i>
6-5	GTENUYF3.B	M	Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica	TOTAL EUROS PER M 1,34 € <i>u amb trenta-quatre euros</i>
6-6	6..28	UT	Base i envoltent ceràmica per a armari elèctric adu de parets de 10cm de gruix de totxana de canto i acabat remolinat per dins i per fora, de mesures totals 80x50x200cm, amb porta metàl·lica.	TOTAL EUROS PER UT 319,56 € <i>tres-cents dinou amb cinquanta-sis euros</i>
6-7	6..1	UT.	Tendido cable rz 3x50 al 54,6 alm en pared normal	TOTAL EUROS PER UT. 9,34 € <i>nou amb trenta-quatre euros</i>
6-8	6..2	UT.	Conexión linea 3x150 95 con rz 3x50 54,6. incluye entronque/mano obra -compl. tet conexión redes o derivación aérea.	TOTAL EUROS PER UT. 14,27 € <i>catorze amb vint-i-set euros</i>
6-9	6..3	UT.	Entronque /material -conexión línea 3x150 95 con rz 3x150 80	TOTAL EUROS PER UT. 16,26 € <i>setze amb vint-i-sis euros</i>
6-10	6..4	UT.	Cruce subtr. rv 3x240 150al a rz 3x50 54,6 alm	TOTAL EUROS PER UT. 260,05 € <i>dos-cents seixanta amb cinc euros</i>
6-11	6..5	UT.	Cruce subtr. rv 3x240 150 al a rz 3x150 80 alm	TOTAL EUROS PER UT. 259,21 € <i>dos-cents cinquanta-nou amb vint-i-u euros</i>
6-12	6..6	UT.	Arranque de poste madera bt todo tipo en tierra	TOTAL EUROS PER UT. 69,26 € <i>seixanta-nou amb vint-i-sis euros</i>
6-13	6..7	UT.	Arranque palomilla o postecillo	TOTAL EUROS PER UT. 58,69 € <i>cinquanta-vuit amb seixanta-nou euros</i>
6-14	6..8	ML.	Arranque m cable bt rz 3x25-54.6 por apoyo	TOTAL EUROS PER ML. 2,60 € <i>dos amb seixanta euros</i>
6-15	6..9	ML.	Arranque m cable bt rz 3x50-54.6 por apoyo	TOTAL EUROS PER ML. 2,60 € <i>dos amb seixanta euros</i>
6-16	6..10	UT.	Entronque/material obra-compl. tet conexión redes o derivación aérea	TOTAL EUROS PER UT. 11,59 € <i>onze amb cinquanta-nou euros</i>
6-17	6..11	UT.	Compl. tet desconexión redes o derivación aérea	TOTAL EUROS PER UT. 9,33 € <i>nou amb trenta-tres euros</i>
6-18	6..12	UT.	Compl. tet conexión acometidas red trenzada	TOTAL EUROS PER UT. 9,21 € <i>nou amb vint-i-u euros</i>
6-19	6..13	UT.	Compl. tet desconexión acometidas red trenzada	TOTAL EUROS PER UT. 7,03 € <i>set amb tres euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
6-20	6..14	ML.	Tendido en tubular 1c. 3x1x240-1x150	
			TOTAL EUROS PER ML.	14,35 € <i>catorze amb trenta-cinc euros</i>
6-21	6..15	UT.	Armario distribución urbana lsbt	
			TOTAL EUROS PER UT.	558,00 € <i>cinc-cents cinquanta-vuit euros</i>
6-22	6..16	UT.	Conex. pat cajas y armarios distribución lsbt	
			TOTAL EUROS PER UT.	90,64 € <i>noranta amb seixanta-quatre euros</i>
6-23	6..17	UT.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2	
			TOTAL EUROS PER UT.	8,41 € <i>vuit amb quaranta-u euros</i>
6-24	6..18	UT.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2	
			TOTAL EUROS PER UT.	32,34 € <i>trenta-dos amb trenta-quatre euros</i>
6-25	6..19	UT.	Compl.tet conexión cuadros, ad, cgp y cajas bt	
			TOTAL EUROS PER UT.	11,97 € <i>once amb noranta-set euros</i>
6-26	6..20	UT.	Compl. tet desconexión cuadros, ad, cgp, y cajas bt	
			TOTAL EUROS PER UT.	5,97 € <i>cinc amb noranta-set euros</i>
6-27	6..21	UT.	Confec. plano as built para red subt. bt de más de 15m	
			TOTAL EUROS PER UT.	270,71 € <i>dos-cents setanta amb setanta-u euros</i>
6-28	6..22	UT.	Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada	
			TOTAL EUROS PER UT.	109,66 € <i>cent nou amb seixanta-sis euros</i>
6-29	6..23	UT.	Desconexión c.subt. bt sup. 4x50 de bornes o termin	
			TOTAL EUROS PER UT.	15,03 € <i>quinze amb tres euros</i>
6-30	6..24	UT.	Punta muerta o protec.cable seco bt	
			TOTAL EUROS PER UT.	3,30 € <i>tres amb trenta euros</i>
6-31	6..25	UT.	Prueba de rigidez cable subt. bt	
			TOTAL EUROS PER UT.	77,55 € <i>setanta-set amb cinquanta-cinc euros</i>
6-32	6..26	UT.	Candado 25x5 armario e instala	
			TOTAL EUROS PER UT.	16,27 € <i>setze amb vint-i-set euros</i>
6-33	6..27	UT.	Enginyeria i projecte	
			TOTAL EUROS PER UT.	759,30 € <i>set-cents cinquanta-nou amb trenta euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SANEJAMENT

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
7-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	TOTAL EUROS PER M3 16,64 € <i>setze amb seixanta-quatre euros</i>
7-2	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrat. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	TOTAL EUROS PER M3 39,63 € <i>trenta-nou amb seixanta-tres euros</i>
7-3	F2285B0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	TOTAL EUROS PER M3 16,77 € <i>setze amb setanta-set euros</i>
7-4	FD7FA375	M	Tub de pvc de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.	TOTAL EUROS PER M 12,01 € <i>dotze amb un euros</i>
7-5	FD7FD375	M	Tub de pvc de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.	TOTAL EUROS PER M 42,98 € <i>quaranta-dos amb noranta-vuit euros</i>
7-6	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	TOTAL EUROS PER U 75,13 € <i>setanta-cinc amb tretze euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
7-7	FD5Z65CK.B	U	Marc i reixa ondulada per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, model pam ebro, de saniplast o similar, classe c250 segons norma une-en 124 i 8,7 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	38,64 € <i>trenta-vuit amb seixanta-quatre euros</i>
7-8	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.	
			TOTAL EUROS PER U	865,47 € <i>vuit-cents seixanta-cinc amb quaranta-set euros</i>
7-9	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	377,09 € <i>tres-cents setanta-set amb nou euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 8 AGUA

8-1	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	
			TOTAL EUROS PER M3	10,52 € <i>deu amb cinquanta-dos euros</i>
8-2	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	
			TOTAL EUROS PER M3	39,63 € <i>trenta-nou amb seixanta-tres euros</i>
8-3	F2285B0A	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	
			TOTAL EUROS PER M3	15,67 € <i>quinze amb seixanta-set euros</i>
8-4	GFB1F425.B	M	Canonada de polietilè dn.125, pn.10 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53.131. amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada.	
			TOTAL EUROS PER M	18,43 € <i>divuit amb quaranta-tres euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
8-5	7.1.1	UT	Derivació amb t electrosoldada dn.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè pn.10	
			TOTAL EUROS PER UT	71,25 € <i>setanta-u amb vint-i-cinc euros</i>
8-6	7.1.2	UT	Colze de 45º electrosoldat dn.125, instal·lat sobre canonada de polietilè pn.10	
			TOTAL EUROS PER UT	60,43 € <i>seixanta amb quaranta-tres euros</i>
8-7	7.1.3	UT	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn.125, instal·lada sobre brida pn.16 amb tapa de terra de 25x25mm.	
			TOTAL EUROS PER UT	283,77 € <i>dos-cents vuitanta-tres amb setanta-set euros</i>
8-8	7.1.4	UT.	Brida unió electrosoldada dn.125, instal·lada sobre canonada polietilè pn.10	
			TOTAL EUROS PER UT.	51,62 € <i>cinquanta-u amb seixanta-dos euros</i>
8-9	7.1.5	UT	Reducció electrosoldada dn.125, instal·lada u sobre canonada de polietilè pn.10	
			TOTAL EUROS PER UT	21,08 € <i>vint-i-u amb vuit euros</i>
8-10	7.1.6	UT.	Unió universal dn.125, instal·lada sobre canonada de fibro-ciment pn.15	
			TOTAL EUROS PER UT.	49,21 € <i>quaranta-nou amb vint-i-u euros</i>
8-11	7.1.7	P.A.	Reposició d'escomesa existent fins a 63mm formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada, completament acabada.	
			TOTAL EUROS PER P.A.	189,55 € <i>cent vuitanta-nou amb cinquanta-cinc euros</i>
8-12	7.1.8	UT.	Partida d'abonament íntegre	
			TOTAL EUROS PER UT.	67,53 € <i>seixanta-set amb cinquanta-tres euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 9 VEGETACIÓ

9-1	FR612563.B	U	Plantació d'arbre planifoli, plataners , amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 3 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	362,72 € <i>tres-cents seixanta-dos amb setanta-dos euros</i>
9-2	FR612563.C	U	Plantació d'arbre planifoli, crespón (lagerstroemia indica) amb pa de terra o contenidor, de 10 a 15 cm de perímetre de tronc a 2,5 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER U	362,72 € <i>tres-cents seixanta-dos amb setanta-dos euros</i>
9-3	FR6P1595.B	U	Trasplantament dins de l'obra d'olivera de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació	
			TOTAL EUROS PER U	486,98 € <i>quatre-cents vuitanta-sis amb noranta-vuit euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
9-4	FR6P1465.B	U	Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents crespón (lagerstroemia indica) de 15 a 20 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació	
			TOTAL EUROS PER U	264,40 € <i>dos-cents seixanta-quatre amb quaranta euros</i>
9-5	I.002	UT	Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en escosell	
			TOTAL EUROS PER UT	153,07 € <i>cent cinquanta-tres amb set euros</i>
9-6	FR66222B.B	UT.	Plantació de prunus pisardi (prunus cerasifera atropurpurea) arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 2m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER UT.	53,54 € <i>cinquanta-tres amb cinquanta-quatre euros</i>
9-7	FR66222B.C	UT.	Plantació de olivera arbequina, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER UT.	33,54 € <i>trenta-tres amb cinquanta-quatre euros</i>
9-8	FR66222B.D	UT.	Plantació de veroniques, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER UT.	28,54 € <i>vint-i-vuit amb cinquanta-quatre euros</i>
9-9	FR66222B.E	UT.	Plantació de romaní rastrer (rosmarinus) arbust de petit format, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER UT.	18,54 € <i>divuit amb cinquanta-quatre euros</i>
9-10	FR71121G	M2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER M2	1,61 € <i>u amb seixanta-u euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 MOBILIARI URBÀ				
10-1	FQ21U021	U	Subministre i col·locació de paperera de 230 l de capacitat, circular formada per un cos de xapa mecanitzada per laser de 2mm. de gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 amb tres forats de 100cm d'alçada i 62cm de diàmetre, model sort de metàl·lics tordera o similar, col·locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte.	
			TOTAL EUROS PER U	232,79 € <i>dos-cents trenta-dos amb setanta-nou euros</i>
10-2	FQ13M220.B	U	Subministre i col·locació de banc de formigó armat model barana d'escofet o similar, de color gris granític, de textura llisa. el formigó està compost per aditius hidrofugants i antigrafiti que afavoreixen la seva resistència a la erosió del tiempo i als actes vandàlics, col·locat recolzat sobre el paviment	
			TOTAL EUROS PER U	495,73 € <i>quatre-cents noranta-cinc amb setanta-tres euros</i>
10-3	FBZ1120	M	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.	
			TOTAL EUROS PER M	16,55 € <i>setze amb cinquanta-cinc euros</i>
10-4	FB11351	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	
			TOTAL EUROS PER U	88,39 € <i>vuitanta-vuit amb trenta-nou euros</i>
10-5	FB11251	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	
			TOTAL EUROS PER U	56,41 € <i>cinquanta-sis amb quaranta-u euros</i>
10-6	FB21201	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	
			TOTAL EUROS PER U	71,91 € <i>setanta-u amb noranta-u euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

11-1	FBA21111	M	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	
			TOTAL EUROS PER M	2,21 € <i>dos amb vint-i-u euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
11-2	E898DFM0.B	M2	Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la dt.amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 4 m2: no es dedueixen - obertures > 4 m: es dedueix el 100% aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	TOTAL EUROS PER M2 14,82 € <i>catorze amb vuitanta-dos euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 VARIS PARTIDES ALÇADES

12-1	140101N	PA	Partides de higiene, seguretat i salut	TOTAL EUROS PER PA 4.244,64 € <i>quatre mil dos-cents quaranta-quatre amb seixanta-quatre euros</i>
12-2	PPA80001	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció facultativa	TOTAL EUROS PER PA 2.122,32 € <i>dos mil cent vint-i-dos amb trenta-dos euros</i>
12-3	XPA10001	PA	Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases	TOTAL EUROS PER PA 1.500,00 € <i>mil cinc-cents euros</i>
12-4	11.1	P.A.	Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a mantenir.	TOTAL EUROS PER P.A. 655,00 € <i>sis-cents cinquanta-cinc euros</i>
12-5	11.2	P.A.	Xarxa provisional d'aigua durant l'execució de les obres.	TOTAL EUROS PER P.A. 500,00 € <i>cinc-cents euros</i>
12-6	11.4	P.A.	Cates per la localització de les instal·lacions d'estat actual.	TOTAL EUROS PER P.A. 100,00 € <i>cent euros</i>
12-7	11.5	P.A.	Reposició d'entrades a les finques particulars amb materials d'iguals característiques que les existents.	TOTAL EUROS PER P.A. 500,00 € <i>cinc-cents euros</i>

QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 0 ENDERROCS					
0-1	F2191306	m	Demolició de vorada prefabricada de formigó, col·locada sobre base de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		
				Maquinària	4,400 €
				TOTAL EUROS P... M	4,40 €
0-2	F2193A0...	m	Demolició de gual existent per a substitució, de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	1,538 €
				Maquinària	2,540 €
				Mitjans auxiliars	0,023 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... M	4,10 €
0-3	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	4,832 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M2	4,83 €
0-4	F2194XC5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	3,895 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... M2	3,90 €
0-5	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.		
				Maquinària	5,524 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... U	5,52 €
0-6	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	26,593 €
				Maquinària	43,740 €
				Mitjans auxiliars	0,399 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... U	70,73 €
0-7	M21B0001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec		
				Mà d'obra	6,474 €
				Mitjans auxiliars	0,097 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	6,57 €
0-8	G2R54267	m3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km		

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Maquinària	5,189 €
				0 % costos indirectes	0,001 €
				TOTAL EUROS P... M3	5,19 €
0-9	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.		
				Materials	23,540 €
				TOTAL EUROS P... M3	23,54 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 1 MOVIMENT DE TERRES

1-1	F2213122	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
				Maquinària	3,285 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... M3	3,29 €
1-2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
				Maquinària	4,224 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... M3	4,22 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
1-3	F222262A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
				Maquinària	10,650 €
				TOTAL EUROS P... M3	10,65 €
1-4	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%		
				Maquinària	9,716 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M3	9,72 €
1-5	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.		
				Materials	5,350 €
				TOTAL EUROS P... M3	5,35 €
1-6	F242206...	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit municipal per a reutilitzar, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%		
				Maquinària	4,528 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	4,53 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 2 SOTERRAMENT CONTENIDORS					
2-1	#####...	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.		
				Mà d'obra	632,645 €
				Maquinària	1,069 €
				Materials	222,326 €
				Mitjans auxiliars	9,425 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... U	865,47 €
2-2	FDKZA880	u	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	13,816 €
				Materials	363,068 €
				Mitjans auxiliars	0,207 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	377,09 €
2-3	E225AH70	M3	Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim		
				Mà d'obra	0,137 €
				Maquinària	0,589 €
				Materials	44,660 €
				Mitjans auxiliars	0,002 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	45,39 €
2-4	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm		
				Mà d'obra	0,687 €
				Maquinària	6,463 €
				Materials	18,959 €
				Mitjans auxiliars	0,010 €
				0 % costos indirectes	0,001 €
				TOTAL EUROS P... M3	26,12 €
2-5	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		
				Mà d'obra	8,725 €
				Maquinària	0,834 €
				Materials	61,455 €
				Mitjans auxiliars	0,131 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... M3	71,15 €
2-6	G261640E	m3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m. criteri d'amidament: m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament real del sistema		
				Mà d'obra	0,602 €
				Maquinària	1,310 €
				Mitjans auxiliars	0,015 €
				0 % costos indirectes	0,003 €
				TOTAL EUROS P... M3	1,93 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
2-7	GQ211112	u	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cercol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla, tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de llixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de guix.	Mà d'obra 18,065 € Maquinària 3,191 € Materials 4.007,125 € Mitjans auxiliars 0,262 € 0 % costos indirectes -0,003 €	4.028,64 €
TOTAL EUROS P... U					4.028,64 €
2-8	GQ211302	u	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cercol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i mosquitó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a pressió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de guix.	Mà d'obra 13,816 € Materials 3.861,800 € Mitjans auxiliars 0,207 € 0 % costos indirectes -0,003 €	3.875,82 €
TOTAL EUROS P... U					3.875,82 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
2-9	KY021111	u	Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.		
				Mà d'obra	43,901 €
				Materials	0,051 €
				Mitjans auxiliars	0,659 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	44,61 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 3 PAVIMENTACIÓ

3-1	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm		
				Mà d'obra	0,687 €
				Maquinària	6,463 €
				Materials	18,959 €
				Mitjans auxiliars	0,010 €
				0 % costos indirectes	0,001 €
				TOTAL EUROS P... M3	26,12 €
3-2	F9365N1...	m3	Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	8,725 €
				Maquinària	0,834 €
				Materials	59,894 €
				Mitjans auxiliars	0,131 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... M3	69,58 €
3-3	F9231J10.B	m3	Subbase de terreny drenant a base de sauló granític de la zona, amb estesa i piconatge del material. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.		
				Mà d'obra	0,687 €
				Maquinària	3,778 €
				Materials	37,213 €
				Mitjans auxiliars	0,010 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	41,69 €
3-4	F961L8G...	m	Vorada de pedra granítica negra escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x20x10cm, col·locada sobre base de formigó (no inclosa en aquest preu) i rejuntada. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	11,707 €
				Materials	23,000 €
				Mitjans auxiliars	0,176 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	34,88 €
3-5	F965A3C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	9,912 €
				Materials	7,965 €
				Mitjans auxiliars	0,149 €
				0 % costos indirectes	0,004 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS P... M	18,03 €
3-6	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	10,356 € 8,980 € 0,155 € -0,001 €
				TOTAL EUROS P... M	19,49 €
3-7	F965A9D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c7 de 22x20 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	10,663 € 10,380 € 0,160 € -0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	21,20 €
3-8	F9715L7...	m3	Base per a vorada i rigola amb formigó ha-25/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, armat amb malla electrosoldada 15x15 diàmetre 8mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	20,722 € 6,014 € 96,490 € 0,305 € -0,001 €
				TOTAL EUROS P... M3	123,53 €
3-9	F9715L71	m3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	15,914 € 6,014 € 62,271 € 0,239 € 0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	84,44 €
3-10	F96AU01...	m	Planxa d'acer galvanitzat en "I" de 14 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament, inclòs elements d'ancoratge.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	4,606 € 14,543 € 0,069 € 0,002 €
				TOTAL EUROS P... M	19,22 €
3-11	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	4,525 € 0,115 € 5,315 € 0,068 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	10,02 €
3-12	F97422E...	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de pedra natural granítica negra, de 20x20x5 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	4,525 €
				Maquinària	0,115 €
				Materials	12,068 €
				Mitjans auxiliars	0,068 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M	16,78 €
3-13	F9F1521...	m2	Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus vulcano de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix, color arena, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.		
				Mà d'obra	9,008 €
				Maquinària	0,042 €
				Materials	37,287 €
				Mitjans auxiliars	0,133 €
				TOTAL EUROS P... M2	46,47 €
3-14	F9F2812...	m2	Paviment de llambordes de formigó tipus terana green de breinco de 20.8x23.8cm, de gruix 7cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.		
				Mà d'obra	5,999 €
				Maquinària	0,160 €
				Materials	15,675 €
				Mitjans auxiliars	0,090 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	21,92 €
3-15	F985A709b	m2	Gual de formigó a quatre aigües, segons detalls de projecte, amb pendents inferiors a 10%, emmarcat amb peces de vorada, amb una franja d'arribada al vial.		
				Mà d'obra	1,420 €
				Maquinària	0,975 €
				Materials	8,721 €
				Mitjans auxiliars	0,020 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	11,14 €
3-16	F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
				Mà d'obra	16,338 €
				Maquinària	0,046 €
				Materials	11,568 €
				Mitjans auxiliars	0,244 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	28,20 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
3-17	F9GZ2564	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.	Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	2,334 € 1,760 € 0,035 € 0,001 €
				TOTAL EUROS P... M	4,13 €
3-18	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 1,5 m2: no es dedueixen - obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100% aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	16,338 € 0,046 € 10,706 € 0,244 € -0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	27,33 €
3-19	F9G1A74...	m3	Paviment de formigó color ocre clar, d'iguals característiques que l'existent, ha-30/p/15/10/iii+e de consistència plàstica, àrid seleccionat a escollir, grandària màxima del granulat, 15/10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. inclou talls per a juntes i encofrats per escosells.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	4,731 € 3,250 € 122,707 € 0,071 € 0,001 €
				TOTAL EUROS P... M3	130,76 €
3-20	F9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	0,705 € 2,110 € 0,011 € 0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	2,83 €
3-21	F9H11131	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	1,503 € 2,347 € 54,472 € 0,023 € 0,005 €
				TOTAL EUROS P... T	58,35 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
3-22	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.no són d'abonament els excessos laterals.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	0,041 € 0,097 € 0,431 € 0,001 €
				TOTAL EUROS P... M2	0,57 €
3-23	29522622	m2	Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8 cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada e2	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	0,557 € 3,208 € 19,444 € 0,007 € 0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	23,22 €
3-24	FDKZ315...	u	Reposició de tapes de pericons existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	15,350 € 0,291 € 0,230 € -0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	15,87 €
3-25	0001	P.A.	Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.	Sense descomposició	1.500,000 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	1.500,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

4-1	G222B123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	0,549 € 9,966 € 0,008 € -0,003 €
				TOTAL EUROS P... M3	10,52 €
4-2	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	Mà d'obra Maquinària	2,746 € 5,021 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	31,824 €
				Mitjans auxiliars	0,041 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	39,63 €
4-3	GDG31311	m	Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades		
				Mà d'obra	1,307 €
				Maquinària	0,611 €
				Materials	0,756 €
				Mitjans auxiliars	0,020 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... M	2,69 €
4-4	FG31255...	m	Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.		
				Mà d'obra	1,294 €
				Materials	2,020 €
				Mitjans auxiliars	0,019 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	3,33 €
4-5	FGD1122E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	6,468 €
				Materials	7,575 €
				Mitjans auxiliars	0,097 €
				TOTAL EUROS P... U	14,14 €
4-6	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.		
				Mà d'obra	6,468 €
				Materials	1,669 €
				Mitjans auxiliars	0,097 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... M	8,23 €
4-7	FDK26257	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	19,994 €
				Maquinària	8,436 €
				Materials	18,641 €
				Mitjans auxiliars	0,300 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	47,37 €
4-8	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	22,215 €
				Maquinària	10,164 €
				Materials	18,528 €
				Mitjans auxiliars	0,333 €
				TOTAL EUROS P... U	51,24 €
4-9	FDKZA280	u	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	10,746 €
				Materials	138,313 €
				Mitjans auxiliars	0,161 €
				TOTAL EUROS P... U	149,22 €
4-10	FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	10,746 €
				Materials	13,308 €
				Mitjans auxiliars	0,161 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... U	24,22 €
4-11	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	10,746 €
				Materials	35,123 €
				Mitjans auxiliars	0,161 €
				TOTAL EUROS P... U	46,03 €
4-12	FHM11L2...	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 8m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)		
				Mà d'obra	20,574 €
				Maquinària	49,752 €
				Materials	450,993 €
				Mitjans auxiliars	0,309 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... U	521,63 €
4-13	FHM11L2...	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 6m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó, (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)		
				Mà d'obra	20,574 €
				Maquinària	49,752 €
				Materials	400,993 €
				Mitjans auxiliars	0,309 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... U	471,63 €
4-14	FHN4214...	u	Subministre i instal·lació de llumenera d'alumini pintat color gris amb protector de vidre transparent i bloc òptic ip 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120w amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus piano 2 de socelec o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-91).		

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	11,320 €
				Materials	668,500 €
				Mitjans auxiliars	0,170 €
				TOTAL EUROS P... U	679,99 €
4-15	FHNDAD...	u	Llumenera decorativa, tipus balisa de 4m d'altura, de la marca simon lighting, model kuma o similar, amb difusor cilíndric totalment transparent que permet la propagació del flux lumínic en els 360º, amb làmpada led de 39w, forma cilíndrica i muntada amb anella embellidora com a base del poste. inclou la base de formigó de fonament.		
				Mà d'obra	11,320 €
				Materials	672,801 €
				Mitjans auxiliars	0,170 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	684,29 €
4-16	MHMY0002	u	Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. inclou la base de formigó de fonament.		
				Mà d'obra	23,658 €
				Maquinària	58,847 €
				Materials	28,521 €
				Mitjans auxiliars	0,355 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	111,38 €
4-17	4.1	ut	Base ceràmica per a armari i comptadors de 180x60x80cm.		
				Mà d'obra	97,927 €
				Maquinària	1,081 €
				Materials	28,793 €
				Mitjans auxiliars	2,434 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... UT	130,24 €
4-18	K21G101...	u	Desmuntatge i muntatge d'armaris i quadres d'enllumenat existent i comptadors per a nova situació, amb mitjans manuals. caldrà adaptar el quadre elèctric per enceses de doble nivell. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	490,063 €
				Mitjans auxiliars	7,351 €
				0 % costos indirectes	-0,004 €
				TOTAL EUROS P... U	497,41 €
4-19	4.2	P.A.	Estesa i modificació de línees de connexió del quadre vell al nou.		
				Mà d'obra	310,464 €
				Materials	374,544 €
				Mitjans auxiliars	4,752 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	689,76 €
4-20	4.3	ut.	Connexió de la companyia.		
				Sense descomposició	300,000 €
				TOTAL EUROS P... UT.	300,00 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5 REG					
5-1	EJM11409	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra 4,211 € Materials 1.928,650 € Mitjans auxiliars 0,063 € 0 % costos indirectes -0,004 €	
				TOTAL EUROS P... U	1.932,92 €
5-2	FJSA31A...	u	Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	Mà d'obra 25,935 € Materials 149,140 € Mitjans auxiliars 0,648 € 0 % costos indirectes -0,003 €	
				TOTAL EUROS P... U	175,72 €
5-3	FJSB2421	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra 25,935 € Materials 62,955 € Mitjans auxiliars 0,389 € 0 % costos indirectes 0,001 €	
				TOTAL EUROS P... U	89,28 €
5-4	G222B123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Mà d'obra 0,549 € Maquinària 9,966 € Mitjans auxiliars 0,008 € 0 % costos indirectes -0,003 €	
				TOTAL EUROS P... M3	10,52 €
5-5	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	Mà d'obra 2,746 € Maquinària 5,021 €	

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	31,824 €
				Mitjans auxiliars	0,041 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	39,63 €
5-6	FFB15655	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.		
				Mà d'obra	4,370 €
				Materials	0,757 €
				Mitjans auxiliars	0,066 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	5,19 €
5-7	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.		
				Mà d'obra	5,826 €
				Materials	1,753 €
				Mitjans auxiliars	0,087 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M	7,67 €
5-8	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	22,215 €
				Maquinària	10,164 €
				Materials	18,528 €
				Mitjans auxiliars	0,333 €
				TOTAL EUROS P... U	51,24 €
5-9	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	24,437 €
				Maquinària	20,328 €
				Materials	51,079 €
				Mitjans auxiliars	0,367 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	96,21 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
5-10	FJS517A2	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt. aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	1,101 € 0,525 € 0,028 € -0,004 €
TOTAL EUROS P... M					1,65 €
5-11	FJS5A764	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: unitat mesurada segons especificacions de la dt.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	4,208 € 3,793 € 0,105 € 0,004 €
TOTAL EUROS P... U					8,11 €
5-12	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	10,746 € 14,256 € 0,161 € -0,003 €
TOTAL EUROS P... U					25,16 €
5-13	FDKZA480	u	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	10,746 € 156,288 € 0,161 € 0,005 €
TOTAL EUROS P... U					167,20 €
5-14	FDKZA880	u	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	13,816 € 363,068 € 0,207 € -0,001 €
TOTAL EUROS P... U					377,09 €

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6 ELECTRICITAT					
6-1	G222B123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
				Mà d'obra	0,549 €
				Maquinària	9,966 €
				Mitjans auxiliars	0,008 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M3	10,52 €
6-2	F2285B0A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.		
				Mà d'obra	5,492 €
				Maquinària	10,099 €
				Mitjans auxiliars	0,082 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M3	15,67 €
6-3	GDG514...	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.		
				Mà d'obra	0,307 €
				Materials	5,953 €
				Mitjans auxiliars	0,005 €
				0 % costos indirectes	0,005 €
				TOTAL EUROS P... M	6,27 €
6-4	GDG52657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.		
				Mà d'obra	0,369 €
				Materials	8,042 €
				Mitjans auxiliars	0,006 €
				0 % costos indirectes	0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	8,42 €
6-5	GTENUY...	m	Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica		
				Mà d'obra	1,206 €
				Materials	0,112 €
				Mitjans auxiliars	0,018 €
				0 % costos indirectes	0,004 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS P... M	1,34 €
6-6	6..28	ut	Base i envoltent ceràmica per a armari elèctric adu de parets de 10cm de gruix de totxana de canto i acabat remolinat per dins i per fora, de mesures totals 80x50x200cm, amb porta metàl·lica.		
				Mà d'obra	121,872 €
				Maquinària	0,213 €
				Materials	194,468 €
				Mitjans auxiliars	3,008 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... UT	319,56 €
6-7	6..1	ut.	Tendido cable rz 3x50 al 54,6 alm en pared normal		
				Sense descomposició	9,340 €
				TOTAL EUROS P... UT.	9,34 €
6-8	6..2	ut.	Conexión línea 3x150 95 con rz 3x50 54,6. incluye entronque/mano obra -compl. tet conexión redes o derivación aérea.		
				Sense descomposició	14,270 €
				TOTAL EUROS P... UT.	14,27 €
6-9	6..3	ut.	Entronque /material -conexión línea 3x150 95 con rz 3x150 80		
				Sense descomposició	16,260 €
				TOTAL EUROS P... UT.	16,26 €
6-10	6..4	ut.	Cruce subt. rv 3x240 150al a rz 3x50 54,6 alm		
				Sense descomposició	260,050 €
				TOTAL EUROS P... UT.	260,05 €
6-11	6..5	ut.	Cruce subt. rv 3x240 150 al a rz 3x150 80 alm		
				Sense descomposició	259,210 €
				TOTAL EUROS P... UT.	259,21 €
6-12	6..6	ut.	Arranque de poste madera bt todo tipo en tierra		
				Sense descomposició	69,260 €
				TOTAL EUROS P... UT.	69,26 €
6-13	6..7	ut.	Arranque palomilla o postecillo		
				Sense descomposició	58,690 €
				TOTAL EUROS P... UT.	58,69 €
6-14	6..8	ml.	Arranque m cable bt rz 3x25-54.6 por apoyo		
				Sense descomposició	2,600 €
				TOTAL EUROS P... ML.	2,60 €
6-15	6..9	ml.	Arranque m cable bt rz 3x50-54.6 por apoyo		
				Sense descomposició	2,600 €
				TOTAL EUROS P... ML.	2,60 €
6-16	6..10	ut.	Entronque/material obra-compl. tet conexión redes o derivación aérea		
				Sense descomposició	11,590 €
				TOTAL EUROS P... UT.	11,59 €
6-17	6..11	ut.	Compl. tet desconexión redes o derivación aérea		
				Sense descomposició	9,330 €
				TOTAL EUROS P... UT.	9,33 €
6-18	6..12	ut.	Compl. tet conexión acometidas red trenzada		
				Sense descomposició	9,210 €
				TOTAL EUROS P... UT.	9,21 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
6-19	6..13	ut.	Compl. tet desconexión acometidas red trenzada		
				Sense descomposició	7,030 €
				TOTAL EUROS P... UT.	7,03 €
6-20	6..14	ml.	Tendido en tubular 1c. 3x1x240-1x150		
				Sense descomposició	14,350 €
				TOTAL EUROS P... ML.	14,35 €
6-21	6..15	ut.	Armario distribución urbana lsbt		
				Sense descomposició	558,000 €
				TOTAL EUROS P... UT.	558,00 €
6-22	6..16	ut.	Conex. pat cajas y armarios distribución lsbt		
				Sense descomposició	90,640 €
				TOTAL EUROS P... UT.	90,64 €
6-23	6..17	ut.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2		
				Sense descomposició	8,410 €
				TOTAL EUROS P... UT.	8,41 €
6-24	6..18	ut.	Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2		
				Sense descomposició	32,340 €
				TOTAL EUROS P... UT.	32,34 €
6-25	6..19	ut.	Compl.tet conexión cuadros, ad, cgp y cajas bt		
				Sense descomposició	11,970 €
				TOTAL EUROS P... UT.	11,97 €
6-26	6..20	ut.	Compl. tet desconexión cuadros, ad, cgp, y cajas bt		
				Sense descomposició	5,970 €
				TOTAL EUROS P... UT.	5,97 €
6-27	6..21	ut.	Confec. plano as built para red subt. bt de más de 15m		
				Sense descomposició	270,710 €
				TOTAL EUROS P... UT.	270,71 €
6-28	6..22	ut.	Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada		
				Sense descomposició	109,660 €
				TOTAL EUROS P... UT.	109,66 €
6-29	6..23	ut.	Desconexión c.subt. bt sup. 4x50 de bornes o termin		
				Sense descomposició	15,030 €
				TOTAL EUROS P... UT.	15,03 €
6-30	6..24	ut.	Punta muerta o protec.cable seco bt		
				Sense descomposició	3,300 €
				TOTAL EUROS P... UT.	3,30 €
6-31	6..25	ut.	Prueba de rigidez cable subt. bt		
				Sense descomposició	77,550 €
				TOTAL EUROS P... UT.	77,55 €
6-32	6..26	ut.	Candado 25x5 armario e instala		
				Sense descomposició	16,270 €
				TOTAL EUROS P... UT.	16,27 €
6-33	6..27	ut.	Enginyeria i projecte		
				Sense descomposició	759,300 €
				TOTAL EUROS P... UT.	759,30 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SANEJAMENT					
7-1	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
				Mà d'obra	3,323 €
				Maquinària	13,269 €
				Mitjans auxiliars	0,050 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	16,64 €
7-2	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.		
				Mà d'obra	2,746 €
				Maquinària	5,021 €
				Materials	31,824 €
				Mitjans auxiliars	0,041 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	39,63 €
7-3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.		
				Mà d'obra	6,179 €
				Maquinària	10,500 €
				Mitjans auxiliars	0,093 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... M3	16,77 €
7-4	FD7FA375	m	Tub de pvc de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.		
				Mà d'obra	0,614 €
				Materials	11,390 €
				Mitjans auxiliars	0,009 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... M	12,01 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
7-5	FD7FD375	m	Tub de pvc de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	0,922 € 42,040 € 0,014 € 0,004 €
				TOTAL EUROS P... M	42,98 €
7-6	FD5J6F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	46,050 € 28,388 € 0,691 € 0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	75,13 €
7-7	FD5Z65C...	u	Marc i reixa ondulada per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, model pam ebro, de saniplast o similar, classe c250 segons norma une-en 124 i 8,7 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	1,842 € 36,770 € 0,028 €
				TOTAL EUROS P... U	38,64 €
7-8	#####...	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	632,645 € 1,069 € 222,326 € 9,425 € 0,005 €
				TOTAL EUROS P... U	865,47 €
7-9	FDKZA880	u	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	13,816 € 363,068 € 0,207 € -0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	377,09 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 8 AIGUA					
8-1	G222B123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Mà d'obra 0,549 € Maquinària 9,966 € Mitjans auxiliars 0,008 € 0 % costos indirectes -0,003 €	10,52 €
				TOTAL EUROS P... M3	10,52 €
8-2	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	Mà d'obra 2,746 € Maquinària 5,021 € Materials 31,824 € Mitjans auxiliars 0,041 € 0 % costos indirectes -0,002 €	39,63 €
				TOTAL EUROS P... M3	39,63 €
8-3	F2285B0A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	Mà d'obra 5,492 € Maquinària 10,099 € Mitjans auxiliars 0,082 € 0 % costos indirectes -0,003 €	15,67 €
				TOTAL EUROS P... M3	15,67 €
8-4	GFB1F42...	m	Canonada de polietilè dn.125, pn.10 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53.131. amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada.	Mà d'obra 10,844 € Materials 7,426 € Mitjans auxiliars 0,163 € 0 % costos indirectes -0,003 €	18,43 €
				TOTAL EUROS P... M	18,43 €
8-5	7.1.1	ut	Derivació amb t electrosoldada dn.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè pn.10	Sense descomposició 71,250 €	71,25 €
				TOTAL EUROS P... UT	71,25 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
8-6	7.1.2	ut	Colze de 45º electrosoldat dn.125, instal·lat sobre canonada de polietilè pn.10		
				Sense descomposició	60,430 €
				TOTAL EUROS P... UT	60,43 €
8-7	7.1.3	ut	Vàlvula de comporta embridada per soterrar dn.125, instal·lada sobre brida pn.16 amb tapa de terra de 25x25mm.		
				Sense descomposició	283,770 €
				TOTAL EUROS P... UT	283,77 €
8-8	7.1.4	ut.	Brida unió electrosoldada dn.125, instal·lada sobre canonada polietilè pn.10		
				Sense descomposició	51,620 €
				TOTAL EUROS P... UT.	51,62 €
8-9	7.1.5	ut	Reducció electrosoldada dn.125, instal·lada u sobre canonada de polietilè pn.10		
				Sense descomposició	21,078 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... UT	21,08 €
8-10	7.1.6	ut.	Unió universal dn.125, instal·lada sobre canonada de fibro-ciment pn.15		
				Sense descomposició	49,212 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... UT.	49,21 €
8-11	7.1.7	P.A.	Reposició d'escomesa existent fins a 63mm formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada, completament acabada.		
				Sense descomposició	189,550 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	189,55 €
8-12	7.1.8	ut.	Partida d'abonament íntegre		
				Sense descomposició	67,527 €
				0 % costos indirectes	0,003 €
				TOTAL EUROS P... UT.	67,53 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 9 VEGETACIÓ

9-1	FR61256...	u	Plantació d'arbre planifoli, plataners , amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 3 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	33,208 €
				Maquinària	59,434 €
				Materials	269,583 €
				Mitjans auxiliars	0,498 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... U	362,72 €
9-2	FR61256...	u	Plantació d'arbre planifoli, crespón (lagerstroemia indica) amb pa de terra o contenidor, de 10 a 15 cm de perímetre de tronc a 2,5 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	33,208 €
				Maquinària	59,434 €
				Materials	269,583 €
				Mitjans auxiliars	0,498 €
				0 % costos indirectes	-0,003 €
				TOTAL EUROS P... U	362,72 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
9-3	FR6P159...	u	Trasplantament dins de l'obra d'olivera de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	103,226 € 228,656 € 152,514 € 2,581 € 0,003 €
			TOTAL EUROS P... U		486,98 €
9-4	FR6P146...	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents crespón (lagerstroemia indica) de 15 a 20 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	17,110 € 130,299 € 116,560 € 0,428 € 0,003 €
			TOTAL EUROS P... U		264,40 €
9-5	I.002	ut	Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en escosell	Mà d'obra Materials 0 % costos indirectes	12,350 € 140,723 € -0,003 €
			TOTAL EUROS P... UT		153,07 €
9-6	FR66222...	ut.	Plantació de prunus pisardi (prunus cerasifera atropurpurea) arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 2m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	3,482 € 50,008 € 0,052 € -0,002 €
			TOTAL EUROS P... UT.		53,54 €
9-7	FR66222...	ut.	Plantació de olivera arbequina, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 0 % costos indirectes	3,482 € 30,008 € 0,052 € -0,002 €
			TOTAL EUROS P... UT.		33,54 €
9-8	FR66222...	ut.	Plantació de veroniques, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.	Mà d'obra Materials	3,482 € 0,008 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Resta d'obra	25,052 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... UT.	28,54 €
9-9	FR66222...	ut.	Plantació de romaní rastres (rosmarinus) arbust de petit format, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	3,482 €
				Materials	15,008 €
				Mitjans auxiliars	0,052 €
				0 % costos indirectes	-0,002 €
				TOTAL EUROS P... UT.	18,54 €
9-10	FR71121G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	1,352 €
				Maquinària	0,050 €
				Materials	0,184 €
				Mitjans auxiliars	0,020 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... M2	1,61 €
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 MOBILIARI URBÀ					
10-1	FQ21U021	u	Subministre i col·locació de paperera de 230 l de capacitat, circular formada per un cos de xapa mecanitzada per laser de 2mm. de gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 amb tres forats de 100cm d'alçada i 62cm de diàmetre, model sort de metàl·lics tordera o similar, col·locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte.		
				Mà d'obra	7,676 €
				Materials	225,000 €
				Mitjans auxiliars	0,115 €
				0 % costos indirectes	-0,001 €
				TOTAL EUROS P... U	232,79 €
10-2	FQ13M2...	u	Subministre i col·locació de banc de formigó armat model barana d'escofet o similar, de color gris granític, de textura llisa. el formigó està compost per aditius hidrofugants i antigrafiti que afavoreixen la seva resistència a la erosió del temps i als actes vandàlics, col·locat recolzat sobre el paviment		
				Mà d'obra	16,271 €
				Maquinària	25,520 €
				Materials	453,530 €
				Mitjans auxiliars	0,407 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... U	495,73 €
10-3	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.		
				Mà d'obra	2,586 €
				Maquinària	0,043 €
				Materials	13,882 €
				Mitjans auxiliars	0,037 €
				0 % costos indirectes	0,002 €
				TOTAL EUROS P... M	16,55 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
10-4	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	Mà d'obra 5,503 € Maquinària 7,319 € Materials 75,480 € Mitjans auxiliars 0,083 € 0 % costos indirectes 0,005 €	88,39 €
				TOTAL EUROS P... U	
10-5	FBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	Mà d'obra 5,503 € Maquinària 7,319 € Materials 43,500 € Mitjans auxiliars 0,083 € 0 % costos indirectes 0,005 €	56,41 €
				TOTAL EUROS P... U	
10-6	FBB21201	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.	Mà d'obra 5,778 € Maquinària 7,684 € Materials 58,360 € Mitjans auxiliars 0,087 € 0 % costos indirectes 0,001 €	71,91 €
				TOTAL EUROS P... U	

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA

11-1	FBA21111	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	Mà d'obra 0,459 € Maquinària 0,298 € Materials 1,444 € Mitjans auxiliars 0,007 € 0 % costos indirectes 0,002 €	2,21 €
				TOTAL EUROS P... M	
11-2	E898DF...	m2	Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la dt. amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 4 m2: no es dedueixen - obertures > 4 m: es dedueix el 100% aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	Mà d'obra 3,483 € Materials 11,280 € Mitjans auxiliars 0,052 € 0 % costos indirectes 0,005 €	

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS P... M2	14,82 €
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 VARIS PARTIDES ALÇADES					
12-1	140101N	pa	Partides de higiene, seguretat i salut		
				Materials	4.244,636 €
				0 % costos indirectes	0,004 €
				TOTAL EUROS P... PA	4.244,64 €
12-2	PPA80001	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció facultativa		
				Sense descomposició	2.122,320 €
				TOTAL EUROS P... PA	2.122,32 €
12-3	XPA10001	PA	Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases		
				Sense descomposició	1.500,000 €
				TOTAL EUROS P... PA	1.500,00 €
12-4	11.1	P.A.	Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a mantenir.		
				Sense descomposició	655,000 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	655,00 €
12-5	11.2	P.A.	Xarxa provisional d'aigua durant l'execució de les obres.		
				Sense descomposició	500,000 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	500,00 €
12-6	11.4	P.A.	Cates per la localització de les instal·lacions d'estat actual.		
				Sense descomposició	100,000 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	100,00 €
12-7	11.5	P.A.	Reposició d'entrades a les finques particulars amb materials d'iguals característiques que les existents.		
				Sense descomposició	500,000 €
				TOTAL EUROS P... P.A.	500,00 €

PRESSUPOST I AMIDAMENT

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 0 ENDERROCS								
0 - 1	F2191306	M	Demolició de vorada prefabricada de formigó, col.locada sobre base de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Vorera	1	74,150			74,150
				1	66,100			66,100
				1	93,000			93,000
				1	17,200			17,200
				1	55,000			55,000
			Vorera de baix	1	123,100			123,100
				Total :	428,550		4,40	1.885,62
0 - 2	F2193A05.B	M	Demolició de gual existent per a substitució, de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
				1	3,300			3,300
				Total :	3,300		4,10	13,53
0 - 3	F2194JC5	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
				1	115,510			115,510
				1	169,000			169,000
				1	10,650			10,650
				1	104,500			104,500
				Total :	399,660		4,83	1.930,36
0 - 4	F2194XC5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
				1	841,000			841,000
				1	19,000			19,000
				1	101,500			101,500
				Total :	961,500		3,90	3.749,85
0 - 5	F21DQG02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			C/toledo, c/valèn...	2				2,000
				Total :	2,000		5,52	11,04
0 - 6	K21H1641	U	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal

Pressupostos i Amidaments Parcial							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
			5	5,000			
			Total :	5,000		70,73	353,65
0 - 7	M21B0001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	1,000			
			Total :	1,000		6,57	6,57
0 - 8	G2R54267	M3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Vorada		1,2	428,550	0,200	0,300	30,856
	Panot		1,2	399,660	0,200		95,918
	Asfalt		1,2	961,500	0,200		230,760
			Total :	357,534		5,19	1.855,60
0 - 9	F2RA73G0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Vorada		1,2	428,550	0,200	0,300	30,856
	Panot		1,2	399,660	0,200		95,918
	Asfalt		1,2	961,500	0,200		230,760
			Total :	357,534		23,54	8.416,35
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 0 ENDERROCS							18.222,57

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 1 MOVIMENT DE TERRES

1 - 1 F2213122 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
Illa central	1	260,000		0,200	52,000

Total : 52,000 3,29 171,08

1 - 2 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
Vianants	1	119,000		0,250	29,750
	1	137,000		0,250	34,250
	1	1,200		0,250	0,300
	1	5,500		0,250	1,375
	1	422,000		0,250	105,500
Dedució escos...	-1	41,700		0,250	-10,425
Dedució terana...	-1	31,360		0,250	-7,840
Vehicles	1	120,000		0,350	42,000
	1	217,000		0,350	75,950
Formigó ocre clar	1	25,000		0,250	6,250
	1	3,700		0,250	0,925
Vorera panot	1	14,550		0,250	3,638
	1	286,800		0,250	71,700

Total : 353,373 4,22 1.491,23

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
1 - 3	F222262A	M3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Excavació forat ...	1,15	38,000		2,350	102,695
			Excavació pou d...	1	1,500	1,500	2,350	5,288

Pressupostos i Amidaments Parcial									
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO		AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
	Pous (5% a abo...		1,2	107,983	0,050	6,479			
					Total :	30,801	5,35	164,79	
1 - 6	F2422065.B	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit municipal per a reutilitzar, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - excavacions en terreny fluix: 15% - excavacions en terreny compacte: 20% - excavacions en terreny de trànsit: 25% - excavacions en roca: 25%						
Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal			
Terra vegetal (9...		1,2	52,000	0,950		59,280			
Caixa paviment(...		1,2	353,373	0,950		402,845			
Pous (95% a dip...		1,2	107,983	0,950		123,101			
					Total :	585,226	4,53	2.651,07	
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 1 MOVIMENT DE TERRES								5.927,58	

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 2 SOTERRAMENT CONTENIDORS						
2 - 1	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1				1,000
				Total :	1,000	865,47
						865,47
2 - 2	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1				1,000
				Total :	1,000	377,09
						377,09
2 - 3	E225AH70	M3	Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1,15	38,000		2,150	93,955
	Deducció conten...	-1	28,500		2,150	-61,275
				Total :	32,680	45,39
						1.483,35
2 - 4	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1	29,000		0,200	5,800
				Total :	5,800	26,12
						151,50
2 - 5	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1	29,000		0,150	4,350
				Total :	4,350	71,15
						309,50
2 - 6	G261640E	M3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m. criteri d'amidament: m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament real del sistema			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		10				10,000
				Total :	10,000	1,93
						19,30

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
2 - 7	GQ211112	U	Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó ehe-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metàl·lic d'acer metàl·litat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrosiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronze o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 kg/m2, sense cap element metàl·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviat, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable aisi 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de sotkon o similarr. inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.				
Situació			P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			5	1,000	1,000	1,000	5,000
			Total :		5.000	4.028,64	20.143,20

[illegible]

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 3 PAVIMENTACIÓ						
3 - 1	F931201J	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
	Vorera panot	1	286,800		0,150	43,020
		1	14,550		0,150	2,183
	Vianants	1	119,000		0,150	17,850
		1	143,000		0,150	21,450
		1	1,200		0,150	0,180
		1	5,500		0,150	0,825
		1	422,000		0,150	63,300
	Dedució escos...	-1	41,700		0,150	-6,255
	Dedució terana...	-1	31,360		0,150	-4,704
	Vehicles	1	120,000		0,200	24,000
		1	217,000		0,200	43,400
	Formigó ocre clar	1	25,000		0,150	3,750
		1	3,700		0,150	0,555
	Total :			209,554	26,12	5.473,55
3 - 2	F9365N11.B	M3	Base de formigó ha-20/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
	Vorera panot	1	10,900		0,100	1,090
		1	33,100		0,100	3,310
		1	27,100		0,100	2,710
		1	25,400		0,100	2,540
		1	190,300		0,100	19,030
	Panot ratllat per ...	2	2,000		0,100	0,400
		1	4,000		0,100	0,400
		1	1,900		0,100	0,190
		1	3,250		0,100	0,325
		1	1,400		0,100	0,140
	Total :			30,135	69,58	2.096,79
3 - 3	F9231J10.B	M3	Subbase de terreny drenant a base de sauló granític de la zona, amb estesa i piconatge del material. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
	Sota del terana ...	1	11,000		0,200	2,200
		1	3,700		0,200	0,740
		1	10,000		0,200	2,000
		1	18,100		0,200	3,620
		1	6,500		0,200	1,300
		1	5,300		0,200	1,060
		1	4,200		0,200	0,840
	Total :			11,760	41,69	490,27

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
3 - 4	F961L8GA.D	M	Vorada de pedra granítica negre escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x20x10cm, col·locada sobre base de formigó (no inclosa en aquest preu) i rejuntada. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	32,000			32,000
		1	37,000			37,000
					Total :	69,000
						34,88
						2.406,72
3 - 5	F965A3C5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	2,300			2,300
		1	3,900			3,900
		1	2,700			2,700
		1	1,900			1,900
		1	10,600			10,600
		1	1,700			1,700
					Total :	23,100
						18,03
						416,49
3 - 6	F965A7D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	26,100			26,100
		1	15,500			15,500
		1	24,500			24,500
		1	16,200			16,200
		1	11,700			11,700
		1	51,100			51,100
		1	33,500			33,500
		1	11,500			11,500
					Total :	190,100
						19,49
						3.705,05
3 - 7	F965A9D9	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada c7 de 22x20 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Vado c/toledo	1	7,400			7,400
					Total :	7,400
						21,20
						156,88

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
3 - 8	F9715L71.B	M3	Base per a vorada i rigola amb formigó ha-25/b/40/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, armat amb malla electrosoldada 15x15 diàmetre 8mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	46,000	0,800	0,200	7,360
		1	38,000	0,800	0,200	6,080
		1	42,000	0,800	0,200	6,720
		Total :		20,160	123,53	2.490,37
3 - 9	F9715L71	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Rigola de formigó	1	129,300	0,350	0,200	9,051
		1	14,300	0,350	0,200	1,001
		1	54,800	0,350	0,200	3,836
		1	5,200	0,350	0,200	0,364
		1	7,400	0,350	0,200	0,518
		1	52,300	0,350	0,200	3,661
		Total :		18,431	84,44	1.556,31
3 - 10	F96AU010.B	M	Planxa d'acer galvanitzat en "I" de 14 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament, inclòs elements d'ancoratge.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	435,000			435,000
		Total :		435,000	19,22	8.360,70
3 - 11	F97422EA	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	129,300			129,300
		1	14,300			14,300
		1	54,800			54,800
		1	5,200			5,200
		1	7,400			7,400
		1	52,300			52,300
		Total :		263,300	10,02	2.638,27
3 - 12	F97422EA.D	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de pedra natural granítica negra, de 20x20x5 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment. criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	38,000			38,000
		2	41,500			83,000
		1	6,100			6,100
		1	3,000			3,000
		Total :		130,100	16,78	2.183,08

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
3 - 13	F9F1521C.F	M2	Franja de 60cm en guals de paviment de lloses de botons o crossing, tipus vulcano de breinco, de formigó de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de gruix, color arena, impermeabilitzat amb propietats fotocatalítiques descontaminant i autonetejable (air clean) i textura rugosa, uniforme i antidellisant, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment, seguint el dibuix grafiat en els plànols.			
			</			

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL	
3 - 20	F9Z4M616	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Vorera panot	1	14,550			14,550
				1	286,800			286,800
			Vianants	1	217,000			217,000
				1	119,000			119,000
				1	143,000			143,000
				1	1,200			1,200
				1	5,500			5,500
				1	422,000			422,000
			Dedució escos...	-1	41,700			-41,700
			Dedució terana...	-1	31,360			-31,360
			Vehicles	1	120,000			120,000
			Formigó ocre clar	1	25,000			25,000
				1	3,700			3,700

Pressupostos i Amidaments Parcial							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
3 - 24	FDKZ3154...	U	Reposició de tapes de pericons existents, amb recreixement del cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
	Extracció d'imbo...	1				1,000	
	Tapa de 30x30	4				4,000	
	40x40	4				4,000	
	15x15	2				2,000	
	14x12	6				6,000	
	40x27 boca reg	1				1,000	
	Diàmetre 76	2				2,000	
	Diàmetre 60	2				2,000	
	50x50	2				2,000	
					Total :	24,000	15,87
							380,88
3 - 25	0001 P.A.		Trasllat de màquines per a refer l'asfaltatge.				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	1.500,00
							1.500,00
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 3 PAVIMENTACIÓ							71.207,50

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

- 4 - 1 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
De quadre a qua...	1	21,000	0,350	0,700	5,145
Línia faroles 2un...	1	34,000	0,350	0,700	8,330
Línia faroles	1	93,000	0,350	0,700	22,785
Línia balises	1	96,000	0,350	0,700	23,520

Total : 59,780 10,52 628,89

- 4 - 2 F2285M00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
De quadre a qua...	1	21,000	0,350	0,450	3,308
Línia faroles 2un...	1	34,000	0,350	0,450	5,355
Línia faroles	1	93,000	0,350	0,450	14,648
Línia balises	1	96,000	0,350	0,450	15,120

Total : 38,431 39,63 1.523,02

- 4 - 3 GDG31311 M Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
De quadre a qua...	1,2	21,000			25,200
Línia farola única	1,2	34,000			40,800
Línia faroles	1,2	93,000			111,600
Línia balises	1,2	96,000			115,200

Total : 292,800 2,69 787,63

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
4 - 4	FG312554.B	M	Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			De quadre a qua...	1,2	21,000			25,200
			Línia farola única	1,2	34,000			40,800
			Línia faroles	1,2	93,000			111,600
			Línia balises	1,2	96,000			115,200

Pressupostos i Amidaments Parcialss							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
4 - 9	FDKZA280	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
				Total :		2,000	149,22
							298,44
4 - 10	FDKZH5C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
				Total :		2,000	24,22
							48,44
4 - 11	FDKZH9C4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
	Pericó davant de...	1				1,000	
				Total :		1,000	46,03
							46,03
4 - 12	FHM11L22.C	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 8m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		5				5,000	
				Total :		5,000	521,63
							2.608,15
4 - 13	FHM11L22.D	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat de forma troncocònica amb radi de curvatura de 25000 a partir de 2m de 6m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina reforçada i porta tipus europeu, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó, (inclòs en aquest preu) tipus marina o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-89)				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
				Total :		1,000	471,63
							471,63
4 - 14	FHN42141.C	U	Subministre i instal·lació de llumenera d'alumini pintat color gris amb protector de vidre transparent i bloc òptic ip 66 amb motor fotomètric, amb leds de color blanc càlid de 120w amb driver programat, amb equip i acoblada al suport tipus piano 2 de socelec o similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la lluminària corresponent i provat (p-91).				
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		6				6,000	
				Total :		6,000	679,99
							4.079,94

Pressupostos i Amidaments Parcialss							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
4 - 15	FHNDAD5...	U	Llumenera decorativa, tipus balisa de 4m d'altura, de lamarca simon lighting, model kuma o similar, amb difusor cilíndric totalment transparent que permet la propagació del flux lumínic en els 360°, amb làmpada led de 39w, forma cilíndrica i muntada amb anella embellidora com a base del poste. inclou la base de formigó de fonament.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			5				5,000
				Total :	5,000	684,29	3.421,45
4 - 16	MHMY0002	U	Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques. inclou la base de formigó de fonament.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Recol·locació de...		1				1,000
				Total :	1,000	111,38	111,38
4 - 17		4.1	UT Base ceràmica per a armari i comptadors de 180x60x80cm.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
				Total :	1,000	130,24	130,24
4 - 18	K21G1011.B	U	Desmuntatge i muntatge d'armaris i quadres d'enllumenat existent i comptadors per a nova situació, amb mitjans manuals. caldrà adaptar el quadre elèctric per enceses de doble nivell. criteri d'amidament: unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la dt.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
				Total :	1,000	497,41	497,41
4 - 19		4.2	P.A. Estesa i modificació de líneas de connexió del quadre vell al nou.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
				Total :	1,000	689,76	689,76
4 - 20		4.3	UT. Connexió de la companyia.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
				Total :	1,000	300,00	300,00
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 4 ENLLUMENAT PÚBLIC							17.902,31

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5 REG								
5 - 1	EJM11409	U	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1"1/2, connectat a una bateria o a un ramal. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
				1				1,000
				Total :	1,000	1.932,92	1.932,92	
5 - 2	FJSA31A1.B	U	Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
				1				1,000
				Total :	1,000	175,72	175,72	
5 - 3	FJSB2421	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt.					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
				3				3,000
				Total :	3,000	89,28	267,84	
5 - 4	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
Connexió de l'ai...				1	5,500	0,350	1,000	1,925
				1	50,000	0,350	0,400	7,000
				1	27,000	0,350	0,400	3,780
				1	76,000	0,350	0,400	10,640
				Total :	23,345	10,52	245,59	

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
5 - 5	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Connexió de l'ai...	1	5,500	0,350	0,450	0,866
				1	50,000	0,350	0,450	7,875
				1	27,000	0,350	0,450	4,253
				1	76,000	0,350	0,450	11,970
			Total :		24,964	39,63	989,32	
5 - 6	FFB15655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
				1	50,000	0,350	0,700	12,250
				1	27,000	0,350	0,700	6,615
				1	76,000	0,350	0,700	18,620
			Total :		37,485	5,19	194,55	
5 - 7	FFB17655	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Connexió de l'ai...	1	5,500			5,500
			Total :		5,500	7,67	42,19	

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
5 - 8	FDK262B7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		4				4,000
				Total :	4,000	51,24
						204,96
5 - 9	FDK262G7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1				1,000
				Total :	1,000	96,21
						96,21
5 - 10	FJS517A2	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt. aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1	200,000			200,000
				Total :	200,000	1,65
						330,00
5 - 11	FJS5A764	U	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. criteri d'amidament: unitat mesurada segons especificacions de la dt.com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Escosells	2	15,000			30,000
				Total :	30,000	8,11
						243,30
5 - 12	FDKZ3154	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		2				2,000
				Total :	2,000	25,16
						50,32

Pressupostos i Amidaments Parciaals							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
5 - 13	FDKZA480	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			2				2,000
				Total :	2,000	167,20	334,40
5 - 14	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
				Total :	1,000	377,09	377,09
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 5 REG							5.484,40

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL			
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6 ELECTRICITAT									
6 - 1	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Connexió entre l...	1	25,000	0,400	1,100	11,000	
				1	25,000	0,400	0,700	7,000	
				1	20,000	0,400	1,100	8,800	
				1	20,000	0,400	1,100	8,800	
				1	25,000	0,400	0,700	7,000	
				1	20,000	0,400	0,700	5,600	
			Total :				48,200	10,52	507,06
6 - 2	F2285B0A	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Connexió entre l...	1	25,000	0,400	0,650	6,500	
				1	25,000	0,400	0,450	4,500	
				1	20,000	0,400	0,650	5,200	
				1	20,000	0,400	0,650	5,200	
				1	25,000	0,400	0,450	4,500	
				1	20,000	0,400	0,450	3,600	
			Total :				29,500	15,67	462,27
6 - 3	GDG51457.B	M	Canalització amb tub corbale corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Connexió entre l...	1	20,000			20,000	
				1	20,000			20,000	
				1	25,000			25,000	
				1	20,000			20,000	
			Total :				85,000	6,27	532,95

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
6 - 4	GDG52657	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		2	25,000			50,000		
					Total :	50,000	8,42	421,00
6 - 5	GTENUYF...	M	Cinta d'avís per a protecció de línia elèctrica					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
	Connexió entre l...	1	25,000			25,000		
		1	25,000			25,000		
		1	20,000			20,000		
		1	20,000			20,000		
		1	20,000			20,000		
					Total :	110,000	1,34	147,40
6 - 6	6..28	UT	Base i envoltent ceràmica per a armari elèctric adu de parets de 10cm de gruix de totxana de canto i acabat remolinat per dins i per fora, de mesures totals 80x50x200cm, amb porta metàl·lica.					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
					Total :	1,000	319,56	319,56
6 - 7	6..1	UT.	Tendido cable rz 3x50 al 54,6 alm en pared normal					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		9				9,000		
					Total :	9,000	9,34	84,06
6 - 8	6..2	UT.	Conexión línea 3x150 95 con rz 3x50 54,6. incluye entronque/mano obra -compl. tet conexión redes o derivación aérea.					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		4				4,000		
					Total :	4,000	14,27	57,08
6 - 9	6..3	UT.	Entronque /material -conexión línea 3x150 95 con rz 3x150 80					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
					Total :	1,000	16,26	16,26
6 - 10	6..4	UT.	Cruce subt. rv 3x240 150al a rz 3x50 54,6 alm					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		4				4,000		
					Total :	4,000	260,05	1.040,20
6 - 11	6..5	UT.	Cruce subt. rv 3x240 150 al a rz 3x150 80 alm					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
					Total :	1,000	259,21	259,21

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
6 - 12		6.6	UT. Arranque de poste madera bt todo tipo en tierra					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
						Total :	1,000	69,26
6 - 13		6..7	UT. Arranque palomilla o postecillo					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		3				3,000		
						Total :	3,000	58,69
6 - 14		6.8	ML. Arranque m cable bt rz 3x25-54.6 por apoyo					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		98				98,000		
						Total :	98,000	2,60
6 - 15		6.9	ML. Arranque m cable bt rz 3x50-54.6 por apoyo					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		48				48,000		
						Total :	48,000	2,60
6 - 16		6..10	UT. Entronque/material obra-compl. tet conexión redes o derivación aérea					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
						Total :	1,000	11,59
6 - 17		6..11	UT. Compl. tet desconexión redes o derivación aérea					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		6				6,000		
						Total :	6,000	9,33
6 - 18		6..12	UT. Compl. tet conexión acometidas red trenzada					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		5				5,000		
						Total :	5,000	9,21
6 - 19		6..13	UT. Compl. tet desconexión acometidas red trenzada					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		5				5,000		
						Total :	5,000	7,03
6 - 20		6..14	ML. Tendido en tubular 1c. 3x1x240-1x150					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		176				176,000		
						Total :	176,000	14,35
6 - 21		6..15	UT. Armario distribución urbana lsbt					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
						Total :	1,000	558,00
6 - 22		6..16	UT. Conex. pat cajas y armarios distribución lsbt					
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal		
		1				1,000		
						Total :	1,000	90,64

Pressupostos i Amidaments Parcial							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
6 - 23	6..17 UT. Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	8,41
							8,41
6 - 24	6..18 UT. Conexión cable con terminal 3x240-1x150mm2						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		6				6,000	
					Total :	6,000	32,34
							194,04
6 - 25	6..19 UT. Compl.tet conexión cuadros, ad, cgp y cajas bt						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
					Total :	2,000	11,97
							23,94
6 - 26	6..20 UT. Compl. tet desconexión cuadros, ad, cgp, y cajas bt						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
					Total :	2,000	5,97
							11,94
6 - 27	6..21 UT. Confec. plano as built para red subtt. bt de más de 15m						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	270,71
							270,71
6 - 28	6..22 UT. Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	109,66
							109,66
6 - 29	6..23 UT. Desconexión c.subtt. bt sup. 4x50 de bornes o termin						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
					Total :	2,000	15,03
							30,06
6 - 30	6..24 UT. Punta muerta o protec.cable seco bt						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		8				8,000	
					Total :	8,000	3,30
							26,40
6 - 31	6..25 UT. Prueba de rigidez cable subtt. bt						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		2				2,000	
					Total :	2,000	77,55
							155,10
6 - 32	6..26 UT. Candado 25x5 armario e instala						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	16,27
							16,27
6 - 33	6..27 UT. Enginyeria i projecte						
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
		1				1,000	
					Total :	1,000	759,30
							759,30
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 6 ELECTRICITAT							9.400,82

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SANEJAMENT								
7 - 1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Reconducció del...	1	21,000	0,800	1,800	30,240
			Excavació nou pou	1	1,500	1,500	2,000	4,500
			Total :		34,740	16,64	578,07	
7 - 2	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Reconducció del...	1	21,000	0,280		5,880
			Total :		5,880	39,63	233,02	
7 - 3	F2285B0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.					
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			Reconducció del...	1	21,000	0,840	0,950	16,758
			Total :		16,758	16,77	281,03	

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL			
7 - 4	FD7FA375	M	Tub de pvc de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				1	21,000			21,000	
					Total :		21,000	12,01	252,21
7 - 5	FD7FD375	M	Tub de pvc de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				2				2,000	
					Total :		2,000	42,98	85,96
7 - 6	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				2				2,000	
					Total :		2,000	75,13	150,26
7 - 7	FD5Z65CK.B	U	Marc i reixa ondulada per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, model pam ebro, de saniplast o similar, classe c250 segons norma une-en 124 i 8,7 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				2				2,000	
					Total :		2,000	38,64	77,28
7 - 8	2DB18426.B	U	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				1				1,000	
					Total :		1,000	865,47	865,47

Pressupostos i Amidaments Parcial						
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		TOTAL
7 - 9	FDKZA880	U	Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
		1				1,000
				Total :	1,000	377,09
						377,09
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 7 SANEJAMENT						2.900,40

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 8 AIGUA							
8 - 1	G222B123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.				
		Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	98,000	0,400	1,000	39,200
				Total :	39,200	10,52	412,38
8 - 2	F2285M00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.				
		Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	98,000	0,400	0,450	17,640
				Total :	17,640	39,63	699,07
8 - 3	F2285B0A	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm. criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.				
		Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	98,000	0,400	0,300	11,760
				Total :	11,760	15,67	184,28
8 - 4	GFB1F425.B	M	Canonada de polietilè dn.125, pn.10 d'alta densitat tipus pe-100 segons norma une-53.131. amb p/p de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar) i cinta senyalitzadora. instal·lada i provada.				
		Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	98,000			98,000
				Total :	98,000	18,43	1.806,14

Pressupostos i Amidaments Parcial							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
8 - 5	7.1.1	UT	Derivació amb t electrosoldada dn.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè pn.10				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
					Total :		1,000
						71,25	71,25
8 - 6	7.1.2	UT	Colze de 45° electrosoldat dn.125, instal·lat sobre canonada de polietilè pn.10				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			2				2,000
					Total :		2,000
						60,43	120,86
8 - 7	7.1.3	UT	Vàlvula de comporta embreada per soterrar dn.125, instal·lada sobre brida pn.16 amb tapa de terra de 25x25mm.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			3				3,000
					Total :		3,000
						283,77	851,31
8 - 8	7.1.4	UT.	Brida unió electrosoldada dn.125, instal·lada sobre canonada polietilè pn.10				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			6				6,000
					Total :		6,000
						51,62	309,72
8 - 9	7.1.5	UT	Reducció electrosoldada dn.125, instal·lada u sobre canonada de polietilè pn.10				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			3				3,000
					Total :		3,000
						21,08	63,24
8 - 10	7.1.6	UT.	Unió universal dn.125, instal·lada sobre canonada de fibro-ciment pn.15				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			3				3,000
					Total :		3,000
						49,21	147,63
8 - 11	7.1.7	P.A.	Reposició d'escomesa existent fins a 63mm formada per collari de presa, enllaços de connexió, vàlvula de servei i tapa amb marc quadrada, completament acabada.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			6				6,000
					Total :		6,000
						189,55	1.137,30
8 - 12	7.1.8	UT.	Partida d'abonament íntegre				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
					Total :		1,000
						67,53	67,53
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 8 AIGUA							5.870,72

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 9 VEGETACIÓ								
9 - 1	FR612563.B	U	Plantació d'arbre planifoli, plataners , amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 3 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
Plataners				7				7,000
				Total :		7,000	362,72	2.539,04
9 - 2	FR612563.C	U	Plantació d'arbre planifoli, crespón (lagerstroemia indica) amb pa de terra o contenidor, de 10 a 15 cm de perímetre de tronc a 2,5 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
				2				2,000
				Total :		2,000	362,72	725,44
9 - 3	FR6P1595.B	U	Trasplantament dins de l'obra d'olivera de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
Olivera				1				1,000
				Total :		1,000	486,98	486,98
9 - 4	FR6P1465.B	U	Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents crespón (lagerstroemia indica) de 15 a 20 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació					
<u>Situació</u>				<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
				3				3,000
				Total :		3,000	264,40	793,20

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL	
9 - 5	I.002	UT	Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en escosell						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Plataners	7				7,000	
			Olivera	1				1,000	
			En vorera conve...	5				5,000	
			Total :				13,000	153,07	1.989,91
9 - 6	FR66222B.B	UT.	Plantació de prunus pisardi (prunus cerasifera atropurpurea) arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 2m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Prunus pisardi n...	2	4,250			8,500	
				2	3,350			6,700	
			Total :				15,200	53,54	813,81
9 - 7	FR66222B.C	UT.	Plantació de olivera arbequina, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Olivera núm.4 e...	4	2,800			11,200	
				4	3,500			14,000	
			Total :				25,200	33,54	845,21
9 - 8	FR66222B.D	UT.	Plantació de veroniques, arbre de petit format, tallat tipus arbust a alçada màxima de 0,70m, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
				3	5,300			15,900	
				3	3,350			10,050	
				3	5,300			15,900	
			Total :				41,850	28,54	1.194,40
9 - 9	FR66222B.E	UT.	Plantació de romaní rastrer (rosmarinus) arbust de petit format, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			Escosells 4 unita...	8	4,000			32,000	
			2 unitats /m2	3	5,400			16,200	
				3	4,700			14,100	
				3	2,200			6,600	
			Total :				68,900	18,54	1.277,41

Pressupostos i Amidaments Parcialss						
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
9 - 10	FR71121G	M2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega. criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.			
	Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
	Terana green	1	11,000			11,000
		1	3,700			3,700
		1	10,000			10,000
		1	18,100			18,100
		1	6,500			6,500
		1	5,300			5,300
	Sota magnolia	1	4,200			4,200
				Total :	58,800	1,61
						94,67
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 9 VEGETACIÓ						10.760,06

Pressupostos i Amidaments Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 MOBILIARI URBÀ						
10 - 1	FQ21U021	U	Subministre i col·locació de paperera de 230 l de capacitat, circular formada per un cos de xapa mecanitzada per laser de 2mm. de gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de planxa d'acer inoxidable aisi316 amb tres forats de 100cm d'alçada i 62cm de diàmetre, model sort de metàl·lics tordera o similar, col·locada ancorada a la solera de formigó d'acord amb detalls de projecte.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		3				3,000
				Total :	3,000	232,79
						698,37
10 - 2	FQ13M220.B	U	Subministre i col·locació de banc de formigó armat model barana d'escofet o similar, de color gris granític, de textura llisa. el formigó està compost per aditius hidrofugants i antigrafiti que afavoreixen la seva resistència a la erosió del tiempo i als actes vandàlics, col·locat recolzat sobre el paviment			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1				1,000
				Total :	1,000	495,73
						495,73
10 - 3	FBBZ1120	M	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		9	2,500			22,500
				Total :	22,500	16,55
						372,38
10 - 4	FBB11351	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1				1,000
				Total :	1,000	88,39
						88,39
10 - 5	FBB11251	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.			
	<u>Situació</u>	<u>P.lg.</u>	<u>Llarg</u>	<u>Ample</u>	<u>Alt</u>	<u>Subtotal</u>
		1				1,000
				Total :	1,000	56,41
						56,41

Pressupostos i Amidaments Parcial									
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL		
10 - 6	FBB21201	U	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df.						
			Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
			8				8,000		
			Total :				8,000	71,91	575,28
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 MOBILIARI URBÀ							2.286,56		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PINTURA						
11 - 1	FBA21111	M	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual			
Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
Passos de viana...	3	7,000	4,000		84,000	
	2	5,000	3,500		35,000	
	1	6,000	3,500		21,000	
Total :				140,000	2,21	309,40
11 - 2	E898DFM0.B	M2	Pintat de armaris d'obra per instal·lacions exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments del color de la vegetació que l'envolta, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la dt.amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - obertures <= 4 m2: no es dedueixen - obertures > 4 m: es dedueix el 100% aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.			
Situació	P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal	
Pintat dels arma... Electricitat	2	0,800		2,000	3,200	
	2	0,500		2,000	2,000	
	1	0,500		0,800	0,400	
Enllumenat públic	2	1,800		2,000	7,200	
	2	0,400		2,000	1,600	
	1	1,800		0,400	0,720	
Total :				15,120	14,82	224,08
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 PINTURA						533,48

Pressupostos i Amidaments Parciaals							
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 VARIS PARTIDES ALÇADES							
12 - 1	140101N	PA	Partides de higiene, seguretat i salut				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
						Total :	1,000
							4.244,64
							4.244,64
12 - 2	PPA80001	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció facultativa				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	1,000	1,000	1,000	1,000
						Total :	1,000
							2.122,32
							2.122,32
12 - 3	XPA10001	PA	Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per l'obertura de rases				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1	1,000	1,000	1,000	1,000
						Total :	1,000
							1.500,00
							1.500,00
12 - 4		11.1 P.A.	Preparació de remats de noves rigoles i vorades amb el paviment existent d'asfalt a mantenir.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
						Total :	1,000
							655,00
							655,00
12 - 5		11.2 P.A.	Xarxa provisional d'aigua durant l'execució de les obres.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			1				1,000
						Total :	1,000
							500,00
							500,00
12 - 6		11.4 P.A.	Cates per la localització de les instal·lacions d'estat actual.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			5				5,000
						Total :	5,000
							100,00
							500,00
12 - 7		11.5 P.A.	Reposició d'entrades a les finques particulars amb materials d'iguals característiques que les existents.				
	Situació		P.lg.	Llarg	Ample	Alt	Subtotal
			3				3,000
						Total :	3,000
							500,00
							1.500,00
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 VARIS PARTIDES ALÇADES							11.021,96

RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
0		18.218,23
1		5.927,44
2		35.333,65
3		71.202,45
4		17.905,08
5		5.485,30
6		9.400,04
7		2.900,56
8		5.871,20
9		10.760,18
10		2.286,49
11		533,12
12		11.021,96
Total Pressupost d'Execució Material		196.852,10
	Despeses Generals 13,0000 %	25.590,77
	Benefici Industrial 6,0000 %	11.811,13
Total Pressupost de Contracta		234.254,00
	I.V.A 21,0000 %	49.193,34
Total Pressupost de Licitació		283.447,34

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de dos-cents vuitanta-tres mil quatre-cents quaranta-set amb trenta-quatre euros

