

Projecte de Reforma de l'Accés a Roses per l'Avinguda de Rhode, entre les rotondes del càmping Joncar Mar i l'edifici de turisme

Juny 2021



Ajuntament de Roses

www.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12

17480 Roses

MEMÒRIES I ANNEXES

PLÀNOLS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PRESSUPOST

PROJECTES PARCIAIS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus

Quadre de preus núm 1.

Quadre de preus núm 2.

Pressupost

Pressupost d'execució material

Resum de pressupost

Pressupost d'execució per contracte

Pressupost per al Coneixement de l'Administració

Amidaments

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 02 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
 Títol 3 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona calçades							
2			1.000	15.500			15.500	C#*D#*E#*F#
3			1.000	40.200			40.200	C#*D#*E#*F#
4			1.000	3.500			3.500	C#*D#*E#*F#
5			1.000	60.000			60.000	C#*D#*E#*F#
6			1.000	23.890			23.890	C#*D#*E#*F#
7			1.000	983.000			983.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	36.000			36.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,162.090

2	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
---	----------	---	---

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona calçades							
2			1.000	465.000			465.000	C#*D#*E#*F#
3			5.000	12.000			60.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525.000

3	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó (inclosa la seva demolició), de fins a 15 cm de gruix i d'amplària variable, amb compressor i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2			1.000	329.550			329.550	C#*D#*E#*F#
3			1.000	4.670			4.670	C#*D#*E#*F#
4			1.000	10.500			10.500	C#*D#*E#*F#
5			1.000	6.500			6.500	C#*D#*E#*F#
6			1.000	61.200			61.200	C#*D#*E#*F#
7			1.000	2.000			2.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	10.770			10.770	C#*D#*E#*F#
9			1.000	253.650			253.650	C#*D#*E#*F#
10			1.000	147.510			147.510	C#*D#*E#*F#
11			1.000	118.500			118.500	C#*D#*E#*F#
12			1.000	111.250			111.250	C#*D#*E#*F#
13			1.000	17.450			17.450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,073.550

4	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2			1.000	14.500			14.500	C#*D#*E#*F#
3			1.000	8.500			8.500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

4	1.000	11.200	11.200	C#*D#*E#*F#
5	1.000	114.000	114.000	C#*D#*E#*F#
6	1.000	96.000	96.000	C#*D#*E#*F#
7	1.000	75.000	75.000	C#*D#*E#*F#
8	1.000	83.000	83.000	C#*D#*E#*F#
9	1.000	10.000	10.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412.200

5 F2193J05 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2			1.000	14.500			14.500	C#*D#*E#*F#
3			1.000	8.500			8.500	C#*D#*E#*F#
4			1.000	11.200			11.200	C#*D#*E#*F#
5			1.000	114.000			114.000	C#*D#*E#*F#
6			1.000	96.000			96.000	C#*D#*E#*F#
7			1.000	75.000			75.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	83.000			83.000	C#*D#*E#*F#
9			1.000	10.000			10.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412.200

6 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona calçada							
2			3.000	6,432.000			19,296.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,296.000

7 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2			20.000				20.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.000

8 M21B0001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2	Sobre columnes enllumenat existent		12.000				12.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

9 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

1	/Zona pont riera vorera mar						
2		1.000	14.000			14.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	14.000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST 2027
Capítol	02	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2 x h x %afectat)							
2	/Zona nova vorera		1.000	328.000	0.200	0.500	32.800	C#*D#*E#*F#
3	Normal		1.000	20.000	0.200	0.500	2.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	48.000	0.200	0.500	4.800	C#*D#*E#*F#
5			1.000	58.000	0.200	0.500	5.800	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000	0.200	0.500	1.600	C#*D#*E#*F#
7			1.000	44.000	0.200	0.500	4.400	C#*D#*E#*F#
8			1.000	302.000	0.200	0.500	30.200	C#*D#*E#*F#
9			1.000	28.000	0.200	0.500	2.800	C#*D#*E#*F#
10			1.000	5.000	0.200	0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
11			1.000	190.000	0.200	0.500	19.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
13			1.000	22.000	0.200	0.500	2.200	C#*D#*E#*F#
14			1.000	150.000	0.200	0.500	15.000	C#*D#*E#*F#
15			1.000	22.500	0.200	0.500	2.250	C#*D#*E#*F#
16			1.000	175.000	0.200	0.500	17.500	C#*D#*E#*F#
17			1.000	12.000	0.200	0.500	1.200	C#*D#*E#*F#
18	Encaminador		1.000	4.500	0.200	0.500	0.450	C#*D#*E#*F#
19			1.000	9.000	0.200	0.500	0.900	C#*D#*E#*F#
20			1.000	10.000	0.200	0.500	1.000	C#*D#*E#*F#
21			1.000	7.500	0.200	0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
22			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
23			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
24			1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
25			1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
26			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
27			1.000	3.500	0.200	0.500	0.350	C#*D#*E#*F#
28	Botons		1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
29			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
30			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
31			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
32			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
33			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
34			1.000	10.500	0.200	0.500	1.050	C#*D#*E#*F#
35			1.000	11.500	0.200	0.500	1.150	C#*D#*E#*F#
36			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
37			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
38			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
39			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
40			1.000	8.500	0.200	0.500	0.850	C#*D#*E#*F#
41			1.000	12.500	0.200	0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
42	/Zona paviment permeable aparcaments		7.000	16.000	0.650	1.000	72.800	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

43	1.000	14.000	0.650	1.000	9.100	C#*D#*E#*F#
44	1.000	42.000	0.650	1.000	27.300	C#*D#*E#*F#
45	1.000	25.500	0.650	1.000	16.575	C#*D#*E#*F#
46	1.000	16.000	0.650	1.000	10.400	C#*D#*E#*F#
47	1.000	15.000	0.650	1.000	9.750	C#*D#*E#*F#
48	1.000	14.000	0.650	1.000	9.100	C#*D#*E#*F#
49	1.000	31.000	0.650	1.000	20.150	C#*D#*E#*F#
50	1.000	25.000	0.650	1.000	16.250	C#*D#*E#*F#
51	1.000	17.000	0.650	1.000	11.050	C#*D#*E#*F#
52	1.000	24.000	0.650	1.000	15.600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

371.875

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2 x %afectat)							
2	/Zona nova vorera		1.000	328.000		0.500	164.000	C#*D#*E#*F#
3	Normal		1.000	20.000		0.500	10.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	48.000		0.500	24.000	C#*D#*E#*F#
5			1.000	58.000		0.500	29.000	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000		0.500	8.000	C#*D#*E#*F#
7			1.000	44.000		0.500	22.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	302.000		0.500	151.000	C#*D#*E#*F#
9			1.000	28.000		0.500	14.000	C#*D#*E#*F#
10			1.000	5.000		0.500	2.500	C#*D#*E#*F#
11			1.000	190.000		0.500	95.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	2.500		0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
13			1.000	22.000		0.500	11.000	C#*D#*E#*F#
14			1.000	150.000		0.500	75.000	C#*D#*E#*F#
15			1.000	22.500		0.500	11.250	C#*D#*E#*F#
16			1.000	175.000		0.500	87.500	C#*D#*E#*F#
17			1.000	12.000		0.500	6.000	C#*D#*E#*F#
18	Encaminador		1.000	4.500		0.500	2.250	C#*D#*E#*F#
19			1.000	9.000		0.500	4.500	C#*D#*E#*F#
20			1.000	10.000		0.500	5.000	C#*D#*E#*F#
21			1.000	7.500		0.500	3.750	C#*D#*E#*F#
22			1.000	2.500		0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
23			1.000	2.500		0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
24			1.000	8.000		0.500	4.000	C#*D#*E#*F#
25			1.000	8.000		0.500	4.000	C#*D#*E#*F#
26			1.000	2.500		0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
27			1.000	3.500		0.500	1.750	C#*D#*E#*F#
28	Botons		1.000	1.000		0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
29			1.000	1.000		0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
30			1.000	1.000		0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
31			1.000	1.000		0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
32			1.000	2.500		0.500	1.250	C#*D#*E#*F#
33			1.000	1.500		0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
34			1.000	10.500		0.500	5.250	C#*D#*E#*F#
35			1.000	11.500		0.500	5.750	C#*D#*E#*F#
36			1.000	1.500		0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
37			1.000	1.500		0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
38			1.000	1.500		0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
39			1.000	1.500		0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
40			1.000	8.500		0.500	4.250	C#*D#*E#*F#
41			1.000	12.500		0.500	6.250	C#*D#*E#*F#
42	/Zona paviment permeable aparcaments		7.000	16.000		1.000	112.000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

43	1.000	14.000	1.000	14.000	C#*D#*E#*F#
44	1.000	42.000	1.000	42.000	C#*D#*E#*F#
45	1.000	25.500	1.000	25.500	C#*D#*E#*F#
46	1.000	16.000	1.000	16.000	C#*D#*E#*F#
47	1.000	15.000	1.000	15.000	C#*D#*E#*F#
48	1.000	14.000	1.000	14.000	C#*D#*E#*F#
49	1.000	31.000	1.000	31.000	C#*D#*E#*F#
50	1.000	25.000	1.000	25.000	C#*D#*E#*F#
51	1.000	17.000	1.000	17.000	C#*D#*E#*F#
52	1.000	24.000	1.000	24.000	C#*D#*E#*F#
53					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,104.500

- 3 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		621.000				621.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621.000

- 4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40-50 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Sanejament							
2	pr2-pxarxa		51.600				51.600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51.600

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
 Títol 3 01 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9GF-HHFP	m2	Paviment continu de formigó porós de 150 mm de gruix, amb una porositat de 15 a 20 % i una permeabilitat de 3 m3/(m2·h), colorejat (color escollir DO), col·locat en capa uniforme, inclòs extesa, reglejat i curat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2)							
2	/Zona paviment permeable aparcaments		7.000	16.000			112.000	C#*D#*E#*F#
3			1.000	14.000			14.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	42.000			42.000	C#*D#*E#*F#
5			1.000	25.500			25.500	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000			16.000	C#*D#*E#*F#
7			1.000	15.000			15.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	14.000			14.000	C#*D#*E#*F#
9			1.000	31.000			31.000	C#*D#*E#*F#
10			1.000	25.000			25.000	C#*D#*E#*F#
11			1.000	17.000			17.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	24.000			24.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335.500

- 2 P9F3-XXX1 m2 Paviment de llambordins Terana six de breico o equivalent, color a escollir (arena), de 20x10x8cm, color a escollir (arena), de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2)							
2	/Zona nova vorera		1.000	328.000			328.000	C#*D##*E##F#
3	Normal		1.000	20.000			20.000	C#*D##*E##F#
4			1.000	48.000			48.000	C#*D##*E##F#
5			1.000	58.000			58.000	C#*D##*E##F#
6			1.000	16.000			16.000	C#*D##*E##F#
7			1.000	44.000			44.000	C#*D##*E##F#
8			1.000	302.000			302.000	C#*D##*E##F#
9			1.000	28.000			28.000	C#*D##*E##F#
10			1.000	5.000			5.000	C#*D##*E##F#
11			1.000	190.000			190.000	C#*D##*E##F#
12			1.000	2.500			2.500	C#*D##*E##F#
13			1.000	22.000			22.000	C#*D##*E##F#
14			1.000	150.000			150.000	C#*D##*E##F#
15			1.000	22.500			22.500	C#*D##*E##F#
16			1.000	175.000			175.000	C#*D##*E##F#
17			1.000	12.000			12.000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1,423.000

- 3 F9F2XXX2 m2 Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfície de botons, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2)							
2	/Zona nova vorera							
3	Botons		1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##F#
4			1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##F#
5			1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##F#
6			1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##F#
7			1.000	2.500			2.500	C#*D##*E##F#
8			1.000	1.500			1.500	C#*D##*E##F#
9			1.000	10.500			10.500	C#*D##*E##F#
10			1.000	11.500			11.500	C#*D##*E##F#
11			1.000	1.500			1.500	C#*D##*E##F#
12			1.000	1.500			1.500	C#*D##*E##F#
13			1.000	1.500			1.500	C#*D##*E##F#
14			1.000	1.500			1.500	C#*D##*E##F#
15			1.000	8.500			8.500	C#*D##*E##F#
16			1.000	12.500			12.500	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

57.000

- 4 F9F2XXX1 m2 Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfícies ratllada, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2)							
2	/Zona nova vorera							
3	Encaminador		1.000	4.500			4.500	C#*D##*E##F#
4			1.000	9.000			9.000	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

5	1.000	10.000	10.000	C#*D#*E#*F#
6	1.000	7.500	7.500	C#*D#*E#*F#
7	1.000	2.500	2.500	C#*D#*E#*F#
8	1.000	2.500	2.500	C#*D#*E#*F#
9	1.000	8.000	8.000	C#*D#*E#*F#
10	1.000	8.000	8.000	C#*D#*E#*F#
11	1.000	2.500	2.500	C#*D#*E#*F#
12	1.000	3.500	3.500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58.000

5 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2 x h x%)							
2	/Zona nova vorera		1.000	328.000	0.200	0.500	32.800	C#*D#*E#*F#
3	Normal		1.000	20.000	0.200	0.500	2.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	48.000	0.200	0.500	4.800	C#*D#*E#*F#
5			1.000	58.000	0.200	0.500	5.800	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000	0.200	0.500	1.600	C#*D#*E#*F#
7			1.000	44.000	0.200	0.500	4.400	C#*D#*E#*F#
8			1.000	302.000	0.200	0.500	30.200	C#*D#*E#*F#
9			1.000	28.000	0.200	0.500	2.800	C#*D#*E#*F#
10			1.000	5.000	0.200	0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
11			1.000	190.000	0.200	0.500	19.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
13			1.000	22.000	0.200	0.500	2.200	C#*D#*E#*F#
14			1.000	150.000	0.200	0.500	15.000	C#*D#*E#*F#
15			1.000	22.500	0.200	0.500	2.250	C#*D#*E#*F#
16			1.000	175.000	0.200	0.500	17.500	C#*D#*E#*F#
17			1.000	12.000	0.200	0.500	1.200	C#*D#*E#*F#
18	Encaminador		1.000	4.500	0.200	0.500	0.450	C#*D#*E#*F#
19			1.000	9.000	0.200	0.500	0.900	C#*D#*E#*F#
20			1.000	10.000	0.200	0.500	1.000	C#*D#*E#*F#
21			1.000	7.500	0.200	0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
22			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
23			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
24			1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
25			1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
26			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
27			1.000	3.500	0.200	0.500	0.350	C#*D#*E#*F#
28	Botons		1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
29			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
30			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
31			1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
32			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
33			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
34			1.000	10.500	0.200	0.500	1.050	C#*D#*E#*F#
35			1.000	11.500	0.200	0.500	1.150	C#*D#*E#*F#
36			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
37			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
38			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
39			1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
40			1.000	8.500	0.200	0.500	0.850	C#*D#*E#*F#
41			1.000	12.500	0.200	0.500	1.250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 153.800

- 6 2931V010 m2 Ferm per a xarxa bàsica format per paviment de mescla bituminosa en calent de 18 cm de gruix, amb capa de trànsit BBTM 11A BM de 3 cm, capa intermèdia ac 16 bin s B69/70 de 7 cm, capa base AC 22 base G B60/70 de 8 cm, base de 22 cm de gruix de formigó HM-20, i sub-base de 20 cm de gruix de tot-ú artificial compactat al 98% PM, sobre terreny natural compactat al 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zones de demolició - contacte vorades							
2			1.000	400.000	0.500		200.000	C#*D#*E#*F#
3	/Connexió a la xarxa de pluvials		1.000	45.000	1.000		45.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245.000

- 7 F9H31452 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona calçada							
2			1.000	6,432.000			6,432.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,432.000

- 8 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona calçada							
2			1.000	6,432.000			6,432.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,432.000

- 9 F961A8VV m Vorada de formigó prefab. breinco T2P gris o equiv., geometria recta, 100x15x25cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona sense aparcament lineal							
2			1.000	130.000			130.000	C#*D#*E#*F#
3			1.000	15.000			15.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145.000

- 10 F962A8WW m Vorada de formigó prefab. breinco TJ 20P gris o equiv., geometria recta, 100x20x20cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona aparcament lineal		2.000	255.000			510.000	C#*D#*E#*F#
2			1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#
3			9.000	1.600			14.400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529.400

- 11 F961LAYY m Peça especial de vorada, tipus GLS vorada xamfranada a quatre cares o equiv., de dimensions 10x20x25x100cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Puntualment		1.000	30.000			30.000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 30.000

- 12 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Escossells		14.000	4.000	1.600		89.600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89.600

- 13 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona aparcament lineal		1.000	255.000	0.300	0.300	22.950	C#*D#*E#*F#
2			1.000	5.000	0.300	0.300	0.450	C#*D#*E#*F#
4	/Zona sense aparcament lineal							
5			1.000	130.000	0.300	0.300	11.700	C#*D#*E#*F#
6			1.000	15.000	0.300	0.300	1.350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.450

- 14 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona aparcament lineal		1.000	255.000			255.000	C#*D#*E#*F#
2			1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#
4	/Zona sense aparcament lineal							
5			1.000	130.000			130.000	C#*D#*E#*F#
6			1.000	15.000			15.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405.000

- 15 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2 x h x%)							
2	/Zona nova vorera		1.000	328.000	0.200	0.500	32.800	C#*D#*E#*F#
3	Normal		1.000	20.000	0.200	0.500	2.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	48.000	0.200	0.500	4.800	C#*D#*E#*F#
5			1.000	58.000	0.200	0.500	5.800	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000	0.200	0.500	1.600	C#*D#*E#*F#
7			1.000	44.000	0.200	0.500	4.400	C#*D#*E#*F#
8			1.000	302.000	0.200	0.500	30.200	C#*D#*E#*F#
9			1.000	28.000	0.200	0.500	2.800	C#*D#*E#*F#
10			1.000	5.000	0.200	0.500	0.500	C#*D#*E#*F#
11			1.000	190.000	0.200	0.500	19.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
13			1.000	22.000	0.200	0.500	2.200	C#*D#*E#*F#
14			1.000	150.000	0.200	0.500	15.000	C#*D#*E#*F#
15			1.000	22.500	0.200	0.500	2.250	C#*D#*E#*F#
16			1.000	175.000	0.200	0.500	17.500	C#*D#*E#*F#
17			1.000	12.000	0.200	0.500	1.200	C#*D#*E#*F#
18	Encaminador		1.000	4.500	0.200	0.500	0.450	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

19		1.000	9.000	0.200	0.500	0.900	C#*D#*E#*F#
20		1.000	10.000	0.200	0.500	1.000	C#*D#*E#*F#
21		1.000	7.500	0.200	0.500	0.750	C#*D#*E#*F#
22		1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
23		1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
24		1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
25		1.000	8.000	0.200	0.500	0.800	C#*D#*E#*F#
26		1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
27		1.000	3.500	0.200	0.500	0.350	C#*D#*E#*F#
28	Botons	1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
29		1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
30		1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
31		1.000	1.000	0.200	0.500	0.100	C#*D#*E#*F#
32		1.000	2.500	0.200	0.500	0.250	C#*D#*E#*F#
33		1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
34		1.000	10.500	0.200	0.500	1.050	C#*D#*E#*F#
35		1.000	11.500	0.200	0.500	1.150	C#*D#*E#*F#
36		1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
37		1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
38		1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
39		1.000	1.500	0.200	0.500	0.150	C#*D#*E#*F#
40		1.000	8.500	0.200	0.500	0.850	C#*D#*E#*F#
41		1.000	12.500	0.200	0.500	1.250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

153.800

- 16 F981XXX1 u Peça de capçal bisellada prefabricada tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar, carrers transversals		2.000	5.000			10.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10.000

- 17 F981XXX2 m Peça prefabricada per a rampa de gual, tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar, carrers transversals		18.500				18.500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18.500

- 18 F981XXX3 m Peça prefabricada per conjunt de guall, tipus breinco V57vg o equivalent, plans, de 40x59x10cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar, carrers transversals		13.000				13.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13.000

- 19 FBA7UXX u Desmuntatge i recol·locació de peces separadores de carril bici existents. Inclou totes les operacions necessàries així com el material addicional per deixar la partida d'obra en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Carril bici existent							
2	ml x ut/ml = ut		145.000	0.500			72.500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 72.500

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC
 Títol 3 01 CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG52437	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments enllumenat		1.000	5.500			5.500	C#*D#*E#*F#
2			1.000	11.500			11.500	C#*D#*E#*F#
3			1.000	13.500			13.500	C#*D#*E#*F#
4			1.000	5.600			5.600	C#*D#*E#*F#
5			1.000	7.100			7.100	C#*D#*E#*F#
6			1.000	9.110			9.110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52.310

2	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuaments enllumenat		-1.000	5.500			-5.500	C#*D#*E#*F#
2			-1.000	11.500			-11.500	C#*D#*E#*F#
3			-1.000	13.500			-13.500	C#*D#*E#*F#
4			-1.000	5.600			-5.600	C#*D#*E#*F#
5			-1.000	7.100			-7.100	C#*D#*E#*F#
6			-1.000	9.110			-9.110	C#*D#*E#*F#
7	Conductor		1.000	621.000			621.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 568.690

3	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		621.000				621.000	C#*D#*E#*F#
2	Punts Llum		27.000	1.000			27.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648.000

4	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.000				12.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

5	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió quadre		1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

- 6 FDKZH9BZ u Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.000				12.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

- 7 FDKZHBZ u Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió quadre		1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

- 8 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		621.000				621.000	C#*D#*E#*F#
2	Punts Llum		27.000	2.000			54.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675.000

- 9 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC
 Títol 3 02 SUPORTS I LLUMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1Z001	u	Columna Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Inclou la part proporcional de: restitució d'elements, tals com càmeres i senyalització vertical i altres, deixant-los novament en servei; excavació, reblert i gestió de residus; formació de dau de formigó HM-20/P/40/I de dimensions xyz(mm) 1000x1000x1000; tots els elements d'ancoratge amb placa 400x400x10 i perns 4x18x500; subministrament i col·locació dels fusible UTE en les derivacions, cablejat interior i connexió elèctrica i de presa de terra. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

2 FHM2Z001 u Braç llarg (150cm) Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzat en extrusió d'alumini acabat pintat. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

3 FHM2Z003 u Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

4 FHN1Z001 u Luminària Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. 150W (72L (TIII+IV) + 24L (TII)) 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III+IV / TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Enllumenat		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.000

2 PPAU0401 pa Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic, inclou redacció de projecte, entrega de tota la documentació necessària per la legalització, permisos, escomeses elèctriques, i taxes de les diferents companyies

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
Capítol 05 SANEJAMENT
Títol 3 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	493RXXXX	m2	Formació de sistema SUDS lineal incloent, segons detall tipus i per a una profunditat 0.70cm: (1) Caixó doble capa de polipropilè tipus Atlantis o equiv, de dimensions 52x260x475mm;(2) Part proporcional de feltre geotextil de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, embolcallant les graves i

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

els caixons de polipropilè; (3) Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material; (4) Formació lateral de prisma de formigó permeable de 20-25% porositat amb part proporcional d'encofrat, segons plànols (5) Part proporcional de membrana impermeable al costat calçada. Inclou la part proporcional de Caixó doble capa de polipropilè en zona d'escossells. (c. a. es computa superfície en planta executada de paviment permeable i es descompten els escossells)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(ut x sup m2)							
2	/Zona paviment permeable aparcaments		7.000	16.000			112.000	C#*D#*E#*F#
3			1.000	14.000			14.000	C#*D#*E#*F#
4			1.000	42.000			42.000	C#*D#*E#*F#
5			1.000	25.500			25.500	C#*D#*E#*F#
6			1.000	16.000			16.000	C#*D#*E#*F#
7			1.000	15.000			15.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	14.000			14.000	C#*D#*E#*F#
9			1.000	31.000			31.000	C#*D#*E#*F#
10			1.000	25.000			25.000	C#*D#*E#*F#
11			1.000	17.000			17.000	C#*D#*E#*F#
12			1.000	24.000			24.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

335.500

- 2 FDG5XXX1 m Recobrimet de 55x55 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, deixant unitat d'obra totalment acabada i en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Sanejament							
2	pr2-pxarxa		51.600				51.600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

51.600

- 3 ED35XXX1 u Pericó/Pou/Sobreeixidor de 60x60xalçada var (fins a 110) cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de guix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.000				6.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6.000

- 4 FDKZXXX1 u Tapa/Reixa Fabrega D-81 o equiv. de fundició: Reixa ø650 mm. I marc 850x850 mm. en fundició dúctil per a 40 TM. de càrrega de ruptura i tancament de bloqueig. compleix norma UNE EN-124 classe D-400

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.000				6.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6.000

- 5 ED35XXXZ u Connexió al pou de la xarxa existent incloent, excavació, gestió de residus, restitució de tots els paviments existents, així com tots el treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra en servei.

AMIDAMENT DIRECTE

1.000

- 6 FDKZXXX2 u Substitució de tapes de Pous de Registre per Tapa i Marc Aparent per EJCO 534043 SOLO 7 SP o equivalent Tapa ø700 i marc aparent 900x900 mm. en fundició dúctil per a 40 Tn de càrrega de ruptura. amb junta de polietilè i tancament clic. compleix norma EN 124-2. classe D 400. Inclou la part proporcional d'apatació del tram final de pou existent que corregir la geometria i deixar la nova tapa alineada a la nova geometria segons plànols.

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous existents		4.000				4.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

7	493RXXXZ	u	Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103403					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

8	ED7FT650	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Pluvials							
2	pr2-xarxa		51.600				51.600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51.600

9	ED7FT550	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Pluvials							
2	pr1-pr2		81.500				81.500	C#*D#*E#*F#
3	pr3-pr1		149.750				149.750	C#*D#*E#*F#
4	Embornals		25.000				25.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256.250

10	FD5J529E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

11	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Obra	01	PRESSUPOST 2027
Capítol	06	REG
Títol 3	01	ESTESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Xarxa primària							
2	previsió		1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#
4	/Xarxa secundària							
5	Degoteig arbrat (pav i escossell)		1.000	231.000			231.000	C#*D#*E#*F#
6	Degoteig arbrat (creuament)		-1.000	7.380			-7.380	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

7			-1.000	7.750		-7.750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220.870
2	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	/Xarxa primària						
2	previsió		0.000	5.000			0.000 C#*D#*E#*F#
4	/Xarxa secundària						
5	Degoteig arbrat (pav i escossell)		0.000	231.000			0.000 C#*D#*E#*F#
6	Degoteig arbrat (creuament)		1.000	7.380			7.380 C#*D#*E#*F#
7			1.000	7.750			7.750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.130
Obra	01	PRESSUPOST 2027					
Capítol	06	REG					
Títol 3	02	XARXA PRIMARIA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	/Xarxa primària						
2	previsió		1.000	5.000			5.000 C#*D#*E#*F#
4	/Xarxa secundària						
5	Degoteig arbrat (pav i escossell)		0.000	231.000			0.000 C#*D#*E#*F#
6	Degoteig arbrat (creuament)		0.000	7.380			0.000 C#*D#*E#*F#
7			0.000	7.750			0.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.000
2	FJSBM001	u	Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2" format per: a) 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible; b) 1 unitat d'electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles; c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats; d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i; e) 2 unitats d'enllaç mixtes mascle de llautó; f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig. Inclou la connexió i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra en servei.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	By-pass sectorial arbrat		1.000				1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.000
3	GFBA6282	u	Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4.000				4.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.000
4	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una				

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	By-pass sectorial		1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

5 FDKZHJBZ u Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	By-pass sectorial		1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
Capítol 06 REG
Títol 3 03 XARXA SECUNDARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Xarxa primària							
2	previsió		0.000	5.000			0.000	C#*D#*E#*F#
4	/Xarxa secundària							
5	Degoteig arbrat (pav i escossell)		1.000	231.000			231.000	C#*D#*E#*F#
6	Degoteig arbrat (creuament)		0.000	7.380			0.000	C#*D#*E#*F#
7			0.000	7.750			0.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231.000

2 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diversos		5.000				5.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

3 FDKZHJBZ u Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diversos		5.000				5.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
Capítol 06 REG
Títol 3 04 REG DEGOTEIG ARBRES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJS5A626	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 /Escossells

2 (n escossells x ut/escossell)

14.000

1.000

14.000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14.000

2	FJS5R102	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1

2.000

2.000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.000

3	FJM34BE4	u	Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1

1.000

1.000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.000

Obra	01	PRESSUPOST 2027
Capítol	06	REG
Títol 3	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31H584	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Reg

5.000

5.000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5.000

2	FJSA4241	u	Programador de reg Rain Bird TBOS-BT o equivalent, amb alimentació a 24 V, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. Inclou la part proporcional d'armari i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra en servei.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1.000

Obra	01	PRESSUPOST 2027
Capítol	07	ENJARDINAMENT
Títol 3	01	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR4FL471	u	Subministrament d' <i>Osmanthus burkwoodii</i> (x) en contenidor de 7,5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)	14.000	4.000				56.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56.000

2 FR4H3G61 u Suministro de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenedor de 6 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)	14.000	3.000				42.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42.000

3 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridional) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)	14.000	1.000				14.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 07 ENJARDINAMENT
 Títol 3 02 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR610002	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra (*), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. *Terra: 1m terra per a arbres segons Annex Plantacions, 40cm terra condiconada, 10cm àrid drenatge. Inclou la part proporcional del Manteniment anual integrat i diferenciat d'arbrat, on s'inclouen inspeccions, treballs d'urgència, escarificats, regs i manteniment de la xarxa de reg, adobats, abatiments d'arbres secs o insegurs, arrabassada de soques, retirada d'arbres o branques caigudes, manteniment d'aspratges, reompliment de terra dels escocells i encoixinats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)	14.000	1.000				14.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.000

2 FR662331 u Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 3 a 6 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. Inclou la part proporcional del Manteniment anual d'arbrat i vivàcies, on s'inclou eliminació de males herbes, neteja, poda i retalls, retirada de restes, tractaments fitosanitaris, adobaments, reposicions, encoixinaments, regs i manteniment de la xarxa de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)	14.000	3.000				42.000	C#*D#*E#*F#
3	/Escossells							
4	(n escossells x ut/escossell)	14.000	4.000				56.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98.000

3 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)		14.000	1.000			14.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.000	

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 07 ENJARDINAMENT
 Títol 3 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Escossells							
2	(n escossells x ut/escossell)		14.000	1.600	1.600		35.840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.840	

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 08 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
 Títol 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB1Z001	u	Placa per a senyals de trànsit, de fins a 60 cm de diàmetre, d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivilitat 250/300 cd/m2 de 2mm d'espessor, inclosa la part proporcional d'elements de fixació per a suports o semàfors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Zona vorera mar							
2			12.000				12.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.000	

2	FB2ZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		12.000	3.000			36.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36.000	

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 08 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
 Títol 3 02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Marca vial continua		2.000	451.000			902.000	C#*D#*E#*F#
2			2.000	145.000			290.000	C#*D#*E#*F#
3			1.000	50.000			50.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,242.000

- 2 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Marca vial discontinua		1.000	451.000			451.000	C#*D#*E#*F#
2			1.000	145.000			145.000	C#*D#*E#*F#
3	*aprcaments costat ciutadella		1.000	240.000			240.000	C#*D#*E#*F#
4	*guals		1.000	15.000			15.000	C#*D#*E#*F#
5			1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#
6			1.000	8.000			8.000	C#*D#*E#*F#
7			1.000	19.000			19.000	C#*D#*E#*F#
8			1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#
9			1.000	5.000			5.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 893.000

- 3 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Marca vial detenció		1.000	6.000			6.000	C#*D#*E#*F#
2			1.000	1.500			1.500	C#*D#*E#*F#
3			1.000	3.600			3.600	C#*D#*E#*F#
4			1.000	6.500			6.500	C#*D#*E#*F#
5			1.000	3.600			3.600	C#*D#*E#*F#
6			1.000	6.500			6.500	C#*D#*E#*F#
7			1.000	3.600			3.600	C#*D#*E#*F#
8			1.000	6.500			6.500	C#*D#*E#*F#
9			1.000	4.000			4.000	C#*D#*E#*F#
10			1.000	8.000			8.000	C#*D#*E#*F#
11			1.000	3.500			3.500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53.300

- 4 FBA27511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Marques pas vianats		12.000	6.000			72.000	C#*D#*E#*F#
2			12.000	7.000			84.000	C#*D#*E#*F#
3			12.000	5.000			60.000	C#*D#*E#*F#
4			12.000	7.000			84.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300.000

- 5 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Diverses		12.000	1.000			12.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.000	

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 09 DESVIAMENTS TRANSIT
 Títol 3 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I ABALISAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		1.000	451.000			451.000	C#*D#*E#*F#
2			1.000	451.000			451.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							902.000	

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		1.000	45.000			45.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45.000	

3 FV6APN12 U Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element auxiliar per executar el treballs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		2.000				2.000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.000	

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 09 DESVIAMENTS TRANSIT
 Títol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL I DE CODI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	GBB1U110	u	Placa circular de 60cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>/Fases obra</td><td></td><td>10.000</td><td></td><td></td><td></td><td>10.000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>10.000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	/Fases obra		10.000				10.000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10.000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	/Fases obra		10.000				10.000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							10.000																							

2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		5.000				5.000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 5.000

- 3 GBB1U042 m2 Placa d'acer galvanitzat, tipus sargent, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sens incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		6.000				6.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

- 4 GBB1U002 u Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		12.000				12.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 09 DESVIAMENTS TRANSIT
 Títol 3 03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ I DEFENSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GB2CU013	m	Suministre de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSP J6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en moduls, totalment col·locada, inclòs el pintat, manteniment i retirada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		1.000	395.000			395.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395.000

- 2 PPC0005 u Suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		1.000	125.000			125.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 09 DESVIAMENTS TRANSIT
 Títol 3 04 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBB1U001	m2	Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		4.000				4.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

- 2 GBB1U003 m2 Senyal informativa amb fons groc de menys de 1,40m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	/Fases obra		4.000				4.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS
 Títol 3 01 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2195XL5		1,162.000	0.150			174.300	C#*D#*E#*F#
2	F2194UF1		1,073.550	0.150			161.033	C#*D#*E#*F#
3	F2191305		412.200	0.150	0.250		15.458	C#*D#*E#*F#
4	M219UF42		6,432.000	0.035			225.120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575.911

2	I2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.400				1.400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400

3	I2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.560				1.560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560

4	I2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0.240				0.240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.240

5	I2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2195XL5		1,162.000	0.150			174.300	C#*D#*E#*F#
2	F2194UF1		1,073.550	0.150			161.033	C#*D#*E#*F#
3	F2191305		412.200	0.150	0.250		15.458	C#*D#*E#*F#
4	M219UF42		6,432.000	0.035			225.120	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 575.911

6 F2R3UQ05 m3 Transport i descàrrega i deposició a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon d'abocament). Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F221D6J2		1.000	371.875			371.875	C#*D#*E#*F#
2	F2221754		0.700	621.000	0.400	0.500	86.940	C#*D#*E#*F#
3	F2221774		0.700	51.600	0.500	0.700	12.642	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471.457

Obra 01 PRESSUPOST 2027
 Capítol 11 SEGURETAT I SALUT
 Títol 3 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAU0ESS	pa	Partida alçada a justificar de l'Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Quadre de preus

Quadre de preus núm 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	2931V010	m2	Ferm per a xarxa bàsica format per paviment de mescla bituminosa en calent de 18 cm de gruix, amb capa de trànsit BBTM 11A BM de 3 cm, capa intermèdia ac 16 bin s B69/70 de 7 cm, capa base AC 22 base G B60/70 de 8 cm, base de 22 cm de gruix de formigó HM-20, i sub-base de 20 cm de gruix de tot-ú artificial compactat al 98% PM, sobre terreny natural compactat al 95% PM (CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	57.11 €
P-2	493RXXX	m2	Formació de sistema SUDS lineal incloent, segons detall tipus i per a una profunditat 0.70cm: (1) Caixó doble capa de polipropilè tipus Atlantis o equiv, de dimensions 52x260x475mm;(2) Part proporcional de feltre geotextil de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, embolcallant les graves i els caixons de polipropilè; (3) Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material; (4) Formació lateral de prisma de formigó permeable de 20-25% porositat amb part proporcional d'encofrat, segons plànols (5) Part proporcional de membrana impermeable al costat calçada. Inclou la part proporcional de Caixó doble capa de polipropilè en zona d'escossells. (c. a. es computa superfície en planta executada de paviment permeable i es descompten els escossells) (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	81.42 €
P-3	493RXXXZ	u	Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103403 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	145.99 €
P-4	E2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	14.97 €
P-5	ED35XXX1	u	Pericó/Pou/Sobreeixidor de 60x60xalçada var (fins a 110) cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	212.61 €
P-6	ED35XXXZ	u	Connexió al pou de la xarxa existent incloent, excavació, gestió de residus, restitució de tots els paviments existents, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra en servei. (MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	1,575.00 €
P-7	ED7FT550	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75.38 €
P-8	ED7FT650	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	133.03 €
P-9	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4.66 €
P-10	F2193J05	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS)	5.00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó (inclosa la seva demolició), de fins a 15 cm de gruix i d'amplària variable, amb compressor i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	13.98 €
P-12	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4.61 €
P-13	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5.55 €
P-14	F21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19.74 €
P-15	F21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	161.30 €
P-16	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7.66 €
P-17	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6.99 €
P-18	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40-50 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10.74 €
P-19	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.62 €
P-20	F2R3UQ05	m3	Transport i descàrrega i deposició a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon d'abocament). Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplec intermedis provisionals. Amidat sobre perfil (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19.05 €
P-21	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22.63 €
P-22	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	114.10 €
P-23	F961A8VV	m	Vorada de formigó prefab. breinco T2P gris o equiv., geometria recta, 100x15x25cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39.51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	F961LAYY	m	Peça especial de vorada, tipus GLS vorada xamfranada a quatre cares o equiv., de dimensions 10x20x25x100cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	63.96 €
P-25	F962A8WW	m	Vorada de formigó prefab. breinco TJ 20P gris o equiv., geometria recta, 100x20x20cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42.28 €
P-26	F96AU010	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	42.73 €
P-27	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	101.39 €
P-28	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13.65 €
P-29	F981XXX1	u	Peça de capçal bisellada prefabricada tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20. (CENT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	100.37 €
P-30	F981XXX2	m	Peça prefabricada per a rampa de gual, tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20. (CENT TRENTA-SET EUROS)	137.00 €
P-31	F981XXX3	m	Peça prefabricada per conjunt de guall, tipus breinco V57vg o equivalent, plans, de 40x59x10cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	84.51 €
P-32	F9F2XXX1	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfícies ratllada, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	62.72 €
P-33	F9F2XXX2	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfície de botons, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	62.72 €
P-34	F9H31452	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4.57 €
P-35	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0.48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-36	FBA7UXX	u	Desmuntatge i recol·locació de peces separadores de carril bici existents. Inclou totes les operacions necessàries així com el material addicional per deixar la partida d'obra en servei. (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6.43	€
P-37	FBA15511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0.58	€
P-38	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0.66	€
P-39	FBA24511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.91	€
P-40	FBA27511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2.27	€
P-41	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6.98	€
P-42	FB1Z001	u	Placa per a senyals de trànsit, de fins a 60 cm de diàmetre, d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d'espessor, inclosa la part proporcional d'elements de fixació per a suports o semàfors. (CENT SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	107.93	€
P-43	FBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17.53	€
P-44	FD5J529E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	155.81	€
P-45	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	79.16	€
P-46	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-47	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	14.93	€
P-48	FDG52437	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15.49	€
P-49	FDG5XXX1	m	Recobriment de 55x55 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, deixant unitat d'obra totalment acabada i en servei. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14.36	€
P-50	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	96.65	€
P-51	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	145.16	€
P-52	FDKZH9BZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	55.25	€
P-53	FDKZHJBZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	130.39	€
P-54	FDKZXXX1	u	Tapa/Reixa Fabrega D-81 o equiv. de fundició: Reixa ø650 mm. I marc 850x850 mm. en fundició dúctil per a 40 TM. de càrrega de ruptura i tancament de bloqueig. compleix norma UNE EN-124 classe D-400 (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	391.02	€
P-55	FDKZXXX2	u	Substitució de tapes de Pous de Registre per Tapa i Marc Aparent per EJCO 534043 SOLO 7 SP o equivalent Tapa ø700 i marc aparent 900x900 mm. en fundició dúctil per a 40 Tn de càrrega de ruptura. amb junta de polietilè i tancament clic. compleix norma EN 124-2. classe D 400. Inclou la part proporcional d'apatació del tram final de pou existent que corregir la geometria i deixar la nova tapa alineada a la nova geometria segons plànols. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	391.02	€
P-56	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	7.60	€
P-57	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12.91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4.20 €
P-59	FG31H584	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	9.14 €
P-60	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12.59 €
P-61	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	28.10 €
P-62	FHM1Z001	u	Columna Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Inclou la part proporcional de: restitució d'elements, tals com càmeres i senyalització vertical i altres, deixant-los novament en servei; excavació, reblert i gestió de residus; formació de dau de formigó HM-20/P/40/I de dimensions xyz(mm) 1000x1000x1000; tots els elements d'ancoratge amb placa 400x400x10 i perns 4xm18x500; subministrament i col·locació dels fusible UTE en les derivacions, cablejat interior i connexió elèctrica i de presa de terra. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei. (MIL SEIXANTA-CINC EUROS)	1,065.00 €
P-63	FHM2Z001	u	Braç llarg (150cm) Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzat en extrusió d'alumini acabat pintat. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei. (CENT NORANTA EUROS)	190.00 €
P-64	FHM2Z003	u	Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei. (SETANTA-CINC EUROS)	75.00 €
P-65	FHN1Z001	u	Lluminària Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. 150W (72L (TIII+IV) + 24L (TII)) 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III+IV / TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei. (MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS)	1,690.00 €
P-66	FJM34BE4	u	Ventosa embreada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	205.89 €
P-67	FJS5A626	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13.30 €
P-68	FJS5R102	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó (ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	11.36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	FJSA4241	u	Programador de reg Rain Bird TBOS-BT o equivalent, amb alimentació a 24 V, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. Inclou la part proporcional d'armari i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra en servei. (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	245.11 €
P-70	FJSBM001	u	Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2" format per: a) 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible; b) 1 unitat d'electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles; c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats; d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i; e) 2 unitats d'enllaç mixtes mascle de llautó; f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig. Inclou la connexió i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra en servei. (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	763.44 €
P-71	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5.93 €
P-72	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	149.97 €
P-73	FR4FL471	u	Subministrament d'Osmanthus burkwoodii (x) en contenidor de 7,5 l (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	10.25 €
P-74	FR4H3G61	u	Suministro de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7.17 €
P-75	FR610002	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra (*), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. *Terra: 1m terra per a arbres segons Annex Plantacions, 40cm terra condicionada, 10cm àrid drenatge. Inclou la part proporcional del Manteniment anual integrat i diferenciat d'arbrat, on s'inclouen inspeccions, treballs d'urgència, escarificats, regs i manteniment de la xarxa de reg, adobats, abatiments d'arbres secs o insegurs, arrabassada de soques, retirada d'arbres o branques caigudes, manteniment d'aspratges, reompliment de terra dels escocells i encoixinats. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	249.15 €
P-76	FR662331	u	Plantació d'arbrut o arbre de petit format en contenidor de 3 a 6 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. Inclou la part proporcional del Manteniment anual d'arbrustiva i vivàcies, on s'inclou eliminació de males herbes, neteja, poda i retalls, retirada de restes, tractaments fitosanitaris, adobaments, reposicions, encoixinaments, regs i manteniment de la xarxa de reg (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8.65 €
P-77	FRZ22A23	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	37.33 €
P-78	FV6APN12	U	Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element auxiliar per executar el treballs (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,047.62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-79	GB2CU013	m	Suministre de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSP J6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en moduls, totalment col·locada, inclòs el pintat, manteniment i retirada (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	47.34	€
P-80	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0.70	€
P-81	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2.09	€
P-82	GBB1U001	m2	Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment (CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	190.48	€
P-83	GBB1U002	u	Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19.05	€
P-84	GBB1U003	m2	Senyal informativa amb fons groc de menys de 1,40m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	243.81	€
P-85	GBB1U042	m2	Placa d'acer galvanitzat, tipus sargent, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sens incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	165.46	€
P-86	GBB1U110	u	Placa circular de 60cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	48.47	€
P-87	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	46.63	€
P-88	GFBA6282	u	Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14.85	€
P-89	I2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9.57	€
P-90	M219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	M21B0001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10.29	€
P-92	M8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16.10	€
P-93	P9F3-XXX1	m2	Paviment de llambordins Terana six de breinco o equivalent, color a escollir (arena), de 20x10x8cm, color a escollir (arena), de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43.74	€
P-94	P9GF-HHFP	m2	Paviment continu de formigó porós de 150 mm de gruix, amb una porositat de 15 a 20 % i una permeabilitat de 3 m3/(m2·h), colorejat (color escollir DO), col·locat en capa uniforme, inclòs extesa, reglejat i curat (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	66.83	€
P-95	PPC0005	u	Suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	94.58	€

Quadre de preus núm 2.

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	2931V010	m2	Ferm per a xarxa bàsica format per paviment de mescla bituminosa en calent de 18 cm de gruix, amb capa de trànsit BBTM 11A BM de 3 cm, capa intermèdia ac 16 bin s B69/70 de 7 cm, capa base AC 22 base G B60/70 de 8 cm, base de 22 cm de gruix de formigó HM-20, i sub-base de 20 cm de gruix de tot-ú artificial compactat al 98% PM, sobre terreny natural compactat al 95% PM	57.11 €
			Altres conceptes	57.11000 €
P-2	493RXXX	m2	Formació de sistema SUDS lineal incloent, segons detall tipus i per a una profunditat 0.70cm: (1) Caixó doble capa de polipropilè tipus Atlantis o equiv, de dimensions 52x260x475mm;(2) Part proporcional de feltre geotèxtil de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, embolcallant les graves i els caixons de polipropilè; (3) Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material; (4) Formació lateral de prisma de formigó permeable de 20-25% porositat amb part proporcional d'encofrat, segons plànols (5) Part proporcional de membrana impermeable al costat calçada. Inclou la part proporcional de Caixó doble capa de polipropilè en zona d'escossells. (c. a. es computa superfície en planta executada de paviment permeable i es descompten els escossells)	81.42 €
	B06RF2A3	m3	Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25 % i una resistència al lliscament > 45 (classe 3)	19.24910 €
	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	9.54905 €
	F9231J10	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	15.36869 €
	G7119785	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	9.48645 €
			Altres conceptes	27.76671 €
P-3	493RXXXZ	u	Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103403	145.99 €
	BV1DC20R	u	Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103403	139.04000 €
			Altres conceptes	6.95000 €
P-4	E2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	14.97 €
			Altres conceptes	14.97000 €
P-5	ED35XXX1	u	Pericó/Pou/Sobreeixidor de 60x60xalçada var (fins a 110) cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm	212.61 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0.94128 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6.11018 €
	B0111000	m3	Aigua	0.00744 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	25.20000 €
			Altres conceptes	180.35110 €
P-6	ED35XXXZ	u	Connexió al pou de la xarxa existent incloent, excavació, gestió de residus, restitució de tots els paviments existents, així com tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra en servei.	1,575.00 €
			Sense descomposició	1,575.00000 €
P-7	ED7FT550	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix	75.38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD7FT550	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m ²) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica	16.91250 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3.68406 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	8.13384 €
	BDW3BB00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm	21.49950 €
	BDY3BB00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm	0.98000 €
			Altres conceptes	24.17010 €
P-8	ED7FT650	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m ²) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix	133.03 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	8.89856 €
	BDW3BC00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm	53.99130 €
	BD7FT650	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m ²) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica	26.72500 €
	BDY3BC00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm	2.45000 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	4.00689 €
			Altres conceptes	36.95825 €
P-9	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4.66 €
			Altres conceptes	4.66000 €
P-10	F2193J05	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5.00 €
			Altres conceptes	5.00000 €
P-11	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó (inclosa la seva demolició), de fins a 15 cm de gruix i d'amplària variable, amb compressor i càrrega sobre camió	13.98 €
			Altres conceptes	13.98000 €
P-12	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4.61 €
			Altres conceptes	4.61000 €
P-13	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5.55 €
			Altres conceptes	5.55000 €
P-14	F21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	19.74 €
			Altres conceptes	19.74000 €
P-15	F21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	161.30 €
			Altres conceptes	161.30000 €
P-16	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	7.66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7.66000 €
P-17	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	6.99 €
			Altres conceptes	6.99000 €
P-18	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40-50 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	10.74 €
			Altres conceptes	10.74000 €
P-19	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1.62 €
			Altres conceptes	1.62000 €
P-20	F2R3UQ05	m3	Transport i descàrrega i deposició a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i tot el canó d'abocament). Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplec intermedis provisionals. Amidat sobre perfil	19.05 €
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3.59000 €
			Altres conceptes	15.46000 €
P-21	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	22.63 €
	B0111000	m3	Aigua	0.09300 €
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	13.68500 €
			Altres conceptes	8.85200 €
P-22	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	114.10 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72.99600 €
			Altres conceptes	41.10400 €
P-23	F961A8VV	m	Vorada de formigó prefab. breinco T2P gris o equiv., geometria recta, 100x15x25cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	39.51 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9.39862 €
	B961XXX2	m	Vorada de formigó prefab. breinco T2P gris o equiv., geometria recta, 100x15x25cm	10.58400 €
			Altres conceptes	19.52738 €
P-24	F961LAYY	m	Peça especial de vorada, tipus GLS vorada xamfranada a quatre cares o equiv., de dimensions 10x20x25x100cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	63.96 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	21.54000 €
			Altres conceptes	42.42000 €
P-25	F962A8WW	m	Vorada de formigó prefab. breinco TJ 20P gris o equiv., geometria recta, 100x20x20cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	42.28 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9.39862 €
	B962XXX1	m	Vorada de formigó prefab. breinco TJ 20P gris o equiv., geometria recta, 100x20x20cm	11.91750 €
			Altres conceptes	20.96388 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-26	F96AU010	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	42.73	€
	B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	30.72300	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3.09375	€
			Altres conceptes	8.91325	€
P-27	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	101.39	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78.98000	€
			Altres conceptes	22.41000	€
P-28	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	13.65	€
	B97422E1	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5.40350	€
	B0710150	t	Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0.50375	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0.18299	€
			Altres conceptes	7.55976	€
P-29	F981XXX1	u	Peça de capçal bisellada prefabricada tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.	100.37	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5.05313	€
	B0710150	t	Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.31934	€
	B981XXX1	u	Peça de capçal bisellada prefabricada tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm	61.70000	€
			Altres conceptes	32.29753	€
P-30	F981XXX2	m	Peça prefabricada per a rampa de gual, tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.	137.00	€
	B0710150	t	Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.19940	€
	B981XXX2	u	Peça prefabricada per a rampa de gual, tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm	101.87250	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7.56250	€
			Altres conceptes	26.36560	€
P-31	F981XXX3	m	Peça prefabricada per conjunt de guall, tipus breinco V57vg o equivalent, plans, de 40x59x10cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20.	84.51	€
	B0710150	t	Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.19940	€
	B981XXX3	m	Peça prefabricada per conjunt de guall, tipus breinco V57vg o equivalent, plans, de 40x59x10cm	51.87500	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7.56250	€
			Altres conceptes	23.87310	€
P-32	F9F2XXX1	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfícies ratllada, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4	62.72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F2XXX1	m2	Llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escolir (arena), amb superfícies ratllada, de gruix 8 cm	26.53020 €
			Altres conceptes	36.18980 €
P-33	F9F2XXX2	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escolir (arena), amb superfície de botons, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4	62.72 €
			Altres conceptes	62.72000 €
P-34	F9H31452	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	4.57 €
	B9H31452	t	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari	4.08342 €
			Altres conceptes	0.48658 €
P-35	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0.48 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0.27000 €
			Altres conceptes	0.21000 €
P-36	FBA7UXX	u	Desmuntatge i recol·locació de peces separadores de carril bici existents. Inclou totes les operacions necessàries així com el material addicional per deixar la partida d'obra en servei.	6.43 €
			Sense descomposició	6.43000 €
P-37	FBA15511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0.58 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0.04896 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0.11043 €
			Altres conceptes	0.42061 €
P-38	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0.66 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0.07344 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0.16565 €
			Altres conceptes	0.42091 €
P-39	FBA24511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	1.91 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0.66259 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0.29376 €
			Altres conceptes	0.95365 €
P-40	FBA27511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	2.27 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0.82824 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0.36720	€
			Altres conceptes	1.07456	€
P-41	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	6.98	€
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1.65648	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0.72000	€
			Altres conceptes	4.60352	€
P-42	FBF1Z001	u	Placa per a senyals de trànsit, de fins a 60 cm de diàmetre, d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d'espessor, inclosa la part proporcional d'elements de fixació per a suports o semàfors.	107.93	€
	BBM1250D	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3	87.33000	€
			Altres conceptes	20.60000	€
P-43	FBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid	17.53	€
	BBBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	12.79000	€
	B071B700	kg	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	1.15700	€
			Altres conceptes	3.58300	€
P-44	FD5J529E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	155.81	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7.10820	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1.08247	€
	B0111000	m3	Aigua	0.00558	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16.79990	€
			Altres conceptes	130.81385	€
P-45	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	79.16	€
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.46320	€
	BD5Z8JC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció	54.66000	€
			Altres conceptes	23.03680	€
P-46	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	5.58	€
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0.26260	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0.17340	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1.91100 €
			Altres conceptes	3.23300 €
P-47	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	14.93 €
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0.52520 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8.52984 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0.34680 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3.82200 €
			Altres conceptes	1.70616 €
P-48	FDG52437	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	15.49 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8.05596 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0.34680 €
	BDGZPA00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0.52520 €
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4.83000 €
			Altres conceptes	1.73204 €
P-49	FDG5XXX1	m	Recobriments de 55x55 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, deixant unitat d'obra totalment acabada i en servei.	14.36 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12.34960 €
	BDGZPA00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0.26260 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0.17340 €
			Altres conceptes	1.57440 €
P-50	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	96.65 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0.37651 €
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10.55901 €
	B0111000	m3	Aigua	0.00186 €
			Altres conceptes	85.71262 €
P-51	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	145.16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	m3	Aigua	0.00372	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0.49417	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15.95055	€
			Altres conceptes	128.71156	€
P-52	FDKZH9BZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	55.25	€
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36.44000	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0.12794	€
			Altres conceptes	18.68206	€
P-53	FDKZHJBZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	130.39	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0.21189	€
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	103.33000	€
			Altres conceptes	26.84811	€
P-54	FDKZXX1	u	Tapa/Reixa Fabrega D-81 o equiv. de fundició: Reixa Ø650 mm. I marc 850x850 mm. en fundició dúctil per a 40 TM. de càrrega de ruptura i tancament de bloqueig. compleix norma UNE EN-124 classe D-400	391.02	€
	BDKZHL0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	351.51000	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0.25187	€
			Altres conceptes	39.25813	€
P-55	FDKZXX2	u	Substitució de tapes de Pous de Registre per Tapa i Marc Aparent per EJCO 534043 SOLO 7 SP o equivalent Tapa Ø700 i marc aparent 900x900 mm. en fundició dúctil per a 40 Tn de càrrega de ruptura. amb junta de polietilè i tancament clic. compleix norma EN 124-2. classe D 400. Inclou la part proporcional d'apatació del tram final de pou existent que corregir la geometria i deixar la nova tapa alineada a la nova geometria segons plànols.	391.02	€
	BDKZHL0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	351.51000	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0.25187	€
			Altres conceptes	39.25813	€
P-56	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7.60	€
	BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1.26480	€
	BFWB2705	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1.89000	€
	BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0.16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4.28520 €
P-57	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	12.91 €
	BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3.07020 €
	BFWB2905	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3.94800 €
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0.38000 €
			Altres conceptes	5.51180 €
P-58	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	4.20 €
	BG31H560	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1.93800 €
			Altres conceptes	2.26200 €
P-59	FG31H584	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	9.14 €
	BG31H580	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	6.13020 €
			Altres conceptes	3.00980 €
P-60	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	12.59 €
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0.18000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1.49940 €
			Altres conceptes	10.91060 €
P-61	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	28.10 €
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	8.54000 €
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4.51000 €
			Altres conceptes	15.05000 €
P-62	FHM1Z001	u	Columna Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Inclou la part proporcional de: restitució d'elements, tals com càmeres i senyalització vertical i altres, deixant-los novament en servei; excavació, reblert i gestió de residus; formació de dau de formigó HM-20/P/40/I de dimensions xyz(mm) 1000x1000x1000; tots els elements d'ancoratge amb placa 400x400x10 i perns 4xm18x500; subministrament i col·locació dels fusible UTE en les derivacions, cablejat interior i connexió elèctrica i de presa de terra. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei.	1,065.00 €
			Sense descomposició	1,065.00000 €
P-63	FHM2Z001	u	Braç llarg (150cm) Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzat en extrusió d'alumini acabat pintat. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei.	190.00 €
			Sense descomposició	190.00000 €
P-64	FHM2Z003	u	Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. Inclou	75.00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei.	
			Sense descomposició	75.00000 €
P-65	FHN1Z001	u	L·luminària Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. 150W (72L (TIII+IV) + 24L (TII)) 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III+IV / TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou subministrament, transport i col·locació deixant la unitat d'obra en servei.	1,690.00 €
			Sense descomposició	1,690.00000 €
P-66	FJM34BE4	u	Ventosa embreada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	205.89 €
	BJM34BE0	u	Ventosa automàtica per a embriar de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt	174.03000 €
			Altres conceptes	31.86000 €
P-67	FJS5A626	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	13.30 €
	BJS51620	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	2.43000 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0.02400 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	3.78000 €
			Altres conceptes	7.06600 €
P-68	FJS5R102	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó	11.36 €
	BJS5R100	u	Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre	4.18000 €
			Altres conceptes	7.18000 €
P-69	FJSA4241	u	Programador de reg Rain Bird TBOS-BT o equivalent, amb alimentació a 24 V, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. Inclou la part proporcional d'armari i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra en servei.	245.11 €
	BJSA4240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	70.38000 €
			Altres conceptes	174.73000 €
P-70	FJSBM001	u	Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2" format per: a) 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible; b) 1 unitat d'electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles; c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats; d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i; e) 2 unitats d'enllaç mixtes mascle de llautó; f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig. Inclou la connexió i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra en servei.	763.44 €
	FNER1551	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat	83.40506 €
	BJSB1320	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	92.17000 €
	BN318320	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1" 1/2, de 10 bar de PN i preu alt	142.26000 €
	BK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G	19.68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4.53000 €
	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	18.44793 €
			Altres conceptes	402.94701 €
P-71	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	5.93 €
	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	4.10200 €
			Altres conceptes	1.82800 €
P-72	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	149.97 €
	BR44D22D	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	142.83000 €
			Altres conceptes	7.14000 €
P-73	FR4FL471	u	Subministrament d'Osmanthus burkwoodii (x) en contenidor de 7,5 l	10.25 €
	BR4FL471	u	Osmanthus burkwoodii (x) en contenidor de 7,5 l	9.76000 €
			Altres conceptes	0.49000 €
P-74	FR4H3G61	u	Suministro de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l	7.17 €
	BR4H3G61	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l	6.83000 €
			Altres conceptes	0.34000 €
P-75	FR610002	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra (*), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. *Terra: 1m terra per a arbres segons Annex Plantacions, 40cm terra condicionada, 10cm àrid drenatge. Inclou la part proporcional del Manteniment anual integrat i diferenciat d'arbrat, on s'inclouen inspeccions, treballs d'urgència, escarificats, regs i manteniment de la xarxa de reg, adobats, abatiments d'arbres secs o insegurs, arrabassada de soques, retirada d'arbres o branques caigudes, manteniment d'aspratsges, reompliment de terra dels escocells i encoixinats.	249.15 €
	B0111000	m3	Aigua	0.83700 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	92.74500 €
			Altres conceptes	155.56800 €
P-76	FR662331	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 3 a 6 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. Inclou la part proporcional del Manteniment anual d'arbrat i vivàcies, on s'inclou eliminació de males herbes, neteja, poda i retalls, retirada de restes, tractaments fitosanitaris, adobaments, reposicions, encoixinaments, regs i manteniment de la xarxa de reg	8.65 €
	B0111000	m3	Aigua	0.01860 €
			Altres conceptes	8.63140 €
P-77	FRZ22A23	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	37.33 €
	BRZ21A20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	17.54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0.94000 €
			Altres conceptes	18.85000 €
P-78	FV6APN12	U	Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element auxiliar per executar el treballs	1,047.62 €
			Sense descomposició	1,047.62000 €
P-79	GB2CU013	m	Suministre de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSP J6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en moduls, totalment col·locada, inclòs el pintat, manteniment i retirada	47.34 €
			Sense descomposició	47.34000 €
P-80	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	0.70 €
			Sense descomposició	0.70000 €
P-81	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	2.09 €
			Sense descomposició	2.09000 €
P-82	GBB1U001	m2	Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment	190.48 €
			Sense descomposició	190.48000 €
P-83	GBB1U002	u	Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada	19.05 €
			Sense descomposició	19.05000 €
P-84	GBB1U003	m2	Senyal informativa amb fons groc de menys de 1,40m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment	243.81 €
			Sense descomposició	243.81000 €
P-85	GBB1U042	m2	Placa d'acer galvanitzat, tipus sargent, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sens incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada	165.46 €
			Sense descomposició	165.46000 €
P-86	GBB1U110	u	Placa circular de 60cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada	48.47 €
			Sense descomposició	48.47000 €
P-87	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment	46.63 €
			Sense descomposició	46.63000 €
P-88	GFBA6282	u	Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa	14.85 €
	BFBA6282	u	Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar	4.34000 €
			Altres conceptes	10.51000 €
P-89	I2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9.57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA62F0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9.11200 €
			Altres conceptes	0.45800 €
P-90	M219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1.06 €
			Altres conceptes	1.06000 €
P-91	M21B0001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec	10.29 €
			Altres conceptes	10.29000 €
P-92	M8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti	16.10 €
	B0111000	m3	Aigua	0.01860 €
	B8ZA8200	kg	Vernís protector antigraffiti de dos components	4.91920 €
	B8ZAK000	kg	Imprimació antigraffiti adherent	2.40516 €
	B8ZAW000	kg	Producte decapant desincrustador genèric	2.12339 €
			Altres conceptes	6.63365 €
P-93	P9F3-XXX1	m2	Paviment de llambordins Terana six de breinco o equivalent, color a escollir (arena), de 20x10x8cm, color a escollir (arena), de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4	43.74 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0.87354 €
	B07F-XXX1	m2	Llambordí Terana six de breinco o equiv., de 20x10x8cm, color a escollir (arena)	20.79780 €
			Altres conceptes	22.06866 €
P-94	P9GF-HHFP	m2	Paviment continu de formigó porós de 150 mm de gruix, amb una porositat de 15 a 20 % i una permeabilitat de 3 m3/(m2·h), colorejat (color escollir DO), col·locat en capa uniforme, inclòs extesa, reglejat i curat	66.83 €
	B06C-H4CS	m3	Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 15 a 20 % i una resistència al lliscament > 45 (classe 3)	26.14050 €
			Altres conceptes	40.68950 €
P-95	PPC0005	u	Suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres	94.58 €
			Sense descomposició	94.58000 €

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Pressupost

Pressupost d'execució material

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2027

Capítol 02 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Títol 3 01 DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 12)	4.61	1,162.090	5,357.23
2	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 13)	5.55	525.000	2,913.75
3	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó (inclosa la seva demolició), de fins a 15 cm de gruix i d'amplària variable, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 11)	13.98	1,073.550	15,008.23
4	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	4.66	412.200	1,920.85
5	F2193J05	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 10)	5.00	412.200	2,061.00
6	M219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 90)	1.06	19,296.000	20,453.76
7	F21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	161.30	20.000	3,226.00
8	M21B0001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec (P - 91)	10.29	12.000	123.48
9	F21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)	19.74	14.000	276.36
TOTAL Títol 3		01.02.01			51,340.66	

Obra 01 Pressupost 2027

Capítol 02 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 16)	7.66	371.875	2,848.56
2	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 19)	1.62	1,104.500	1,789.29
3	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 17)	6.99	621.000	4,340.79
4	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40-50 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 18)	10.74	51.600	554.18
TOTAL	Títol 3		01.02.02			9,532.82

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	01	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9GF-HHFP	m2	Paviment continu de formigó porós de 150 mm de gruix, amb una porositat de 15 a 20 % i una permeabilitat de 3 m3/(m2·h), colorejat (color escollir DO), col·locat en capa uniforme, inclòs extesa, reglejat i curat (P - 94)	66.83	335.500	22,421.47
2	P9F3-XXX1	m2	Paviment de llambordinsTerana six de breinco o equivalent, color a escollir (arena), de 20x10x8cm, color a escollir (arena), de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 93)	43.74	1,423.000	62,242.02
3	F9F2XXX2	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfície de botons, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 (P - 33)	62.72	57.000	3,575.04
4	F9F2XXX1	m2	Paviments de llambordins de formigó de 20 x 20cm, breinco o equivalent, color a escollir (arena), amb superfícies ratllada, de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4	62.72	58.000	3,637.76
5	F9365H31	m3	(P - 32) Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)	114.10	153.800	17,548.58
6	2931V010	m2	Ferm per a xarxa bàsica format per paviment de mescla bituminosa en calent de 18 cm de gruix, amb capa de trànsit BBTM 11A BM de 3 cm, capa intermèdia ac 16 bin s B69/70 de 7 cm, capa base AC 22 base G B60/70 de 8 cm, base de 22 cm de gruix de formigó HM-20, i sub-base de 20 cm de gruix de tot-ú artificial compactat al 98% PM, sobre terreny natural compactat al 95% PM (P - 1)	57.11	245.000	13,991.95
7	F9H31452	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 34)	4.57	6,432.000	29,394.24
8	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 35)	0.48	6,432.000	3,087.36
9	F961A8VV	m	Vorada de formigó prefab. breinco T2P gris o equiv., geometria recta, 100x15x25cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 23)	39.51	145.000	5,728.95
10	F962A8WW	m	Vorada de formigó prefab. breinco TJ 20P gris o equiv., geometria recta, 100x20x20cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 25)	42.28	529.400	22,383.03
11	F961LAYY	m	Peça especial de vorada, tipus GLS vorada xamfranada a quatre cares o equiv., de dimensions 10x20x25x100cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 24)	63.96	30.000	1,918.80
12	F96AU010	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 26)	42.73	89.600	3,828.61
13	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 27)	101.39	36.450	3,695.67
14	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 28)	13.65	405.000	5,528.25
15	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 21)	22.63	153.800	3,480.49
16	F981XXX1	u	Peça de capçal bisellada prefabricada tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, d'1 peça, col·locada amb morter sobre	100.37	10.000	1,003.70

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 3

17	F981XXX2	m	base de formigó HM-20. (P - 29)	137.00	18.500	2,534.50
18	F981XXX3	m	Peça prefabricada per a rampa de gual, tipus breinco V57vg o equivalent, de 40x57x25cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20. (P - 30)	84.51	13.000	1,098.63
19	FBA7UXX	u	Peça prefabricada per conjunt de guall, tipus breinco V57vg o equivalent, plans, de 40x59x10cm, col·locada amb morter sobre base de formigó HM-20. (P - 31)	6.43	72.500	466.18
			Desmuntatge i recol·locació de peces separadores de carril bici existents. Inclou totes les operacions necessàries així com el material addicional per deixar la partida d'obra en servei. (P - 36)			

TOTAL	Títol 3	01.03.01	207,565.23
-------	---------	----------	------------

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	04	ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	01	CONDUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG52437	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 48)	15.49	52.310	810.28
2	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 46)	5.58	568.690	3,173.29
3	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 60)	12.59	648.000	8,158.32
4	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 50)	96.65	12.000	1,159.80
5	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 51)	145.16	1.000	145.16
6	FDKZH9BZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 52)	55.25	12.000	663.00
7	FDKZHJBZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)	130.39	1.000	130.39
8	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 58)	4.20	675.000	2,835.00
9	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 61)	28.10	25.000	702.50

TOTAL	Títol 3	01.04.01	17,777.74
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2027
------	----	-----------------

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítol	04	ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	02	SUPORTS I LLUMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHM1Z001	u	Columna Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Inclou la part proporcional de: restitució d'elements, tals com càmeres i senyalització vertical i altres, deixant-los novament en servei; excavació, reblert i gestió de residus; formació de dau de formigó HM-20/P/40/l de dimensions xyz(mm) 1000x1000x1000; tots els elements d'ancoratge amb placa 400x400x10 i pern 4xm18x500; subministrament i col.locació dels fusible UTE en les derivacions, cablejat interior i connexió elèctrica i de presa de terra. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei. (P - 62)	1,065.00	25.000	26,625.00
2	FHM2Z001	u	Braç llarg (150cm) Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzat en extrusió d'alumini acabat pintat. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei. (P - 63)	190.00	25.000	4,750.00
3	FHM2Z003	u	Semi-abraçadera posterior Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv., realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei. (P - 64)	75.00	25.000	1,875.00
4	FHN1Z001	u	Lluminària Santa & Cole Urbidermis CANDELA o equiv. 150W (72L (TIII+IV) + 24L (TII)) 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III+IV / TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou subministrament, transport i col.locació deixant la unitat d'obra en servei. (P - 65)	1,690.00	25.000	42,250.00
TOTAL Títol 3		01.04.02			75,500.00	

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	04	ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	03	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	M8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 92)	16.10	25.000	402.50
2	PPAU0401	pa	Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic, inclou redacció de projecte, entrega de tota la documentació necessària per la legalització, permisos, escomeses elèctriques, i taxes de les diferents companyies (P - 0)	861.68	1.000	861.68
TOTAL			Títol 3	01.04.03		1.264.18

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	05	SANEJAMENT
Títol 3	01	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	493RXXXX	m2	Formació de sistema SUDS lineal incloent, segons detall tipus i per a una profunditat 0.70cm: (1) Caixó doble capa de polipropilè tipus Atlantis o equiv, de dimensions 52x260x475mm;(2) Part proporcional de feltre geotextil de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, embolcallant les graves i els caixons de polipropilè; (3) Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge	81.42	335.500	27,316.41

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			del material; (4) Formació lateral de prisma de formigó permeable de 20-25% porositat amb part proporcional d'encofrat, segons plànols (5) Part proporcional de membrana impermeable al costat calçada. Inclou la part proporcional de Caixó doble capa de polipropilè en zona d'escossells. (c. a. es computa superfície en planta executada de paviment permeable i es descompten els escossells) (P - 2)			
2	FDG5XXX1	m	Recobriments de 55x55 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, deixant unitat d'obra totalment acabada i en servei. (P - 49)	14.36	51.600	740.98
3	ED35XXX1	u	Pericó/Pou/Sobreexidor de 60x60xalçada var (fins a 110) cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 5)	212.61	6.000	1,275.66
4	FDKZXXX1	u	Tapa/Reixa Fabrega D-81 o equiv. de fundició: Reixa ø650 mm. I marc 850x850 mm. en fundició dúctil per a 40 TM. de càrrega de ruptura i tancament de bloqueig. compleix norma UNE EN-124 classe D-400 (P - 54)	391.02	6.000	2,346.12
5	ED35XXXZ	u	Connexió al pou de la xarxa existent incloent, excavació, gestió de residus, restitució de tots els paviments existents, així com tots el treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra en servei. (P - 6)	1,575.00	1.000	1,575.00
6	FDKZXXX2	u	Substitució de tapes de Pous de Registre per Tapa i Marc Aparent per EJCO 534043 SOLO 7 SP o equivalent Tapa ø700 i marc aparent 900x900 mm. en fundició dúctil per a 40 Tn de càrrega de ruptura. amb junta de polietilè i tancament clic. compleix norma EN 124-2. classe D 400. Inclou la part proporcional d'apatació del tram final de pou existent que corregir la geometria i deixar la nova tapa alineada a la nova geometria segons plànols. (P - 55)	391.02	4.000	1,564.08
7	493RXXXZ	u	Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103403 (P - 3)	145.99	3.000	437.97
8	ED7FT650	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix (P - 8)	133.03	51.600	6,864.35
9	ED7FT550	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)	75.38	256.250	19,316.13
10	FD5J529E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 44)	155.81	4.000	623.24
11	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 45)	79.16	4.000	316.64
TOTAL Titol 3			01.05.01			62,376.58

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	06	REG
Titul 3	01	ESTESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 46)	5.58	220.870	1,232.45
2	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 47)	14.93	15.130	225.89

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Titul 3	01.06.01	1,458.34			
Obra	01	Pressupost 2027				
Capítol	06	REG				
Titul 3	02	XARXA PRIMARIA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 57)	12.91	5.000	64.55
2	FJSBM001	u	Subministrament i instal·lació de by-pass sectorial per reg per degoteig de 1 1/2'' format per: a) 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible; b) 1 unitat d'electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles; c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats; d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i; e) 2 unitats d'enllaç mixtes mascle de llautó; f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig. Inclou la connexió i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra en servei. (P - 70)	763.44	1.000	763.44
3	GFBA6282	u	Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa (P - 88)	14.85	4.000	59.40
4	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 51)	145.16	1.000	145.16
5	FDKZHJBZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)	130.39	1.000	130.39
TOTAL	Titul 3	01.06.02	1,162.94			
Obra	01	Pressupost 2027				
Capítol	06	REG				
Titul 3	03	XARXA SECUNDARIA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 56)	7.60	231.000	1,755.60
2	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 51)	145.16	5.000	725.80
3	FDKZHJBZ	u	Bastiment d'acer galv segons ISO630 i tapa quadrada de fosa dúctil segons ISO1083/En1563, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)	130.39	5.000	651.95
TOTAL	Titul 3	01.06.03	3,133.35			

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	06	REG
Títol 3	04	REG DEGOTEIG ARBRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJS5A626	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 67)	13.30	14.000	186.20
2	FJS5R102	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 68)	11.36	2.000	22.72
3	FJM34BE4	u	Ventosa embreada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 66)	205.89	1.000	205.89

TOTAL	Títol 3	01.06.04			414.81
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	06	REG
Títol 3	05	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG31H584	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 59)	9.14	5.000	45.70
2	FJSA4241	u	Programador de reg Rain Bird TBOS-BT o equivalent, amb alimentació a 24 V, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. Inclou la part proporcional d'armari i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra en servei. (P - 69)	245.11	1.000	245.11

TOTAL	Títol 3	01.06.05			290.81
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	07	ENJARDINAMENT
Títol 3	01	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR4FL471	u	Subministrament d'Osmanthus burkwoodii (x) en contenidor de 7,5 l (P - 73)	10.25	56.000	574.00
2	FR4H3G61	u	Suministro de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenedor de 6 l (P - 74)	7.17	42.000	301.14
3	FR44D22D	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 72)	149.97	14.000	2,099.58

TOTAL	Títol 3	01.07.01			2,974.72
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	07	ENJARDINAMENT
Títol 3	02	PLANTACIONS

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR610002	u			
		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra (*), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. *Terra: 1m terra per a arbres segons Annex Plantacions, 40cm terra condicionada, 10cm àrid drenatge. Inclou la part proporcional del Manteniment anual integrat i diferenciat d'arbrat, on s'inclouen inspeccions, treballs d'urgència, escarificats, regs i manteniment de la xarxa de reg, adobats, abatiments d'arbres secs o insegurs, arrabassada de soques, retirada d'arbres o branques caigudes, manteniment d'aspratges, reompliment de terra dels escocells i encoixinats.	249.15	14.000	3,488.10
		(P - 75)			
2	FR662331	u			
		Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 6 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. Inclou la part proporcional del Manteniment anual d'arbustiva i vivàcies, on s'inclou eliminació de males herbes, neteja, poda i retalls, retirada de restes, tractaments fitosanitaris, adobaments, reposicions, encoixinaments, regs i manteniment de la xarxa de reg (P - 76)	8.65	98.000	847.70
3	FRZ22A23	u			
		Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 77)	37.33	14.000	522.62
TOTAL	Titul 3	01.07.02			4,858.42

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	07	ENJARDINAMENT
Titul 3	03	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 71)	5.93	35.840	212.53
TOTAL	Titul 3	01.07.03				212.53

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	08	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titul 3	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBB1Z001	u	Placa per a senyals de trànsit, de fins a 60 cm de diàmetre, d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivilitat 250/300 cd/m2 de 2mm d'espessor, inclosa la part proporcional d'elements de fixació per a suports o semàfors. (P - 42)	107.93	12.000	1,295.16
2	FBBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (P - 43)	17.53	36.000	631.08
TOTAL	Titul 3	01.08.01				1,926.24

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 9

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	08	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 38)	0.66	1,242.000	819.72
2	FBA15511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinúua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 37)	0.58	893.000	517.94
3	FBA24511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 39)	1.91	53.300	101.80
4	FBA27511	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 40)	2.27	300.000	681.00
5	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 41)	6.98	12.000	83.76
TOTAL	Títol 3		01.08.02			2,204.22

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	09	DESVIAMENTS TRANSIT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I ABALISAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 80)	0.70	902.000	631.40	
2	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 81)	2.09	45.000	94.05	
3	FV6APN12	U	Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element auxiliar per executar el treballs (P - 78)	1,047.62	2.000	2,095.24	
TOTAL Títol 3						01.09.01	2,820.69

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	09	DESVIAMENTS TRANSIT
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL I DE CODI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBB1U110	u	Placa circular de 60cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al	48.47	10.000	484.70

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 10

			suport, sense incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada (P - 86)			
2	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment (P - 87)	46.63	5.000	233.15
3	GBB1U042	m2	Placa d'acer galvanitzat, tipus sargent, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sens incloure el suport, totalment col·locada i inclosa la retirada (P - 85)	165.46	6.000	992.76
4	GBB1U002	u	Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada (P - 83)	19.05	12.000	228.60
TOTAL	Títol 3		01.09.02			1.939.21

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	09	DESVIAMENTS TRANSIT
Títol 3	03	SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ I DEFENSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GB2CU013	m	Suministre de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSP J6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en moduls, totalment col·locada, inclòs el pintat, manteniment i retirada (P - 79)	47.34	395.000	18,699.30
2	PPC0005	u	Suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres (P - 95)	94.58	125.000	11,822.50
TOTAL Títol 3			01.09.03			30,521.80

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	09	DESVIAMENTS TRANSIT
Títol 3	04	SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBB1U001	m2	Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment (P - 82)	190.48	4.000	761.92
2	GBB1U003	m2	Senyal informativa amb fons groc de menys de 1,40m2 amb contingut alfanumeric i esquemes a determinar per la D.O. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment (P - 84)	243.81	4.000	975.24
TOTAL			Títol 3	01.09.04		1.737.16

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	10	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	01	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)	14.97	575.911	8,621.39
2	I2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 0)	3.00	1.400	4.20

EUR

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST

Pàg.: 11

3	I2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 0)	3.00	1.560	4.68
4	I2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 0)	3.00	0.240	0.72
5	I2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 89)	9.57	575.911	5,511.47
6	F2R3UQ05	m3	Transport i descàrrega i deposició a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon d'abocament). Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplec intermedis provisionals. Amidat sobre perfil (P - 20)	19.05	471.457	8,981.26

TOTAL	Titul 3	01.10.01	23,123.72
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2027
Capítol	11	SEGURETAT I SALUT
Titul 3	01	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU0ESS	pa	Partida alçada a justificar de l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)	5,619.51	1.000	5,619.51
TOTAL	Titol 3	01.11.01				5,619.51

Resum de pressupost

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.02.01	DEMOLICIONS	51,340.66
Títol 3	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	9,532.82
Capítol	01.02	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	60,873.48
Títol 3	01.03.01	PAVIMENTS	207,565.23
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	207,565.23
Títol 3	01.04.01	CONDUCCIONS	17,777.74
Títol 3	01.04.02	SUPORTS I LLUMS	75,500.00
Títol 3	01.04.03	ALTRES	1,264.18
Capítol	01.04	ENLLUMENAT PÚBLIC	94,541.92
Títol 3	01.05.01	SANEJAMENT	62,376.58
Capítol	01.05	SANEJAMENT	62,376.58
Títol 3	01.06.01	ESTESA	1,458.34
Títol 3	01.06.02	XARXA PRIMARIA	1,162.94
Títol 3	01.06.03	XARXA SECUNDARIA	3,133.35
Títol 3	01.06.04	REG DEGOTEIG ARBRES	414.81
Títol 3	01.06.05	ALTRES	290.81
Capítol	01.06	REG	6,460.25
Títol 3	01.07.01	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES	2,974.72
Títol 3	01.07.02	PLANTACIONS	4,858.42
Títol 3	01.07.03	ALTRES	212.53
Capítol	01.07	ENJARDINAMENT	8,045.67
Títol 3	01.08.01	SENYALITZACIÓ VERTICAL	1,926.24
Títol 3	01.08.02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	2,204.22
Capítol	01.08	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	4,130.46
Títol 3	01.09.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT	2,820.69
Títol 3	01.09.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL I DE CODI	1,939.21
Títol 3	01.09.03	SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ I DEFENSA	30,521.80
Títol 3	01.09.04	SENYALITZACIÓ INFORMATIVA	1,737.16
Capítol	01.09	DESVIAMENTS TRANSIT	37,018.86
Títol 3	01.10.01	GESTIÓ DE RESIDUS	23,123.72
Capítol	01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	23,123.72
Títol 3	01.11.01	SEGURETAT I SALUT	5,619.51
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	5,619.51
			509,755.68
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.02	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	60,873.48
Capítol	01.03	FERMS I PAVIMENTS	207,565.23
Capítol	01.04	ENLLUMENAT PÚBLIC	94,541.92
Capítol	01.05	SANEJAMENT	62,376.58
Capítol	01.06	REG	6,460.25
Capítol	01.07	ENJARDINAMENT	8,045.67
Capítol	01.08	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	4,130.46
Capítol	01.09	DESVIAMENTS TRANSIT	37,018.86
Capítol	01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	23,123.72
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	5,619.51
Obra	01	Pressupost 2027	509,755.68
			509,755.68

euros

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost 2027	509,755.68
			509,755.68

Pressupost d'execució per contracte

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	509,755.68
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 509,755.68.....	66,268.24
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 509,755.68.....	30,585.34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

606,609.26

21 % IVA SOBRE 606,609.26.....	127,387.94
--------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

733,997.20

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
 set-cents trenta-tres mil nou-cents noranta-set euros amb vint cèntims

Pressupost per al Coneixement de l'Administració

Projecte de Reforma Accés a Roses per Av Rhodes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	509,755.68
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 509,755.68.....	66,268.24
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 509,755.68.....	30,585.34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

606,609.26

21 % IVA SOBRE 606,609.26.....	127,387.94
--------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

733,997.20

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
 set-cents trenta-tres mil nou-cents noranta-set euros amb vint cèntims
