

PROJECTE DE REFORMA

Reforma de la plaça Pep Ventura i del carrer de Granada

ROSES, OCTUBRE 2022

Document 4. PRESSUPOST



Ajuntament de Roses

El present document PROJECTE DE REFORMA, format pels documents

Document núm. 1: MEMÒRIES I ANNEXES

Document núm. 2: PLÀNOLS

Document núm. 3: PLEC DE CONDICIONS

Document núm. 4: PRESSUPOST

Document núm. 5: PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

ha estat redactat per REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. i subscrit pels arquitectes Narcís Reverendo i Joaquim Ginesta.

COORDINACIÓ I DIRECCIÓ

Narcís Reverendo Arquitecte, Reverendo-Ginesta arquitectes

EQUIP TÈCNIC

Joaquim Ginesta Arquitecte, Reverendo-Ginesta arquitectes

Francesc Haro Arquitecte, Reverendo-Ginesta arquitectes

Glòria Saus Arquitecte, Reverendo-Ginesta arquitectes


Marina Pujol Arquitecta tècnica, Reverendo-Ginesta arquitectes

Girona, a la data de signatura electrònica

GiR

REVERENDO GINESTA ARQUITECTES

Carrer Nou 7-pral 17001 Girona 972221716 www.rg-arquitectes.com



AMIDAMENTS

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 00 ENDERROCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDKR001X	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes de les instal·lacions existents. Tot inclòs completament acabat.

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				48,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ							

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2			53,100	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Granda		1,000	53,100				

TOTAL AMIDAMENT **53,100**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2			1.225,000	C#*D#*E#*F#
2	Asfalt		1,000	1.225,000				

TOTAL AMIDAMENT **1.225,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2			395,110	C#*D#*E#*F#
2	Panot		1,000	395,110				
3	Plaça		1,000	613,600			613,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.008,710**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			9,500	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Granada		1,000	9,500				
3							15,500	C#*D#*E#*F#
4							99,000	C#*D#*E#*F#
5							33,000	C#*D#*E#*F#
6							54,200	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Lluís Companys		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça		1,000	109,000			109,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **380,200**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			18,200	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Granada		2,000	9,100				

TOTAL AMIDAMENT **18,200**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			8,800	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Granada		1,000	8,800				

TOTAL AMIDAMENT **8,800**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			4,400	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Madrid		1,000	4,400				
3	Carrer Lluís Companys						13,700	C#*D#*E#*F#
4	Rotonda						49,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
9	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2			150,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ						275,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Lluís Companys		1,000	275,000				

TOTAL AMIDAMENT **425,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
10	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Alçada		
2	Plaça (jardineres i murets)		1,000	54,400		1,000	54,400	C#*D#*E#*F#
3						0,600	9,000	C#*D#*E#*F#
4	Mural font		1,000	0,750		2,500	1,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,275**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
11	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Granda						12,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Lluís Companys		12,000					

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

EUR

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

12 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		1,000					
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 P21DH-8GXD u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		7,000					
3	Carrer Granada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

14 P21Q2-8GXW u Retirada de font, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		1,000					
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15 P21Q2-8GXO u Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		7,000					
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

16 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			15,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		2,000	7,500				
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

17 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Lluís Companys		1,000					
3	Carrer Granada		1,000					
4	Rotonda		2,000					
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

18 P21QE-C006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent i dels serveis afectats

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent i dels serveis afectats

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		7,000					
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

19 P21G2-54DF m Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent sense amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			54,000	C#*D#*E#*F#
2	FB D60 Carrer Granada		1,000	54,000				
3	FB D60 Plaça Pep Ventura		1,000	60,000				
4	FB D350 Plaça Pep Ventura		1,000	95,000				
5	FB D100 Plaça Pep Ventura		1,000	12,000				
TOTAL AMIDAMENT							221,000	

20 P21G3-DJ1G m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			70,000	C#*D#*E#*F#
2	RESIDUAL Plaça Pep Ventura		1,000	70,000				
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

21 P21G7-49L1 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				1,000	C#*D#*E#*F#
2	RESIDUAL Plaça Pep Ventura		1,000					
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1067

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Alçada	210,000	C#*D#*E#*F#
2	Panot		1,000	1.400,000		0,150		
3	Llosa		1,000	573,000		0,150		
4	Panot invidents		1,000	45,100		0,150		
5	Asfalt		1,000	552,000		0,150		
6	Fresat		-1,000	275,000		0,150		
7	Vorada		1,000	59,000		0,150		
8	Rigola		1,000	103,000		0,150		
9	Graó		1,000	4,000		0,150		

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

10	C	Unitats	m3				
11	Plaça	1,000	146,000			146,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						515,165	

2 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,300	0,400	2,739	C#*D#*(E#+0.1)* F#
3			1,000	7,200	0,300	0,400	1,152	C#*D#*(E#+0.1)* F#
4			1,000	7,340	0,300	0,720	2,114	C#*D#*(E#+0.1)* F#
5			1,000	7,120	0,300	0,400	1,139	C#*D#*(E#+0.1)* F#
6			1,000	3,030	0,300	0,400	0,485	C#*D#*(E#+0.1)* F#
7	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,300	0,400	2,154	C#*D#*(E#+0.1)* F#
8			1,000	4,360	0,300	0,400	0,698	C#*D#*(E#+0.1)* F#
9			1,000	3,720	0,300	0,400	0,595	C#*D#*(E#+0.1)* F#
10			1,000	10,130	0,300	0,720	2,917	C#*D#*(E#+0.1)* F#
11			1,000	2,820	0,300	0,720	0,812	C#*D#*(E#+0.1)* F#
12			1,000	2,200	0,300	0,400	0,352	C#*D#*(E#+0.1)* F#
13	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,300	0,400	1,557	C#*D#*(E#+0.1)* F#
14			1,000	3,000	0,300	0,400	0,480	C#*D#*(E#+0.1)* F#
15			1,000	4,450	0,300	0,400	0,712	C#*D#*(E#+0.1)* F#
16			1,000	6,390	0,300	0,400	1,022	C#*D#*(E#+0.1)* F#
17			1,000	5,790	0,300	0,400	0,926	C#*D#*(E#+0.1)* F#
18			1,000	6,560	0,300	0,400	1,050	C#*D#*(E#+0.1)* F#
19			1,000	9,550	0,300	0,400	1,528	C#*D#*(E#+0.1)* F#
20			1,000	5,870	0,300	0,400	0,939	C#*D#*(E#+0.1)* F#
TOTAL AMIDAMENT						23,371		

3 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
2	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,300		13,696	C#*D#*(E#+0.1)* 2
3			1,000	7,200	0,300		5,760	C#*D#*(E#+0.1)* 2
4			1,000	7,340	0,300		5,872	C#*D#*(E#+0.1)* 2
5			1,000	7,120	0,300		5,696	C#*D#*(E#+0.1)* 2
6			1,000	3,030	0,300		2,424	C#*D#*(E#+0.1)* 2

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

7	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,300		10,768	C#*D#*(E#+0.1)* 2
8			1,000	4,360	0,300		3,488	C#*D#*(E#+0.1)* 2
9			1,000	3,720	0,300		2,976	C#*D#*(E#+0.1)* 2
10			1,000	10,130	0,300		8,104	C#*D#*(E#+0.1)* 2
11			1,000	2,820	0,300		2,256	C#*D#*(E#+0.1)* 2
12			1,000	2,200	0,300		1,760	C#*D#*(E#+0.1)* 2
13	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,300		7,784	C#*D#*(E#+0.1)* 2
14			1,000	3,000	0,300		2,400	C#*D#*(E#+0.1)* 2
15			1,000	4,450	0,300		3,560	C#*D#*(E#+0.1)* 2
16			1,000	6,390	0,300		5,112	C#*D#*(E#+0.1)* 2
17			1,000	5,790	0,300		4,632	C#*D#*(E#+0.1)* 2
18			1,000	6,560	0,300		5,248	C#*D#*(E#+0.1)* 2
19			1,000	9,550	0,300		7,640	C#*D#*(E#+0.1)* 2
20			1,000	5,870	0,300		4,696	C#*D#*(E#+0.1)* 2
21		C	Unitats	Longitud	Ample			
22	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,400		6,848	C#*D#*F#
23			1,000	7,200	0,400		2,880	C#*D#*F#
24			1,000	7,340	0,720		5,285	C#*D#*F#
25			1,000	7,120	0,400		2,848	C#*D#*F#
26			1,000	3,030	0,400		1,212	C#*D#*F#
27	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,400		5,384	C#*D#*F#
28			1,000	4,360	0,400		1,744	C#*D#*F#
29			1,000	3,720	0,400		1,488	C#*D#*F#
30			1,000	10,130	0,720		7,294	C#*D#*F#
31			1,000	2,820	0,720		2,030	C#*D#*F#
32			1,000	2,200	0,400		0,880	C#*D#*F#
33	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,400		3,892	C#*D#*F#
34			1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D#*F#
35			1,000	4,450	0,400		1,780	C#*D#*F#
36			1,000	6,390	0,400		2,556	C#*D#*F#
37			1,000	5,790	0,400		2,316	C#*D#*F#
38			1,000	6,560	0,400		2,624	C#*D#*F#
39			1,000	9,550	0,400		3,820	C#*D#*F#
40			1,000	5,870	0,400		2,348	C#*D#*F#
TOTAL AMIDAMENT						162,301		

4 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	AIGUA Canonada DN350		1,000	95,000	0,600	1,000	57,000	C#*D#*E#*F#
3	AIGUA Canonada DN090		1,000	139,000	0,600	1,000	83,400	C#*D#*E#*F#
4	AIGUA Canonada DN125		1,000	44,000	0,600	1,000	26,400	C#*D#*E#*F#
5	PLUVIAL D315 Plaça Pep Ventura		1,000	70,000	0,600	1,500	63,000	C#*D#*E#*F#
6	PLUVIAL POU S Escreix Plaça Pep Ventura		6,000	0,300	1,200	1,500	3,240	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

7	RESIDUAL D400 Plaça Pep Ventura	1,000	70,000	0,600	1,500	63,000	C#*D#*E#*F#
8	RESIDUAL POUS Escreix Plaça Pep Ventura	6,000	0,300	1,200	1,500	3,240	C#*D#*E#*F#
9	BAIXA TENSIÓ	1,000	8,630	0,400	0,900	3,107	C#*D#*E#*F#
10	TELECOMUNICACIONS	1,000	18,000	0,460	0,880	7,286	C#*D#*E#*F#
11	arqueta	1,000	1,000	0,900	0,900	0,810	C#*D#*E#*F#
12	arqueta	1,000	0,500	0,500	0,600	0,150	C#*D#*E#*F#
13	ENLLUMENAT	1,000	133,000	0,400	0,600	31,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **342,553**

5 P2253-54XX m3 Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	AIGUA Canonada DN350		1,000	95,000	0,600	0,400	22,800	C#*D#*E#*F#
3	AIGUA Canonada DN090		1,000	139,000	0,600	0,400	33,360	C#*D#*E#*F#
4	BAIXA TENSIÓ		1,000	8,630	0,400	0,200	0,690	C#*D#*E#*F#
5	TELECOMUNICACIONS		0,000	18,000	0,460	0,880	0,000	C#*D#*E#*F#
6	ENLLUMENAT		1,000	133,000	0,400	0,100	5,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **62,170**

6 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	AIGUA Canonada DN350		1,000	95,000	0,600	0,600	34,200	C#*D#*E#*F#
3	AIGUA Canonada DN090		1,000	139,000	0,600	0,600	50,040	C#*D#*E#*F#
4	PLUVIAL D315 Plaça Pep Ventura		1,000	70,000	0,600	0,650	27,300	C#*D#*E#*F#
5	PLUVIAL POUS Escreix Plaça Pep Ventura		6,000	0,300	1,200	1,500	3,240	C#*D#*E#*F#
6	RESIDUAL D400 Plaça Pep Ventura		1,000	70,000	0,600	0,650	27,300	C#*D#*E#*F#
7	RESIDUAL POUS Escreix Plaça Pep Ventura		6,000	0,300	1,200	1,500	3,240	C#*D#*E#*F#
8	BAIXA TENSIÓ		1,000	8,630	0,400	0,700	2,416	C#*D#*E#*F#
9	TELECOMUNICACIONS		1,000	18,000	0,460	0,600	4,968	C#*D#*E#*F#
10	ENLLUMENAT		1,000	133,000	0,400	0,500	26,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **179,304**

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U00X	m2	Preparació de la superfície de base existent del paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de base (95-98 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Panot**		1,000	1,400,000			1,400,000	C#*D#*E#*F#
3	Llosa**		1,000	873,000			873,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

4	Panot invidents	1,000	45,100			45,100	C#*D#*E#*F#
5	Asfalt	1,000	552,000			552,000	C#*D#*E#*F#
6	Fresat	-1,000	275,000			-275,000	C#*D#*E#*F#
7	Vorada	1,000	59,000			59,000	C#*D#*E#*F#
8	Rigola	1,000	103,000			103,000	C#*D#*E#*F#
9	Graó	1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.761,100**

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Alçada		
2	Panot**		1,000	1,400,000		0,150	210,000	C#*D#*E#*F#
3	Llosa**		1,000	873,000		0,150	130,950	C#*D#*E#*F#
4	Panot invidents		1,000	45,100		0,150	6,765	C#*D#*E#*F#
5	Asfalt		1,000	552,000		0,150	82,800	C#*D#*E#*F#
6	Fresat		-1,000	275,000		0,150	-41,250	C#*D#*E#*F#
7	Vorada		1,000	59,000		0,150	8,850	C#*D#*E#*F#
8	Rigola		1,000	103,000		0,150	15,450	C#*D#*E#*F#
9	Graó		1,000	4,000		0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **414,165**

3 P931-3G6K m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Alçada		
2	Panot		1,000	1,400,000		0,150	210,000	C#*D#*E#*F#
3	Llosa		1,000	573,000		0,150	85,950	C#*D#*E#*F#
4	Panot invidents		1,000	45,100		0,150	6,765	C#*D#*E#*F#
5	Graó		1,000	4,000		0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **303,315**

4 P9E1-DMT0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Panot**		1,000	1,400,000			1,400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.400,000**

5 P967-E9VR m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçada, i rejuntada amb morter

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Vorada T-2.8 carrer Lluís Companys i rotonda) ***		1,000	138,500			138,500	C#*D#*E#*F#
3		C	Unitats	Longitud				
4	Vorada T-2p en guals		1,000	35,700			35,700	C#*D#*E#*F#
5	Vorada T-2p plaça		1,000	45,140			45,140	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 219,340

- 6 P967-E9ZF m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Vorada remuntable (carrer Lluís Companys)		1,000	10,450			10,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,450

- 7 F965U0X5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Vorada F15 (carrer Granada)		1,000	34,400			34,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	79,250			79,250	C#*D#*E#*F#
4			1,000	58,000			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,650

- 8 F961U21T u Vorada prefabricada de formigó de transició de vorada remuntable de 25 cm a vorada tipus T-2 de 15 cm, de 50x15x20x5 cm, col·locada amb fonament de formigó, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Lluís Companys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 9 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Rigola		1,000	345,000			345,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

- 10 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Panot invidents		1,000	45,100			45,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,100

- 11 P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calçari, estesa i compactada

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Plaça		3,000	4,400			13,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1		C	Unitats	m2	t/m2	Alçada		
2	Asfalt		1,000	552,000	2,500	0,050	69,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

- 12 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2	t/m2	Alçada		
2	Asfalt		1,000	552,000	2,500	0,050	69,000	C#*D#*E#*F#
3	deducció fresat		-1,000	275,000	2,500	0,050	-34,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,625

- 13 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Asfalt		1,000	552,000			552,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,000

- 14 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Asfalt		1,000	552,000			552,000	C#*D#*E#*F#
3	deducció fresat		-1,000	275,000			-275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,000

- 15 P9F3-H8HI m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Plaça (inclòs canal)		1,000	383,200			383,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,200

- 16 P9F3-H8XX m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Plaça (accés aparcaments)		1,000	190,000			190,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

- 17 P9VE-HCKB m Esplaó de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm de secció i 15 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Plaça		3,000	4,400			13,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 13,200

18 P966-H97O m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Escocells		4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	0,900			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

19 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,400		6,848	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,200	0,400		2,880	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,340	0,720		5,285	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,120	0,400		2,848	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,030	0,400		1,212	C#*D#*E#*F#
7	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,400		5,384	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,360	0,400		1,744	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,720	0,400		1,488	C#*D#*E#*F#
10			1,000	10,130	0,720		7,294	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,820	0,720		2,030	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,200	0,400		0,880	C#*D#*E#*F#
13	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,400		3,892	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,450	0,400		1,780	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,390	0,400		2,556	C#*D#*E#*F#
17			1,000	5,790	0,400		2,316	C#*D#*E#*F#
18			1,000	6,560	0,400		2,624	C#*D#*E#*F#
19			1,000	9,550	0,400		3,820	C#*D#*E#*F#
20			1,000	5,870	0,400		2,348	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,429

20 P310-D51R kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	Quantia 30kg/m3							
3	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,300	0,400	61,632	C#*D#*E#*F#*30
4			1,000	7,200	0,300	0,400	25,920	C#*D#*E#*F#*30
5			1,000	7,340	0,300	0,720	47,563	C#*D#*E#*F#*30
6			1,000	7,120	0,300	0,400	25,632	C#*D#*E#*F#*30
7			1,000	3,030	0,300	0,400	10,908	C#*D#*E#*F#*30
8	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,300	0,400	48,456	C#*D#*E#*F#*30
9			1,000	4,360	0,300	0,400	15,696	C#*D#*E#*F#*30
10			1,000	3,720	0,300	0,400	13,392	C#*D#*E#*F#*30
11			1,000	10,130	0,300	0,720	65,642	C#*D#*E#*F#*30
12			1,000	2,820	0,300	0,720	18,274	C#*D#*E#*F#*30
13			1,000	2,200	0,300	0,400	7,920	C#*D#*E#*F#*30
14	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,300	0,400	35,028	C#*D#*E#*F#*30

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

15			1,000	3,000	0,300	0,400	10,800	C#*D#*E#*F#*30
16			1,000	4,450	0,300	0,400	16,020	C#*D#*E#*F#*30
17			1,000	6,390	0,300	0,400	23,004	C#*D#*E#*F#*30
18			1,000	5,790	0,300	0,400	20,844	C#*D#*E#*F#*30
19			1,000	6,560	0,300	0,400	23,616	C#*D#*E#*F#*30
20			1,000	9,550	0,300	0,400	34,380	C#*D#*E#*F#*30
21			1,000	5,870	0,300	0,400	21,132	C#*D#*E#*F#*30

TOTAL AMIDAMENT 525,859

21 P312-D4Z6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	JARDINERA 1		1,000	17,120	0,300	0,400	2,054	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,200	0,300	0,400	0,864	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,340	0,300	0,720	1,585	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,120	0,300	0,400	0,854	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,030	0,300	0,400	0,364	C#*D#*E#*F#
7	JARDINERA 2		1,000	13,460	0,300	0,400	1,615	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,360	0,300	0,400	0,523	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,720	0,300	0,400	0,446	C#*D#*E#*F#
10			1,000	10,130	0,300	0,720	2,188	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,820	0,300	0,720	0,609	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,200	0,300	0,400	0,264	C#*D#*E#*F#
13	JARDINERA 3		1,000	9,730	0,300	0,400	1,168	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,000	0,300	0,400	0,360	C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,450	0,300	0,400	0,534	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,390	0,300	0,400	0,767	C#*D#*E#*F#
17			1,000	5,790	0,300	0,400	0,695	C#*D#*E#*F#
18			1,000	6,560	0,300	0,400	0,787	C#*D#*E#*F#
19			1,000	9,550	0,300	0,400	1,146	C#*D#*E#*F#
20			1,000	5,870	0,300	0,400	0,704	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,527

22 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i mat, suportat amb pipes d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) acabat polit i mat, fixades mecànicament al mur.

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rampa accés plaça		2,000	3,670			7,340	C#*D#
3			2,000	2,320			4,640	C#*D#
4	Escala accés passamà		2,000	0,600			1,200	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 13,180

23 1452M015 m3 Mur de formigó armat arquitectònic, de fins a 3 m d'altura, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-30C/B/12/IIIa autocompactant ambient marí classe IIIa (recobriment >25mm), tamany màxim de l'àrid 12mm, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 30 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat vertical i inclinat amb acabat vist i textura llisa, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, amb làmina plàstica d'un sol ús, imitació fusta, de 0,8 mm d'essor, incorporada a la cara interior de l'encofrat. Inclús filfero de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i cola líquida per a fixació de la làmina i cinta de juntes, matavius i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de la làmina sobre l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	JARDINERA 1		1,000	16,750	0,150	1,300	3,266	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,500	0,150	1,300	1,268	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,290	0,310	1,000	2,260	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,220	0,150	0,950	1,029	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,750	0,150	0,950	0,392	C#*D#*E#*F#
7	JARDINERA 2		1,000	13,200	0,150	0,880	1,742	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,990	0,150	1,180	0,706	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,000	0,150	1,180	0,708	C#*D#*E#*F#
10			1,000	9,640	0,310	1,180	3,526	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,580	0,310	0,135	0,150	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,200	0,150	0,880	0,290	C#*D#*E#*F#
13	JARDINERA 3		1,000	9,500	0,310	1,180	3,475	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,720	0,150	0,830	0,339	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,400	0,150	0,530	0,191	C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,300	0,150	0,830	0,535	C#*D#*E#*F#
17			1,000	6,400	0,150	1,130	1,085	C#*D#*E#*F#
18			1,000	5,800	0,150	0,970	0,844	C#*D#*E#*F#
19			1,000	5,800	0,150	0,050	0,044	C#*D#*E#*F#
20			1,000	5,900	0,150	1,370	1,212	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,900	0,150	0,135	0,119	C#*D#*E#*F#
22			1,000	8,800	0,150	1,370	1,808	C#*D#*E#*F#
23			1,000	8,800	0,150	0,135	0,178	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,900	0,150	0,830	0,735	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,902	

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 03 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBQ-HCJV	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	R-101		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	R-302		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	S-17		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	R-400b		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	R-101		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-308f		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4 FBB3B620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	A-31		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A-32		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

5 FBBZA011 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 60 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Granada		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Lluís Companys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

6 FBBZ3T10 m Tub d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada				
2	Carrer Granada		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Lluís Companys		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

7 PBA3-DXMY m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Carrer Lluís Companys		1,000	24,050			24,050	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Granada		1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,950	

8 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Carrer Granada		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	Carrer Lluís Companys		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,250			5,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,950	
9	PBA3-DXJV m							
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Carrer Granada		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
10	PBA3-YXJV m							
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Carrer Lluís Companys		1,000	17,210			17,210	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,210	
11	PBA2-FIHW m2							
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Pas peatonal		1,000	59,000			59,000	C#*D#*E#*F#
3	Senyal mobilitat reduïda		1,000	1,440			1,440	C#*D#*E#*F#
4	Senyal ambulàncis		1,000	1,440			1,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,880	
12	FBB3B521 u							
Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	C31d		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	FBB3B52R u							
Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
14	FBB3B720 u							
Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal								

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	C32e		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
15	FBB1B351 u							
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament								
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
16	PBA3-DXN2 m							
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
Obra	01	PRESSUPOST 1067						
Capítol	04	MOBILIARI URBÀ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ21-DLOE	u	Paperera de disseny reforçat i robuts, de mesures 450x400x1015 mm, fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i porta fixa posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols					
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	PQ12-403U m							
Formació de banc compost per tres taulons de fusta tropical FSC Pur, amb oli de dos components, amb segell FSC, de 140x50mm, fixats amb tacs d'acer inoxidable a cartela de suport formada amb platines de 6 mm d'acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó mitjançant tacs químics.								
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	B1		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
3	B2		1,000	5,760			5,760	C#*D#*E#*F#
4	B3		1,000	3,070			3,070	C#*D#*E#*F#
5	B4		1,000	6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
6	B5		1,000	3,250			3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,780	
3	PQ30-6UJY u							
Font de 120 cm d'altura de monolit de fosa de ferro amb protecció antioxidant pintada negre oxiron. Reixa de fosa de ferro nodular amb protecció antioxidant i pintada negre oxiron, recolzada sobre marc d'acer galvanitzat en calent enrasada al paviment i dimensionat igual que l'arqueta de recollida d'aigua. Aixeta de fosa de llautó polida i polsador estàndard model Presto. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Fixada a una base de formigó. Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: - Formigonament del dau d'ancoratge - Neteja de l'interior dels conductes de connexió - Replanteig de la posició de l'element i accessoris - Anclaratge de la font - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell - Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua - Fixació de l'aparell - Fixació de la reixeta - Prova de servei								

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 05 ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Ample		
2	Jardineres principals		1,000	89,000		0,300	26,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,700	

2 PR60-8YHF u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jaraineres centrals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 PR444-8VOM u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jaraineres centrals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

4 PR3F-474X m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Jardineres principals		1,000	89,000			89,000	C#*D#*E#*F#
3	Jaraineres centrals		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,400	

5 FRA5U022 m2 Subministrament i plantació d'arbrust de port petit, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-2 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Jardineres principals		1,000	89,000			89,000	C#*D#*E#*F#
3	Jaraineres centrals		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,400	

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 06 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 INSTAL·LACIÓ AIGUA
NIVELL 3 01 PRESSUPOST COMPANYIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000XA	pa	Partida alçada a justificar per la nova xarxa d'aigua segons pressupost N° 22RSS011 de la companyia d'aigües AGBAR i incorporat a l'annex de Xarxa d'aigua de la Memòria de projecte

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PF36-DVS9 m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrída d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	AIGUA Canonada DN125		1,000	44,000			44,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol 06 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
NIVELL 3 01 RESIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	RESIDUALS Plaça Pep Ventura		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 PD72-B020 u Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...)

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

2	***		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
3	PD79-XXXX	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub					
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	RESIDUAL Plaça Pep Ventura		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
NIVELL 3	02	PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre					
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PLUVIALS Plaça Pep Ventura		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	PD72-B020	u	Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rígidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre lilit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...)					
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	***		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3	PD79-XXX1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub					
Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	RESIDUAL Plaça Pep Ventura		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1067

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	03	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ
NIVELL 3	01	BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAU00XX	u	Partida alçada a justificar per la modificació d'instal·lacions de VARIANTS de baixa tensió en el c/ Granada de Roses segons estudi de la companyia amb número d'expedient AGIR001 0000407934 inclòs en l'annex de la Memòria del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	04	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
NIVELL 3	01	DESPLAÇAMENT INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ EXISTENTS.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAU00XX	u	Partida alçada corresponent al desplaçament de les línies de telecomunicacions aèries que actualment travessen el carrer Granada de façana a façana. La partida inclou els treballs de desconexió de les caixes existents, canalització de conversió aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a la façana fins a connexió a arquetes de telecomunicacions, estesa de cablejats pel nou recorregut de façana i entre arquetes a través de tubs corrugats soterrats que travessen el carrer, i posterior connexió a les caixes pertinents. La partida inclou tots els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de les línies afectades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PDG2-6SXX	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3	PDK4-T010	u	Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclú abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclú abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	01	ESCOMESA I ARMARI DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

1	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
2	FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
3	EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m ³ /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
4	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
5	ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
6	FJSA3161	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
7	FJSZ41R	u	Col·lector per a grup de 8 sortides i 1 entrada, de 2" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
8	EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
9	EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
10	EN8115A4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
11	EFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
12	ENFB020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
2	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
3	EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
4	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
5	FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="3,000"/>
6	FN115664	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="3,000"/>
7	FJSB8221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
8	ENE16304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
9	ENE15304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>
10	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
11	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	89,000
12	FJS5Z662	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	93,000
13	EG49ZA01	u	Font d'alimentació de 10W i 420mA, tensió d'entrada de 100 a 240 Vac, tensió de sortida 24Vdc, muntada a caríl DIN	177,000
14	FG319224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	1,000
				10,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	03	BOQUES DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	2,000
2	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	45,000
3	FN111584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	2,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	04	ALIMENTACIÓ FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
2	FN111584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	42,000
				1,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
NIVELL 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	1351FONL	u	Fonament de columna d'enllumenat públic, de 80x80 i 70 cm. de profunditat, inclou encofrat a les quatre cares, subministre i col·locació d'ancoratges d'acer roscat de diàmetre 3/8" i llargària 400 mm, femella i contrafemella per anivellació i fixació de la base de la columna, tub flexible corrugat de 80 mm. de Ø nominal interior per passos instal·lacions transversals i longitudinals, i tub flexible corrugat de Ø63 mm per pas alimentació, enllaç de línia de connexió de terra, fet amb formigó HA-25/B/20/I, abocat directament des de camió, inclou armat amb acer B-500S inferior amb #Ø16, per una quantia de 9 kg/u., en situació simètrica o excèntrica respecte fanal, fins i tot en adaptació de les magnituds previstes a configuració de fonament de menor cantell i major planta	9,000
2	FDK2Z287	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	14,000
3	FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	14,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
NIVELL 3	02	LINIES ENLLUMENAT.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	XPAUJ01	u	Partida alçada a justificar, en concepte de connexionat existent. Inclou instal·lació i connexionat en baixa tensió.	1,000
2	EG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	150,000
3	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	150,000
4	FG22TH1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
5	FG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	140,000
6	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	25,000
7	EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra	152,000
8	XPAUU030	u	Connexió a la xarxa de terra del mobiliari urbà amb parts metàl·liques (papereres, bancs, senyals viàries, ...). S'inclou piqueta de terra d'acer cobrejat de 2m, 5m. de cable de coure nu de 35 mm2, tub reflex M16 i material auxiliar de muntatge.	9,000
9	XPAUUZXX	u	Partida alçada a justificar, en concepte del projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, s'inclou memòria tècnica, plànols, esquemes, butlletins.	17,000
				1,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
NIVELL 3	03	LLUMINÀRIES I COLUMNES.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	FHQ2ZS09	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	3,000
2	FHQ2ZS10	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 15W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	4,000
3	FHQ2ZS11	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	4,000
4	FHQ2ZS12	u	Columna d'alumini SALVI model BOULEVARD de 4 metres d'alçada. Base en fosa d'alumini amb tractament anticorrosiu. Fust cònic d'alumini extruït (EN AW6060 / EN AW-ALMGSI) amb interior reforçat amb doble tub. Acabat superficial en alumini respallat Distància entre pern 200x200/ 300x300 mm Perns inclosos M18x500/ M22x600 mm	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
5	FHM1ZB001	u	Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9.0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076	8,000
				1,000

Obra	01	PRESSUPOST 1067
Capítol	GR	GESTIO RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	F2R45069	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m3				
2	Excavació		1,000	514,190			514,190	C#*D#*E#*F#
3	Rases		1,000	23,371			23,371	C#*D#*E#*F#
4	Rases instal·lacions		1,000	342,553			342,553	C#*D#*E#*F#
5			-1,000	179,304			-179,304	C#*D#*E#*F#
6	ESPONJAMENT 20%	P	20,000				140,162	PERORIGEN(G1: G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT							840,972	

2	F2RA7LP0	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	
---	----------	----	---	--

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m3				
2	Excavació		1,000	514,190			514,190	C#*D#*E#*F#
3	Rases		1,000	23,371			23,371	C#*D#*E#*F#
4	Rases instal·lacions		1,000	342,553			342,553	C#*D#*E#*F#
5			-1,000	179,304			-179,304	C#*D#*E#*F#
6	ESPONJAMENT 20%	P	20,000				140,162	PERORIGEN(G1: G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT							840,972	

3	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	
---	----------	----	---	--

Num	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2		Alçada		
2	ASFALT		1,000	1.201,000		0,100	120,100	C#*D#*E#*F#
3	PANOT I FORMIGÓ		1,000	1.008,710		0,190	191,655	C#*D#*E#*F#
4	VORADA		1,000	380,200	0,150	0,300	17,109	C#*D#*E#*F#
5	RIGOLA		1,000	18,200	0,300	0,080	0,437	C#*D#*E#*F#
6	TALL ASAFLT		1,000	76,200	0,100	0,100	0,762	C#*D#*E#*F#
7	FORMIGÓ		1,000	53,100		0,150	7,965	C#*D#*E#*F#
8	MUR		1,000	65,275			65,275	C#*D#*E#*F#
9	FRESAT		1,000	425,000		0,050	21,250	C#*D#*E#*F#
10	CLAVEGUERA		1,000	70,000		0,130	9,100	C#*D#*E#*F#
11	FB D60 Carrer Granada		1,000	54,000		0,003	0,162	C#*D#*E#*F#
12	FB D60 Plaça Pep Ventura		1,000	60,000		0,003	0,180	C#*D#*E#*F#
13	FB D350 Plaça Pep Ventura		1,000	95,000		0,092	8,740	C#*D#*E#*F#
14	FB D100 Plaça Pep Ventura		1,000	12,000		0,008	0,096	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
15	ESPONJAMENT 35%	P	35,000				154,991	
TOTAL AMIDAMENT							597,822	
4	F2RA63G0 m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus					
1		C	Unitats	m2		Alçada		
2	ASFALT		1,000	1.201,000		0,100	120,100	C#*D#*E#*F#
3	PANOT I FORMIGÓ		1,000	1.008,710		0,190	191,655	C#*D#*E#*F#
4	VORADA		1,000	380,200	0,150	0,300	17,109	C#*D#*E#*F#
5	RIGOLA		1,000	18,200	0,300	0,080	0,437	C#*D#*E#*F#
6	TALL ASAFLT		1,000	76,200	0,100	0,100	0,762	C#*D#*E#*F#
7	FORMIGÓ		1,000	53,100		0,150	7,965	C#*D#*E#*F#
8	MUR		1,000	65,275			65,275	C#*D#*E#*F#
9	FRESAT		1,000	425,000		0,050	21,250	C#*D#*E#*F#
10	CLAVEGUERA		1,000	70,000		0,130	9,100	C#*D#*E#*F#
11	FB D60 Carrer Granada		1,000	54,000		0,003	0,162	C#*D#*E#*F#
12	FB D60 Plaça Pep Ventura		1,000	60,000		0,003	0,180	C#*D#*E#*F#
13	FB D350 Plaça Pep Ventura		1,000	95,000		0,092	8,740	C#*D#*E#*F#
14	FB D100 Plaça Pep Ventura		1,000	12,000		0,008	0,096	C#*D#*E#*F#
15	ESPONJAMENT 35%	P	35,000				154,991	
TOTAL AMIDAMENT							597,822	

Obra 01 PRESSUPOST 1067
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

QUADRE DE PREUS I

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Tipus 1		
1351	Elemento no encontrado		
1351FONL	u	Fonament de columna d'enllumenat públic, de 80x80 i 70 cm. de profunditat, inclou encofrat a les quatre cares, subministre i col·locació d'ancoratges d'acer rosca de diàmetre 3/8" i llargària 400 mm. femella i contrafemella per anivellació i fixació de la base de la columna, tub flexible corrugat de 80 mm. de Ø nominal interior per passos instal·lacions transversals i longitudinals, i tub flexible corrugat de Ø63 mm per pas alimentació, enllaç de línia de connexió de terra, fet amb formigó HA-25/B/20/I, abocat directament des de camió, inclou armat amb acer B-500S inferior amb #Ø16, per una quantia de 9 kg/u., en situació simètrica o excèntrica respecte fanal, fins i tot en adaptació de les magnituds previstes a configuració de fonament de menor cantell i major planta (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	87,41 €
14	Elemento no encontrado		
145	Elemento no encontrado		
1452	Elemento no encontrado		
1452M015	m3	Mur de formigó armat arquitectònic, de fins a 3 m d'altura, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-30C/B/12/IIIa autocompactant ambient marí classe IIIa (recobriments >25mm), tamany màxim de l'àrid 12mm, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 30 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat vertical i inclinat amb acabat vist i textura llisa, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, amb làmina plàstica d'un sol ús, imitació fusta, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i cola líquida per a fixació de la làmina i cinta de juntes, matavius i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de la làmina sobre l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau. (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	621,04 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D		ELEMENTS COMPOSTOS	
D0		Elemento no encontrado	
D0B2		Elemento no encontrado	
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E		PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ	
E2		Elemento no encontrado	
E22		Elemento no encontrado	
E224		Elemento no encontrado	
E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
EEU6		Elemento no encontrado	
EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	21,18 €
EFB1		Elemento no encontrado	
EFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
EG31		Elemento no encontrado	
EG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
EG49		Elemento no encontrado	
EG49ZA01	u	Font d'alimentació de 10W i 420mA, tensió d'entrada de 100 a 240 Vac, tensió de sortida 24Vdc, muntada a carril DIN (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	48,76 €
EGD1		Elemento no encontrado	
EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	40,79 €
EJM1		Elemento no encontrado	
EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m ³ /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	422,65 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EN11		Elemento no encontrado	
EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49 €
EN74		Elemento no encontrado	
EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	249,76 €
EN81		Elemento no encontrado	
EN8115A4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	42,79 €
ENE1		Elemento no encontrado	
ENE15304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89 €
ENE16304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	19,66 €
ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	34,89 €
ENFB		Elemento no encontrado	
ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	77,85 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ		
F2		Elemento no encontrado		
F22		Elemento no encontrado		
F227		Elemento no encontrado		
F227U00X	m2	Preparació de la superfície de base existent del paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de base (95-98 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut. (CINC EUROS)	5,00	€
F2R		Elemento no encontrado		
F2R4		Elemento no encontrado		
F2R45069	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92	€
F2R6		Elemento no encontrado		
F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	7,90	€
F2RA		Elemento no encontrado		
F2RA63G0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78	€
F2RA7LP0	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13	€
F9		Elemento no encontrado		
F96		Elemento no encontrado		
F961		Elemento no encontrado		
F961U21T	u	Vorada prefabricada de formigó de transició de vorada remuntable de 25 cm a vorada tipus T-2 de 15 cm, de 50x15x20x5 cm, col·locada amb fonament de formigó, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	50,25	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F965		Elemento no encontrado		
F965U0X5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	29,30	€
FB		Elemento no encontrado		
FB8		Elemento no encontrado		
FB81		Elemento no encontrado		
FB812252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	90,81	€
FB81B351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	90,30	€
FB82		Elemento no encontrado		
FB82B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	71,47	€
FB83		Elemento no encontrado		
FB83B521	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al senyal (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	38,72	€
FB83B52R	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x40 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al senyal (QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	49,07	€
FB83B620	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al senyal (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	58,62	€
FB83B720	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al senyal (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	63,72	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBZ	Elemento no encontrado		
FBZ3T10	m	Tub d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	25,96 €
FBZA011	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 60 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	111,35 €
FD	Elemento no encontrado		
FDGZ	Elemento no encontrado		
FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
FDK	Elemento no encontrado		
FDK2	Elemento no encontrado		
FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,54 €
FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	115,58 €
FDK2Z287	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	53,69 €
FDKR	Elemento no encontrado		
FDKR001X	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes de les instal·lacions existents. Tot inclòs completament acabat. (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	132,96 €
FDKZ	Elemento no encontrado		
FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	38,59 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	139,26 €
FFB2	Elemento no encontrado		
FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60 €
FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
FG22	Elemento no encontrado		
FG22TH1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62 €
FG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20 €
FG31	Elemento no encontrado		
FG319224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
FG38	Elemento no encontrado		
FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (DOTZE EUROS)	12,00 €
FHM1Z	Elemento no encontrado		
FHM1ZB001	u	Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9.0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076 (SET-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	701,60 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQ2 Elemento no encontrado			
FHQ2ZS09	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	340,97 €
FHQ2ZS10	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 15W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	344,04 €
FHQ2ZS11	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (DOS-CENTS NORANTA EUROS)	290,00 €
FHQ2ZS12	u	Columna d'alumini SALVI model BOULEVARD de 4 metres d'alçada. Base en fosa d'alumini amb tractament anticorrosiu. Fust cònic d'alumini extruït (EN AW6060 / EN AW-ALMGSI) amb interior reforçat amb doble tub. Acabat superficial en alumini respallat Distància entre pernys 200x200/ 300x300 mm Pernys inclosos M18x500/ M22x600 mm (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	627,61 €
FJS1 Elemento no encontrado			
FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	206,24 €
FJS5 Elemento no encontrado			
FJS5Z662	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72 €
FJSA Elemento no encontrado			
FJSA3161	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	238,03 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSB Elemento no encontrado			
FJSBB221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	135,52 €
FJSZ Elemento no encontrado			
FJSZZ41R	u	Col·lector per a grup de 8 sortides i 1 entrada, de 2" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50 €
FN11 Elemento no encontrado			
FN11584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45 €
FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	26,25 €
FN115664	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	32,15 €
FR Elemento no encontrado			
FR2 Elemento no encontrado			
FR26 Elemento no encontrado			
FR26U010	m2	Fresatge de terreny amb motocultor, en dues passades creuades (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21 €
FR2G Elemento no encontrado			
FR2GU020	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4		Elemento no encontrado	
FR49		Elemento no encontrado	
FR49UZ15	u	Subministrament i transport de Lantana camara, en contenidor de 1l, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44 €
FR6		Elemento no encontrado	
FR6B		Elemento no encontrado	
FR6BUZ20	u	Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb mitjans manuals, inclou la distribució de la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat, tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2,32 €
FRA		Elemento no encontrado	
FRA5		Elemento no encontrado	
FRA5U022	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port petit, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-2 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals, inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'averia, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	35,93 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRECADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
P214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
P2145-		ARRECADADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ	
P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08 €
P2146-		DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES	
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44 €
P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68 €
P2147-		DEMOLICIÓ DE RIGOLA	
P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4,70 €
P2148-		DEMOLICIÓ DE VORADA	
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P214E-		DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ (D)	
P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	35,14 €
P214N-		ENDERROC D'ESTRUCTURES	
P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	51,15 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214U- FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)			
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ			
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34 €
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75 €
P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS			
P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA			
P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	74,73 €
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS			
P21G2- Elemento no encontrado			
P21G2-54DF	m	Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent sense amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. (SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	6,18 €
P21G3- DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA			
P21G3-DJ1G	m	Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	35,72 €
P21G7- DEMOLICIÓ DE POU			
P21G7-49L1	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91 €
P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS			
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS			
P21Q2-8GXO	u	Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	17,28 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77 €
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	99,67 €
P21QE Elemento no encontrado			
P21QE- Elemento no encontrado			
P21QE-C006	u	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent i dels serveis afectats Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent i dels serveis afectats (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	214,55 €
P22 MOVIMENTS DE TERRES			
P221 EXCAVACIONS			
P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT			
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU			
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31 €
P221D- EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS			
P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €
P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES			
P2253- Elemento no encontrado			
P2253-547T	m3	Reblert de rasa o pou amb sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2253-54XX	m3	Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de rebliert i humectació dels mateixos (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	23,69	€
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA				
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76	€
P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS				
P31 RASES I POUS				
P310- ARMADURA DE RASES I POUS				
P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)				
P312-D4Z6	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	94,08	€
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS				
P3Z3- CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT				
P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	12,56	€
P9 FERMS I PAVIMENTS				
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES				
P931- BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)				
P931-3G6K	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	94,72	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P938- BASE DE TOT-U				
P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	29,14	€
P96 VORALS I VORADES				
P966- VORADA DE PLANXA D'ACER				
P966-H97O	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62	€
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ				
P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	24,36	€
P967-E9ZF	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS)	32,00	€
P97 RIGOLES				
P977- RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT				
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44	€
P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA				
P9E1- PAVIMENT DE PANOT				
P9E1-DMT0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	31,11	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-DN0Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb facs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	45,36	€
P9F	Elemento no encontrado			
P9F3-	Elemento no encontrado			
P9F3-H8HI	m2	Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	42,70	€
P9F3-H8XX	m2	Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89	€
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9H5-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT			
P9H5-E89Z	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	72,90	€
P9H5-E8BX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	73,09	€
P9L	REGS SENSE GRANULATS			
P9L1-	REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT			
P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46	€
P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67	€
P9V	ESGLAONS			
P9VE-	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCATS (D)			
P9VE-HCKB	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm de secció i 15 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter (VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	27,11	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
PB1	BARANES			
PB1D-	PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT			
PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i mat, suportat amb pipes d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) acabat polit i mat, fixades mecànicament al mur. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,78	€
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
PBA2-	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS			
PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	10,53	€
PBA3-	PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS			
PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82	€
PBA3-DXMY	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92	€
PBA3-DXN2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1,93	€
PBA3-YXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBB		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
PBBQ-		Elemento no encontrado	
PBBQ-HCJV	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60 €
PD		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
PDO		POUS DE REGISTRE	
PD01-		POU DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA	
PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.496,11 €
PD7		CLAVEGUERES I COL·LECTORS	
PD72-		Elemento no encontrado	
PD72-B020	u	Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...) (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	495,98 €
PD79-		CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, SOTERRAT	
PD79-ELJR	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	152,59 €
PD79-XXX1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	156,78 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD79-XXXX	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	217,29 €
PDB		SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
PDB3-		SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)	
PDB3-E9EI	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	56,96 €
PDB6-		PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ	
PDB6-5CB9	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	275,48 €
PDBD-		GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT	
PDBD-DOCQ	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	18,82 €
PDBF-		BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS	
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	249,08 €
PDG		CANALITZACIONS DE SERVEIS	
PDG2-		CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ	
PDG2-6SXX	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRENTA-UN EUROS)	31,00 €
PDK		PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	
PDK4-		PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	
PDK4-T010	u	Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. (CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	506,46 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el rebert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	186,36	€
PF	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS			
PF3	TUBS I ACCESSORIS DE FOSA			
PF36-	TUB DE FOSA DÚCTIL, COL·LOCAT			
PF36-DVS9	m	Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elàstica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,48	€
PPAU	Elemento no encontrado			
PPAUX0XX	u	Partida alçada a justificar per la modificació d'instal·lacions de VARIANTS de baixa tensió en el c/ Granada de Roses segons estudi de la companyia amb número d'expedient AGIR001 0000407934 inclòs en l'annex de la Memòria del projecte (SIS MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6.729,16	€
PPAUZ0XX	U	Partida alçada corresponent al desplaçament de les línies de telecomunicacions aèries que actualment travessen el carrer Granada de façana a façana. La partida inclou els treballs de desconexió de les caixes existents, canalització de conversió aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a la façana fins a connexió a arqueta de telecomunicacions, estesa de cablejats pel nou recorregut de façana i entre arquetes a través de tubs corrugats soterrats que travessen el carrer, i posterior connexió a les caixes pertinents. La partida inclou tots els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de les línies afectades. (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
PQ	Elemento no encontrado			
PQ1	BANCS			
PQ12-	BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT			
PQ12-403U	m	Formació de banc compost per tres taulons de fusta tropical FSC Pur, amb oli de dos components, amb segell FSC, de 140x50mm, fixats amb tacs d'acer inoxidable a cartela de suport formada amb platines de 6 mm d'acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó mitjançant tacs químics. (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	561,99	€
PQ2	Elemento no encontrado			
PQ21-	Elemento no encontrado			
PQ21-DLOE	u	Paperera de disseny reforçat i robuts, de mesures 450x400x1015 mm, fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i porta fixa posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	421,65	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ3	FONTS			
PQ30-	FONT PER A EXTERIOR, COL·LOCADA			
PQ30-6UJY	u	Font de 120 cm d'altura de monolit de fosa de ferro amb protecció antioxidant pintada negre oxiron. Reixa de fosa de ferro nodular amb protecció antioxidant i pintada negre oxiron, recolzada sobre marc d'acer galvanitzat en calent enrasada al paviment i dimensionat igual que l'arqueta de recollida d'aigua. Aixeta de fosa de llautó polida i polsador estàndard model Presto. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Fixada a una base de formigó. Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: - Formigonament del dau d'ancoratge - Neteja de l'interior dels conductes de connexió - Replanteig de la posició de l'element i accessoris - Anclaratge de la font - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell - Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua - Fixació de l'aparell - Fixació de la reixeta - Prova de servei (MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.615,14	€
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA			
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS			
PR36-	APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL			
PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	46,19	€
PR3F-	INCORPORACIÓ D'ADOB MINERAL SÒLID DE FONDS O CONDICIONADOR DEL SÒL			
PR3F-474X	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28	€
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES			
PR44	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)			
PR444-	SUBMINISTRAMENT MORUS			
PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	183,99	€

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR6		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
PR60-		PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI	
PR60-8YHF	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	170,57 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
X		PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	
XP		Elemento no encontrado	
XPA		Elemento no encontrado	
XPAU		Elemento no encontrado	
XPAUU030	u	Connexió a la xarxa de terra del mobiliari urbà amb parts metàl·liques (papereres, bancs, senyals viàries, ...). S'inclou piqueta de terra d'acer cobrejat de 2m, 5m, de cable de coure nu de 35 mm2, tub reflex M16 i material auxiliar de muntatge. (TRENTA-VUIT EUROS)	38,00 €
XPAUUZ01	u	Partida alçada a justificar, en concepte de connexionat existent. Inclou instal·lació i connexionat en baixa tensió. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	349,00 €
XPAUUZXX	u	Partida alçada a justificar, en concepte del projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, s'inclou memòria tècnica, plànols, esquemes, butlletins. (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS II

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Tipus 1		
1351	Elemento no encontrado		
1351FONL	u	Fonament de columna d'enllumenat públic, de 80x80 i 70 cm. de profunditat, inclou encofrat a les quatre cares, subministre i col.locació d'ancoratges d'acer rosca de diàmetre 3/8" i llargària 400 mm. femella i contrafemella per anivellació i fixació de la base de la columna, tub flexible corrugat de 80 mm. de Ø nominal interior per passos instal.lacions transversals i longitudinals, i tub flexible corrugat de Ø63 mm per pas alimentació, enllaç de línia de connexió de terra, fet amb formigó HA-25/B/20/I, abocat directament des de camió, inclou armat amb acer B-500S inferior amb #Ø16, per una quantia de 9 kg/u., en situació simètrica o excèntrica respecte fanal, fins i tot en adaptació de les magnituds previstes a configuració de fonament de menor cantell i major planta	87,41 €
		B0A31000 Clau acer	0,34100 €
		BG22TD10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,02000 €
		B0DZA000 Desencofrant	0,39192 €
		B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	3,87520 €
		BG221K20 Tub flexible. exterior corrugat i interior llis, de polietilè co-extrusionat, segons norma UNE 50086-2-4N, de diàmetre nominal interior de 75 mm. amb la part proporcional de maniguets d'unió i un grau de resistència IP54	2,88000 €
		B0AAA211 Ancoratge d'acer, de Ø 5/8" amb cap rosca, femella i contrafemella, llargària 400 mm. amb ganxo final per ancoratge en el formigó	6,08000 €
		B065760B Formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	37,71450 €
		B0D31000 Llata de fusta de pi	0,32178 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,33660 €
		D0B2A100 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	13,41081 €
		Altres conceptes	19,03819 €
14	Elemento no encontrado		
145	Elemento no encontrado		
1452	Elemento no encontrado		
1452M015	m3	Mur de formigó armat arquitectònic, de fins a 3 m d'altura, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-30C/B/12/IIIa autocompactant ambient marí classe IIIa (recobriments >25mm), tamany màxim de l'àrid 12mm, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 30 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat vertical i inclinat amb acabat vist i textura llisa, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, amb làmina plàstica d'un sol ús, imitació fusta, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i cola líquida per a fixació de la làmina i cinta de juntes, matavius i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de la làmina sobre l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.	621,04 €
		B096030A Cinta de segellament.	4,47313 €
		B0CH070A Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.	8,80000 €
		B061-2B1F Formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 12 / IIIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIIa, amb addició de fibres d'acer	117,42150 €
		B086010A Agent filmogen, per la cura de formigons i morters, amb acabat vist.	3,23000 €
		B0AMR050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.	0,71500 €
		B350-033S Separador homologat per murs.	0,48000 €
		BD13R204 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.	0,62031 €
		B070020A Cola líquida.	4,68868 €
		B0CH10SZ Làmina plàstica d'un sol ús, imitació fusta, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu.	90,53786 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		B0CH075J Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapunts metàl·lics per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant.	12,10000 €
		B0AM040A Matavius de PVC, de varies dimensions i 2500 mm de longitud.	1,16655 €
		Altres conceptes	376,80697 €
D	ELEMENTS COMPOSTOS		
D0	Elemento no encontrado		
D0B2	Elemento no encontrado		
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,49 €
		B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,22850 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01530 €
		Altres conceptes	0,24620 €
E	PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ		
E2	Elemento no encontrado		
E22	Elemento no encontrado		
E224	Elemento no encontrado		
E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	2,09 €
		Altres conceptes	2,09000 €
EEU6	Elemento no encontrado		
EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4" de D, col·locat rosca	21,18 €
		BEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4" de D	14,48000 €
		Altres conceptes	6,70000 €
EFB1	Elemento no encontrado		
EFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	12,71 €
		BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,31900 €
		BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
		BFB17600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,26480 €
		Altres conceptes	9,06620 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG31 Elemento no encontrado			
EG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	3,63 €
		BG31H550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,64220 €
		Altres conceptes	1,98780 €
EG49 Elemento no encontrado			
EG49ZA01	u	Font d'alimentació de 10W i 420mA, tensió d'entrada de 100 a 240 Vac, tensió de sortida 24Vdc, muntada a carril DIN	48,76 €
		BG49ZA01 Font d'alimentació de 10W i 420mA, tensió d'entrada de 100 a 240 Vac, tensió de sortida 24Vdc, per muntar a carril DIN	38,84000 €
		Altres conceptes	9,92000 €
EGD1 Elemento no encontrado			
EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra	40,79 €
		BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm	23,08000 €
		BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,51000 €
		Altres conceptes	13,20000 €
EJM1 Elemento no encontrado			
EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal	422,65 €
		BJM15040 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical	414,81000 €
		Altres conceptes	7,84000 €
EN11 Elemento no encontrado			
EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	46,49 €
		BN115680 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	34,08000 €
		Altres conceptes	12,41000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EN74 Elemento no encontrado			
EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment	249,76 €
		BN74Z320 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt	237,35000 €
		Altres conceptes	12,41000 €
EN81 Elemento no encontrado			
EN8115A4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	42,79 €
		BN8115A0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	23,90000 €
		Altres conceptes	18,89000 €
ENE1 Elemento no encontrado			
ENE15304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, rosca, muntat superficialment	14,89 €
		BNE15300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	6,58000 €
		Altres conceptes	8,31000 €
ENE16304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, rosca, muntat superficialment	19,66 €
		BNE16300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	9,58000 €
		Altres conceptes	10,08000 €
ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, rosca, muntat superficialment	34,89 €
		BNE18300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1"1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	22,29000 €
		Altres conceptes	12,60000 €
ENFB Elemento no encontrado			
ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada rosçada	77,85 €
		BNFBU020 Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" 1/2 polzada	65,25000 €
		Altres conceptes	12,60000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F2		Elemento no encontrado	
F22		Elemento no encontrado	
F227		Elemento no encontrado	
F227U00X	m2	Preparació de la superfície de base existent del paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de base (95-98 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.	5,00 €
	B2RA7LP0	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	0,25650 €
	B0111000	Aigua	0,03560 €
		Altres conceptes	4,70790 €
F2R		Elemento no encontrado	
F2R4		Elemento no encontrado	
F2R45069	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,92 €
		Altres conceptes	8,92000 €
F2R6		Elemento no encontrado	
F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,90 €
		Altres conceptes	7,90000 €
F2RA		Elemento no encontrado	
F2RA63G0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	22,78 €
	B2RA63G0	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	22,78000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA7LP0	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,13 €
	B2RA7LP0	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,13000 €
		Altres conceptes	0,00000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9		Elemento no encontrado	
F96		Elemento no encontrado	
F961		Elemento no encontrado	
F961U21T	u	Vorada prefabricada de formigó de transició de vorada remuntable de 25 cm a vorada tipus T-2 de 15 cm, de 50x15x20x5 cm, col·locada amb fonament de formigó, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos	50,25 €
	B96101U216	Vorada rprefabricada de formigó de transició de vorada remuntable de 25 cm a vorada tipus T-2 de 15 cm, de 50x15x20x5 cm,	32,90000 €
	B064500C	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,28280 €
		Altres conceptes	13,06720 €
F965		Elemento no encontrado	
F965U0X5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos	29,30 €
	B965U5C0	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	9,13500 €
	B06NN12C	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20	4,16094 €
		Altres conceptes	16,00406 €
FB		Elemento no encontrado	
FBB		Elemento no encontrado	
FBB1		Elemento no encontrado	
FBB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	90,81 €
	BBM1260B	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	74,93000 €
		Altres conceptes	15,88000 €
FBB1B351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	90,30 €
	BBM1360B	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	74,42000 €
		Altres conceptes	15,88000 €
FBB2		Elemento no encontrado	
FBB2B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	71,47 €
	BBM1AHAB	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	63,83000 €
		Altres conceptes	7,64000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3	Elemento no encontrado		
FBB3B521	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal	38,72 €
		BBM1ED51 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 40x20 cm, acabada amb pintura no reflectora	32,36000 €
		Altres conceptes	6,36000 €
FBB3B52R	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal	49,07 €
		BBM1ED5R Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	42,71000 €
		Altres conceptes	6,36000 €
FBB3B620	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal	58,62 €
		BBM1EH5B Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	50,98000 €
		Altres conceptes	7,64000 €
FBB3B720	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal	63,72 €
		BBM1EH6B Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	56,08000 €
		Altres conceptes	7,64000 €
FBZ	Elemento no encontrado		
FBBZ3T10	m	Tub d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base	25,96 €
		BBMZ2610 Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	23,96000 €
		Altres conceptes	2,00000 €
FBBZA011	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 60 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernoscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau	111,35 €
		B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	10,91400 €
		BBMZ5610 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, amb 4 pernoscats	79,73000 €
		Altres conceptes	20,70600 €
FD	Elemento no encontrado		
FDGZ	Elemento no encontrado		
FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,32 €
		BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,09180 €
		Altres conceptes	0,22820 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDK	Elemento no encontrado		
FDK2	Elemento no encontrado		
FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	65,54 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / l de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,22018 €
		BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	16,69000 €
		Altres conceptes	44,62982 €
FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	115,58 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / l de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,50254 €
		BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	49,43000 €
		Altres conceptes	58,64746 €
FDK2Z287	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	53,69 €
		BDK2Z465 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis	11,19000 €
		B064500B Formigó HM-20/B / 40 / l de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,52054 €
		Altres conceptes	38,97946 €
FDKR	Elemento no encontrado		
FDKR001X	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes de les instal·lacions existents. Tot inclòs completament acabat.	132,96 €
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,20000 €
		Altres conceptes	128,76000 €
FDKZ	Elemento no encontrado		
FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	38,59 €
		BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	21,99000 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09244 €
		Altres conceptes	16,50756 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	139,26 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23331 €
		BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	117,80000 €
		Altres conceptes	21,22669 €
FFB2 Elemento no encontrado			
FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,60 €
		BFB2405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63000 €
		BFYB2405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05000 €
		BFB24400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,39780 €
		Altres conceptes	2,52220 €
FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,50 €
		BFB25400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
		BFB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,78900 €
		BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
		Altres conceptes	3,01860 €
FG22 Elemento no encontrado			
FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,62 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,26440 €
		Altres conceptes	1,35560 €
FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,20 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,85600 €
		Altres conceptes	1,34400 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG31 Elemento no encontrado			
FG319224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	1,47 €
		BG319220 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,72420 €
		Altres conceptes	0,74580 €
FG38 Elemento no encontrado			
FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	12,00 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,89720 €
		BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,18000 €
		Altres conceptes	9,92280 €
FHM1Z Elemento no encontrado			
FHM1ZB001	u	Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9.0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076	701,60 €
		BG319230 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	27,54000 €
		BHQ2ZS12 Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9.0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076	578,00000 €
		Altres conceptes	96,06000 €
FHQ2 Elemento no encontrado			
FHQ2ZS09	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	340,97 €
		BHQ2ZS09 Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA.	321,13000 €
		Altres conceptes	19,84000 €
FHQ2ZS10	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 15W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	344,04 €
		BHQ2ZS10 Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 15W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA	324,20000 €
		Altres conceptes	19,84000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQ2ZS11	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna.	290,00 €
		BHQ2ZS11 Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA.	270,16000 €
		Altres conceptes	19,84000 €
FHQ2ZS12	u	Columna d'alumini SALVI model BOULEVARD de 4 metres d'alçada. Base en fosa d'alumini amb tractament anticorrosiu. Fust cònic d'alumini extruït (EN AW6060 / EN AW-ALMGSI) amb interior reforçat amb doble tub. Acabat superficial en alumini respatllat. Distància entre pernys 200x200/300x300 mm. Pernys inclosos M18x500/ M22x600 mm.	627,61 €
		BHQ2ZS12 Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9.0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076	578,00000 €
		Altres conceptes	49,61000 €
FJS1 Elemento no encontrado			
FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	206,24 €
		BJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	133,86000 €
		BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	34,17000 €
		Altres conceptes	38,21000 €
FJS5 Elemento no encontrado			
FJS5Z662	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,72 €
		BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
		BJS5Z660 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,00800 €
		Altres conceptes	1,69200 €
FJSA Elemento no encontrado			
FJSA3161	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	238,03 €
		BJS3160 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	211,25000 €
		Altres conceptes	26,78000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSB Elemento no encontrado			
FJSBB221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	135,52 €
		BJSBB220 Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	110,84000 €
		BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	4,29000 €
		Altres conceptes	20,39000 €
FJSZ Elemento no encontrado			
FJSZZ41R	u	Col·lector per a grup de 8 sortides i 1 entrada, de 2" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	53,50 €
		BJSZZ410 Col·lector per a grup de 8 sortides i 1 entrada, de 2" de diàmetre	23,72000 €
		Altres conceptes	29,78000 €
FN11 Elemento no encontrado			
FN11584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	28,45 €
		BN11580 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	9,83000 €
		Altres conceptes	18,62000 €
FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	26,25 €
		BN115650 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	13,65000 €
		Altres conceptes	12,60000 €
FN115664	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	32,15 €
		BN115660 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	17,03000 €
		Altres conceptes	15,12000 €
FR Elemento no encontrado			
FR2 Elemento no encontrado			
FR26 Elemento no encontrado			
FR26U010	m2	Fresatge de terreny amb motocultor, en dues passades creuades	1,21 €
		Altres conceptes	1,21000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR2G	Elemento no encontrado		
FR2GU020	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics	2,03 €
		Altres conceptes	2,03000 €
FR4	Elemento no encontrado		
FR49	Elemento no encontrado		
FR49UZ15	u	Subministrament i transport de Lantana camara, en contenidor de 1l, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari	1,44 €
	BR4EUZ15	Lantana càmara, en contenidor de 1l,	1,43750 €
		Altres conceptes	0,00250 €
FR6	Elemento no encontrado		
FR6B	Elemento no encontrado		
FR6BUZ20	u	Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb mitjans manuals, inclou la distribució de la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat, tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra	2,32 €
		Altres conceptes	2,32000 €
FRA	Elemento no encontrado		
FRA5	Elemento no encontrado		
FRA5U022	m2	Subministrament i plantació d'arbrust de port petit, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-2 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals, inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'averia, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	35,93 €
		Altres conceptes	35,93000 €
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS		
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES		
P214	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ		
P2145-	ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ		
P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,08 €
		Altres conceptes	7,08000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES		
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,38 €
		Altres conceptes	5,38000 €
P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,44 €
		Altres conceptes	4,44000 €
P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,68 €
		Altres conceptes	5,68000 €
P2147-	DEMOLICIÓ DE RIGOLA		
P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,70 €
		Altres conceptes	4,70000 €
P2148-	DEMOLICIÓ DE VORADA		
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,41 €
		Altres conceptes	4,41000 €
P214E-	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ (D)		
P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	35,14 €
		Altres conceptes	35,14000 €
P214N-	ENDERROC D'ESTRUCTURES		
P214N-52T	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	51,15 €
		Altres conceptes	51,15000 €
P214U-	FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)		
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i falls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,94 €
		Altres conceptes	1,94000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ			
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	6,34 €
		Altres conceptes	6,34000 €
<hr/>			
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,75 €
		Altres conceptes	4,75000 €
<hr/>			
P21D- DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS			
P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA			
P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	74,73 €
		Altres conceptes	74,73000 €
<hr/>			
P21G- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS			
P21G2- Elemento no encontrado			
P21G2-54DF	m	Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent sense amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.	6,18 €
		Altres conceptes	6,18000 €
<hr/>			
P21G3- DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA			
P21G3-DJ1G	m	Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	35,72 €
		Altres conceptes	35,72000 €
<hr/>			
P21G7- DEMOLICIÓ DE POU			
P21G7-49L1	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	7,91 €
		Altres conceptes	7,91000 €
<hr/>			
P21Q- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS			
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS			
P21Q2-8GXO	u	Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	17,28 €
		Altres conceptes	17,28000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,66 €
		Altres conceptes	4,66000 €
<hr/>			
P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	7,77 €
		Altres conceptes	7,77000 €
<hr/>			
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	99,67 €
		Altres conceptes	99,67000 €
<hr/>			
P21QE- Elemento no encontrado			
P21QE- Elemento no encontrado			
P21QE-C006	u	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent i dels serveis afectats Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent i dels serveis afectats	214,55 €
		Altres conceptes	214,55000 €
<hr/>			
P22- MOVIMENTS DE TERRES			
P221- EXCAVACIONS			
P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT			
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,52 €
		Altres conceptes	4,52000 €
<hr/>			
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU			
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	6,31 €
		Altres conceptes	6,31000 €
<hr/>			
P221D- EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS			
P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	8,51 €
		Altres conceptes	8,51000 €
<hr/>			
P225- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES			
P2253- Elemento no encontrado			
P2253-547T	m3	Reblert de rasa o pou amb sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	43,35 €
		B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	41,77910 €
		Altres conceptes	1,57090 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2253-54XX	m3	Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos	23,69 €
		B03L-05NX Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.	16,11000 €
		BG2Q-00XX Cinta plastificada	0,15400 €
		Altres conceptes	7,42600 €
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA			
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	12,76 €
		Altres conceptes	12,76000 €
P3 FONAMENTS, CONTENCIÓNS I TÚNELS			
P31 RASES I POUS			
P310- ARMADURA DE RASES I POUS			
P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,84 €
		B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00765 €
		Altres conceptes	1,83235 €
P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)			
P312-D4Z6	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	94,08 €
		B06E-11H5 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	88,85800 €
		Altres conceptes	5,22200 €
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS			
P3Z3- CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT			
P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	12,56 €
		B067-2A9V Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	7,45290 €
		Altres conceptes	5,10710 €
P9 FERMS I PAVIMENTS			
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES			
P931- BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)			
P931-3G6K	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	94,72 €
		B06E-12BY Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	80,60850 €
		Altres conceptes	14,11150 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P938- BASE DE TOT-U			
P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	29,14 €
		B011-05ME Aigua	0,08900 €
		B03F-05NW Tot-u artificial	21,10250 €
		Altres conceptes	7,94850 €
P96 VORALS I VORADES			
P966- VORADA DE PLANXA D'ACER			
P966-H97O	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	51,62 €
		B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,27420 €
		B965-H696 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,27000 €
		Altres conceptes	7,07580 €
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ			
P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	24,36 €
		B962-0GRA Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,12650 €
		B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08459 €
		B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,08184 €
		Altres conceptes	16,06707 €
P967-E9ZF	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	32,00 €
		B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,12890 €
		B962-0GR0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,25300 €
		B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,96313 €
		Altres conceptes	16,65497 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97	RIGOLES		
P977-	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT		
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	17,44 €
		B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,29318 €
		B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,83198 €
		B971-0GUH Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606 €
		Altres conceptes	10,24878 €
P9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		
P9E1-	PAVIMENT DE PANOT		
P9E1-DMT0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	31,11 €
		B9E2-0HOT Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	10,05720 €
		B083-06UD Colorant en pols per a formigó	1,05825 €
		B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,60590 €
		B011-05ME Aigua	0,01780 €
		Altres conceptes	19,37085 €
P9E1-DN0Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	45,36 €
		B083-06UD Colorant en pols per a formigó	1,05825 €
		B9E1-0HP8 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	14,34120 €
		B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,60590 €
		B011-05ME Aigua	0,00178 €
		Altres conceptes	29,35287 €
P9F	Elemento no encontrado		
P9F3-	Elemento no encontrado		
P9F3-H8HI	m2	Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina	42,70 €
		B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,33983 €
		B9F2-1GDW Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt	24,81150 €
		Altres conceptes	17,54867 €
P9F3-H8XX	m2	Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina	38,89 €
		B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,33983 €
		B9F3-0HXX Pecetes de formigo de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix	21,00000 €
		Altres conceptes	17,55017 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
P9H5-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT		
P9H5-E89Z	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	72,90 €
		B9H1-0HSC Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari	68,17000 €
		Altres conceptes	4,73000 €
P9H5-E8BX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	73,09 €
		B9H1-0HXD Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	68,36000 €
		Altres conceptes	4,73000 €
P9L	REGS SENSE GRANULATS		
P9L1-	REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT		
P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,46 €
		B057-06IQ Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,27000 €
		Altres conceptes	0,19000 €
P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,67 €
		B057-06II Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,45000 €
		Altres conceptes	0,22000 €
P9V	ESGLAONS		
P9VE-	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCATS (D)		
P9VE-HCKB	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm de secció i 15 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter	27,11 €
		B9VA-H78C Esglaó de peces prefabricades de formigo, 40x20 cm de secció i 5 cm gruix, gris	10,19200 €
		B056-06J5 Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,16000 €
		B9C0-0HKK Beurada de color	0,84000 €
		Altres conceptes	15,91800 €
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
PB1	BARANES		
PB1D-	PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT		
PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i mat, suportat amb pipes d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) acabat polit i mat, fixades mecànicament al mur.	66,78 €
		B81A-0XPS Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, amb suport de platines d'acer	41,53000 €
		Altres conceptes	25,25000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
PBA2-	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS		
PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,53 €
	BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,21220 €
	BBA0-OSD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,93500 €
		Altres conceptes	4,38280 €
PBA3-	PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS		
PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,02 €
	BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,52122 €
	BBA0-OSD5	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,10404 €
		Altres conceptes	0,39474 €
PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,82 €
	BBA0-OSD5	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,06936 €
	BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,34697 €
		Altres conceptes	0,40367 €
PBA3-DXMY	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,92 €
	BBA0-OSD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,19074 €
	BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,04244 €
		Altres conceptes	0,68682 €
PBA3-DXN2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,93 €
	BBA0-OSD5	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,20808 €
	BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,04244 €
		Altres conceptes	0,67948 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-YXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,89 €
	BBA0-OSD5	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,06936 €
		Altres conceptes	0,82064 €
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL		
PBBQ-	Elemento no encontrado		
PBBQ-HCJV	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals	12,60 €
		Altres conceptes	12,60000 €
PD	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA		
PD0	POUS DE REGISTRE		
PD01-	POU DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA		
PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, parel per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre	1.496,11 €
		Altres conceptes	1.496,11000 €
PD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
PD72-	Elemento no encontrado		
PD72-B020	u	Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts...)	495,98 €
	PD79-ELJR	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	228,88443 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	5,28240 €
	B011-05ME	Aigua	0,03916 €
		Altres conceptes	261,77401 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD79- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, SOTERRAT			
PD79-ELJR	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	152,59 €
		BD7E-1ZQZ Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	28,48800 €
		B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,87056 €
		B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,78300 €
		BDW3-FFAS Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm	2,45000 €
		BDW3-FFAN Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm	53,99130 €
		Altres conceptes	39,00714 €
PD79-XXX1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub	156,78 €
		BD7E-1ZQZ Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	28,48800 €
		B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	32,83910 €
		BDW3-FFAN Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm	53,99130 €
		BDW3-FFAS Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm	2,45000 €
		Altres conceptes	39,01160 €
PD79-XXXX	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub	217,29 €
		BD7E-1ZQX Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	45,86400 €
		B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	33,60280 €
		BDW3-FFAT Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	82,12710 €
		BDW3-FFAW Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	3,74000 €
		Altres conceptes	51,95610 €
PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE			
PDB3- SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)			
PDB3-E9EI	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm	56,96 €
		B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,09336 €
		Altres conceptes	18,86664 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDB6- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ			
PDB6-5CB9	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	275,48 €
		B011-05ME Aigua	0,01068 €
		B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,38944 €
		B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,05347 €
		Altres conceptes	247,02641 €
PDBD- GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL LOCAT			
PDBD-DOCQ	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	18,82 €
		BDD4-0LVI Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	3,17000 €
		Altres conceptes	15,65000 €
PDBF- BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL LOCATS			
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	249,08 €
		BDD1-1KIB Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	228,30000 €
		B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,43800 €
		Altres conceptes	19,34200 €
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS			
PDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ			
PDG2-6SXX	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	31,00 €
		BDG3-34IF Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	1,57560 €
		BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,79700 €
		B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,26502 €
		BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,97920 €
		Altres conceptes	2,38318 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDK4-	PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
PDK4-T010	u	Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.	506,46 €
		BDK2-100X Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, segons UNE-EN 124	456,18000 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,09635 €
		Altres conceptes	44,18365 €
PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.	186,36 €
		BDK2-101X Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125 segons UNE-EN 124.	155,52000 €
		B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,32210 €
		Altres conceptes	29,51790 €
PF	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
PF3	TUBS I ACCESSORIS DE FOSA		
PF36-	TUB DE FOSA DÚCTIL, COL·LOCAT		
PF36-DVS9	m	Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa	44,48 €
		BF36-04IK Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat	33,54780 €
		Altres conceptes	10,93220 €
PPAU	Elemento no encontrado		
PPAU0XX	u	Partida alçada a justificar per la modificació d'instal·lacions de VARIANTS de baixa tensió en el c/ Granada de Roses segons estudi de la companyia amb número d'expedient AGIR001 0000407934 inclos en l'annex de la Memòria del projecte	6.729,16 €
		Sense descomposició	6.729,16000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PPAU0XX	U	Partida alçada corresponent al desplaçament de les línies de telecomunicacions aèries que actualment travessen el carrer Granada de façana a façana. La partida inclou els treballs de desconnexió de les caixes existents, canalització de conversió aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a la façana fins a connexió a arqueta de telecomunicacions, estesa de cablejats pel nou recorregut de façana i entre arquetes a través de tubs corrugats soterrats que travessen el carrer, i posterior connexió a les caixes pertinents. La partida inclou tots els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de les línies afectades.	500,00 €
		Sense descomposició	500,00000 €
PQ	Elemento no encontrado		
PQ1	BANCS		
PQ12-	BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT		
PQ12-403U	m	Formació de banc compost per tres taulons de fusta tropical FSC Pur, amb oli de dos components, amb segell FSC, de 140x50mm, fixats amb tacs d'acer inoxidable a cartela de suport formada amb platines de 6 mm d'acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó mitjançant tacs químics.	561,99 €
		BQ11-0SPB Banc compost per tres taulons de fusta tropical FSC Pur, amb oli de dos components, amb segell FSC, de 140x50mm, fixats amb tacs d'acer inoxidable a cartela de suport formada amb platines de 6 mm d'acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó mitjançant tacs químics.	547,70000 €
		Altres conceptes	14,29000 €
PQ2	Elemento no encontrado		
PQ21-	Elemento no encontrado		
PQ21-DLOE	u	Paperera de disseny reforçat i robuts, de mesures 450x400x1015 mm, fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i porta fixa posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols	421,65 €
		BQ21-0TDE Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat	398,06000 €
		Altres conceptes	23,59000 €
PQ3	FONTS		
PQ30-	FONT PER A EXTERIOR, COL·LOCADA		
PQ30-6UJY	u	Font de 120 cm d'altura de monolit de fosa de ferro amb protecció antioxidant pintada negre oxiron. Reixa de fosa de ferro nodular amb protecció antioxidant i pintada negre oxiron, recolzada sobre marc d'acer galvanitzat en calent enrasada al paviment i dimensionat igual que l'arqueta de recollida d'aigua. Aixeta de fosa de llautó polida i polsador estàndard model Presto. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Fixada a una base de formigó. Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: - Formigonament del dau d'ancoratge - Neteja de l'interior dels conductes de connexió - Replanteig de la posició de l'element i accessoris - Anclaratge de la font - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell - Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua - Fixació de l'aparell - Fixació de la reixeta - Prova de servei	1.615,14 €
		BQ31-2A5K Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	29,09000 €
		B07FH330 Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges.	1,02200 €
		BQ30010A Font de 120 cm d'altura de monolit de fosa de ferro amb protecció antioxidant pintada negre oxiron. Reixa de fosa de ferro nodular amb protecció antioxidant i pintada negre oxiron, recolzada sobre marc d'acer galvanitzat en calent enrasada al paviment i dimensionat igual que l'arqueta de recollida d'aigua. Aixeta de fosa de	1.323,05000 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		llautó polida i polsador estàndard model Presto. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs.	
		Altres conceptes	261,97800 €
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA		
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS		
PR36-	APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL		
PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	46,19 €
	BR3D-21GK	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	34,82325 €
		Altres conceptes	11,36675 €
PR3F-	INCORPORACIÓ D'ADOB MINERAL SÒLID DE FONTS O CONDICIONADOR DEL SÒL		
PR3F-474X	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,28 €
	BR30-0XRG	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid	0,09900 €
		Altres conceptes	0,18100 €
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES		
PR44	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)		
PR444-	SUBMINISTRAMENT MORUS		
PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	183,99 €
	BR444-2333	Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	183,99000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
PR6	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES		
PR60-	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI		
PR60-8YHF	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	170,57 €
	B011-05ME	Aigua	0,64080 €
	BR3D-21GI	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	75,58200 €
		Altres conceptes	94,34720 €

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
X	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR		
XP	Elemento no encontrado		
XPA	Elemento no encontrado		
XPAU	Elemento no encontrado		
XPAUU030	u	Connexió a la xarxa de terra del mobiliari urbà amb parts metàl·liques (papereres, bancs, senyals viàries, ...). S'inclou piqueta de terra d'acer cobrejat de 2m, 5m, de cable de coure nu de 35 mm2, tub reflex M16 i material auxiliar de muntatge.	38,00 €
		Sense descomposició	38,00000 €
XPAUUZ01	u	Partida alçada a justificar, en concepte de connexionat existent. Inclou instal·lació i connexionat en baixa tensió.	349,00 €
		Sense descomposició	349,00000 €
XPAUUZXX	u	Partida alçada a justificar, en concepte del projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, s'inclou memòria tècnica, plànols, esquemes, butlletins.	900,00 €
		Sense descomposició	900,00000 €

PRESSUPOST

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FDKR001X	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes de les instal·lacions existents. Tot inclòs completament acabat. (P - 37)	132,96	48,000	6.382,08
2	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 61)	5,38	53,100	285,68
3	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 62)	4,44	1.225,000	5.439,00
4	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 63)	5,68	1.008,710	5.729,47
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 65)	4,41	380,200	1.676,68
6	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 64)	4,70	18,200	85,54
7	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 69)	6,34	8,800	55,79
8	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 70)	4,75	67,400	320,15
9	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 68)	1,94	425,000	824,50
10	P214N-52IT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 67)	51,15	65,275	3.338,82
11	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 77)	7,77	13,000	101,01
12	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 76)	4,66	1,000	4,66
13	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 71)	74,73	10,000	747,30
14	P21Q2-8GXW	u	Retirada de font, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 78)	99,67	1,000	99,67
15	P21Q2-8GXO	u	Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 75)	17,28	7,000	120,96
16	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 60)	7,08	15,000	106,20
17	P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 66)	35,14	4,000	140,56
18	P21QE-C006	u	Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent i dels serveis afectats Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de	214,55	7,000	1.501,85

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
19	P21G2-54DF	m	Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent sense amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. (P - 72)	6,18	221,000	1.365,78
20	P21G3-DJ1G	m	Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 73)	35,72	70,000	2.500,40
21	P21G7-49L1	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 74)	7,91	1,000	7,91
TOTAL	Capítol		01.00		30.834,01	
Obra	01	Pressupost 1067				
Capítol	01	MOVIMENT DE TERRES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 80)	4,52	515,165	2.328,55
2	P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 81)	6,31	23,371	147,47
3	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 3)	2,09	162,301	339,21
4	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 82)	8,51	342,553	2.915,13
5	P2253-54XX	m3	Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guià manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos (P - 83)	23,69	62,170	1.472,81
6	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 84)	12,76	179,304	2.287,92
TOTAL	Capítol		01.01		9.491,09	
Obra	01	Pressupost 1067				
Capítol	02	PAVIMENTACIÓ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	F227U00X	m2	Preparació de la superfície de base existent del paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de base (95-98 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut. (P - 17)	5,00	2.761,100	13.805,50
2	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 89)	29,14	414,165	12.068,77
3	P931-3G6K	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 88)	94,72	303,315	28.730,00
4	P9E1-DMT0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 94)	31,11	1.400,000	43.554,00

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 3

5	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 91)	24,36	219,340	5.343,12
6	P967-E9ZF	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 92)	32,00	10,450	334,40
7	F965U0X5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos (P - 23)	29,30	171,650	5.029,35
8	F961U21T	u	Vorada prefabricada de formigó de transició de vorada remuntable de 25 cm a vorada tipus T-2 de 15 cm, de 50x15x20x5 cm, col·locada amb fonament de formigó, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos (P - 22)	50,25	2,000	100,50
9	P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 93)	17,44	345,000	6.016,80
10	P9E1-DN0Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 95)	45,36	45,100	2.045,74
11	P9H5-E89Z	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 98)	72,90	69,000	5.030,10
12	P9H5-E8BX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 99)	73,09	34,625	2.530,74
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 100)	0,46	552,000	253,92
14	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 101)	0,67	277,000	185,59
15	P9F3-H8HI	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (P - 96)	42,70	383,200	16.362,64
16	P9F3-H8XX	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (P - 97)	38,89	190,000	7.389,10
17	P9VE-HCKB	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm de secció i 15 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter (P - 102)	27,11	13,200	357,85
18	P966-H97O	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 90)	51,62	9,600	495,55
19	P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 87)	12,56	58,429	733,87
20	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 85)	1,84	525,859	967,58
21	P312-D4Z6	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 86)	94,08	17,527	1.648,94
22	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i mat, suportat amb pipes d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) acabat polit i mat, fixades mecànicament al mur. (P - 103)	66,78	13,180	880,16

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 4

23	1452M015	m3	Mur de formigó armat arquitectònic, de fins a 3 m d'altura, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-30C/B/12/IIIa autocompactant ambient marí classe IIIa (recobriments >25mm), tamany màxim de l'àrid 12mm, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 30 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat vertical i inclinat amb acabat vist i textura llisa, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, amb làmina plàstica d'un sol ús, imitació fusta, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i cola líquida per a fixació de la làmina i cinta de juntes, matavius i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de la làmina sobre l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau. (P - 2)	621,04	25,902	16.086,18
----	----------	----	--	--------	--------	-----------

TOTAL	Capítol	01.02	169.950,40
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 1067
------	----	-----------------

Capítol	03	SENYALITZACIÓ
---------	----	---------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PBBQ-HCJV	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals (P - 110)	12,60	5,000	63,00
2	FBB2B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 26)	71,47	4,000	285,88
3	FBB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 24)	90,81	3,000	272,43
4	FBB3B620	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal (P - 29)	58,62	3,000	175,86
5	FBBZA011	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 60 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernoscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 32)	111,35	7,000	779,45
6	FBBZ3T10	m	Tub d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (P - 31)	25,96	28,000	726,88
7	PBA3-DXMY	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 107)	1,92	27,950	53,66
8	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 105)	1,02	24,950	25,45
9	PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 106)	0,82	20,000	16,40
10	PBA3-YXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 109)	0,89	17,210	15,32

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
11	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 104)	10,53	61,880	651,60
12	FBB3B521	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal (P - 27)	38,72	1,000	38,72
13	FBB3B52R	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal (P - 28)	49,07	1,000	49,07
14	FBB3B720	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal (P - 30)	63,72	1,000	63,72
15	FBB1B351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 25)	90,30	0,000	0,00
16	PBA3-DXN2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 108)	1,93	0,000	0,00

TOTAL Capítol 01.03 3.217,44

Obra 01 Pressupost 1067
Capítol 04 MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PQ21-DLOE	u	Paperera de disseny reforçat i robuts, de mesures 450x400x1015 mm, fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i porta fixa posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols (P - 122)	421,65	3,000	1.264,95
2	PQ12-403U	m	Formació de banc compost per tres taulons de fusta tropical FSC Pur, amb oli de dos components, amb segell FSC, de 140x50mm, fixats amb tacs d'acer inoxidable a cartela de suport formada amb platines de 6 mm d'acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó mitjançant tacs químics. (P - 121)	561,99	21,780	12.240,14
3	PQ30-6UJY	u	Font de 120 cm d'altura de monolit de fosa de ferro amb protecció antioxidant pintada negra oxiron. Reixa de fosa de ferro nodular amb protecció antioxidant i pintada negra oxiron, recolzada sobre marc d'acer galvanitzat en calent enrasada al paviment i dimensionat igual que l'arqueta de recollida d'aigua. Aixeta de fosa de llautó polida i polsador estàndard model Presto. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Fixada a una base de formigó. Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: - Formigonament del dau d'ancoratge - Neteja de l'interior dels conductes de connexió - Replanteig de la posició de l'element i accessoris - Anclaratge de la font - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell - Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua - Fixació de l'aparell - Fixació de la reixeta - Prova de servei	1.615,14	1,000	1.615,14

(P - 123)

TOTAL Capítol 01.04 15.120,23

Obra 01 Pressupost 1067

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 124)	46,19	26,700	1.233,27
2	PR60-8YHF	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 127)	170,57	4,000	682,28
3	PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 126)	183,99	4,000	735,96
4	PR3F-474X	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 125)	0,28	94,400	26,43
5	FRA5U022	m2	Subministrament i plantació d'arbrust de port petit, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-2 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 59)	35,93	94,400	3.391,79

TOTAL Capítol 01.05 6.069,73

Obra 01 Pressupost 1067
Capítol 06 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 INSTAL·LACIÓ AIGUA
NIVELL 3 01 Pressupost companyia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	XPA000XA	pa	Partida alçada a justificar per la nova xarxa d'aigua segons pressupost N° 22RSS011 de la companyia d'aigües AGBAR i incorporat a l'annex de Xarxa d'aigua de la Memòria de projecte (P - 0)	20.612,65	1,000	20.612,65
2	PF36-DVS9	m	Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	44,48	44,000	1.957,12

TOTAL NIVELL 3 01.06.01.01 22.569,77

Obra 01 Pressupost 1067
Capítol 06 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
NIVELL 3 01 RESIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 111)	1.496,11	4,000	5.984,44

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 7

2	PD72-B020	u	Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...) (P - 112)	495,98	20,000	9.919,60
3	PD79-XXXX	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub (P - 114)	217,29	70,000	15.210,30

TOTAL	NIVELL 3	01.06.02.01	31.114,34
--------------	-----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
NIVELL 3	02	PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PD01-5CHG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 111)	1.496,11	3,000	4.488,33
2	PD72-B020	u	Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert, connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...) (P - 112)	495,98	20,000	9.919,60
3	PD79-XXX1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 30 cm per sobre del tub (P - 113)	156,78	70,000	10.974,60

TOTAL	NIVELL 3	01.06.02.02	25.382,53
--------------	-----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	03	INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSÍO
NIVELL 3	01	Baixa tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PPAU0XX	u	Partida alçada a justificar per la modificació d'instal·lacions de VARIANTS de baixa tensió en el c/ Granada de Roses segons estudi de la companyia amb número d'expedient AGIR001	6.729,16	1,000	6.729,16

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 8

0000407934 inclòs en l'annex de la Memòria del projecte (P - 119)			
TOTAL	NIVELL 3	01.06.03.01	6.729,16
Obra	01	Pressupost 1067	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS	
Capítol (1)	04	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS	
NIVELL 3	01	Desplaçament instal·lacions de telecomunicació existents.	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	PPAU0XX	U	Partida alçada corresponent al desplaçament de les línies de telecomunicacions aèries que actualment travessen el carrer Granada de façana a façana. La partida inclou els treballs de desconexió de les caixes existents, canalització de conversió aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a la façana fins a connexió a arqueta de telecomunicacions, estesa de cablejats pel nou recorregut de façana i entre arquetes a través de tubs corrugats soterrats que travessen el carrer, i posterior connexió a les caixes pertinents. La partida inclou tots els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de les línies afectades. (P - 120)	500,00	1,000	500,00
2	PDG2-6SXX	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 115)	31,00	18,000	558,00
3	PDK4-T010	u	Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. (P - 116)	506,46	1,000	506,46
4	PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. (P - 117)	186,36	1,000	186,36

TOTAL	NIVELL 3	01.06.04.01	1.750,82
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	01	ESCOMESA I ARMARI DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 34)	65,54	1,000	65,54

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 38)	38,59	2,000	77,18
3	EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m ³ /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P - 9)	422,65	1,000	422,65
4	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 4)	21,18	1,000	21,18
5	ENE18304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 15)	34,89	1,000	34,89
6	FJSA3161	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 53)	238,03	1,000	238,03
7	FJSZ41R	u	Col·lector per a grup de 8 sortides i 1 entrada, de 2" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 55)	53,50	1,000	53,50
8	EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (P - 10)	46,49	2,000	92,98
9	EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 11)	249,76	1,000	249,76
10	EN8115A4	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 12)	42,79	1,000	42,79
11	EFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 5)	12,71	4,000	50,84
12	ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada rosçada (P - 16)	77,85	1,000	77,85

TOTAL NIVELL 3 01.06.05.01 1.427,19

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	02	REG PER DEGOTEIG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)	115,58	1,000	115,58
2	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 39)	139,26	1,000	139,26
3	EN74Z327	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 11)	249,76	2,000	499,52
4	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 4)	21,18	2,000	42,36
5	FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 57)	26,25	3,000	78,75
6	FN115664	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 58)	32,15	3,000	96,45

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 10

7	FJSBB221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 54)	135,52	2,000	271,04
8	ENE16304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 14)	19,66	1,000	19,66
9	ENE15304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 13)	14,89	1,000	14,89
10	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 41)	4,50	89,000	400,50
11	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 40)	3,60	93,000	334,80
12	FJSZ662	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 52)	2,72	177,000	481,44
13	EG49ZA01	u	Font d'alimentació de 10W i 420mA, tensió d'entrada de 100 a 240 Vac, tensió de sortida 24Vdc, muntada a carril DIN (P - 7)	48,76	1,000	48,76
14	FG319224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 44)	1,47	10,000	14,70

TOTAL NIVELL 3 01.06.05.02 2.557,71

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	03	BOQUES DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 51)	206,24	2,000	412,48
2	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 41)	4,50	45,000	202,50
3	FN111584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 56)	28,45	2,000	56,90

TOTAL NIVELL 3 01.06.05.03 671,88

Obra	01	Pressupost 1067
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ REG
NIVELL 3	04	ALIMENTACIÓ FONT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 41)	4,50	42,000	189,00
2	FN111584	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 56)	28,45	1,000	28,45

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 11

TOTAL	NIVELL 3	01.06.05.04	217,45
Obra	01	Pressupost 1067	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS	
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	
NIVELL 3	01	OBRA CIVIL.	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	1351FONL	u	Fonament de columna d'enllumenat públic, de 80x80 i 70 cm. de profunditat, inclou encofrat a les quatre cares, subministre i col·locació d'ancoratges d'acer roscat de diàmetre 3/8" i llargària 400 mm, femella i contrafemella per anivellació i fixació de la base de la columna, tub flexible corrugat de 80 mm. de Ø nominal interior per passos instal·lacions transversals i longitudinals, i tub flexible corrugat de Ø63 mm per pas alimentació, enllaç de línia de connexió de terra, fet amb formigó HA-25/B/20/l, abocat directament des de camió, inclou armat amb acer B-500S inferior amb #Ø16, per una quantia de 9 kg/u., en situació simètrica o excèntrica respecte fanal, fins i tot en adaptació de les magnituds previstes a configuració de fonament de menor cantell i major planta (P - 1)	87,41	9,000	786,69
2	FDK2Z287	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 36)	53,69	14,000	751,66
3	FDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 38)	38,59	14,000	540,26

TOTAL	NIVELL 3	01.06.06.01	2.078,61
Obra	01	Pressupost 1067	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS	
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	
NIVELL 3	02	LINIES ENLLUMENAT.	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	XPAUUZ01	u	Partida alçada a justificar, en concepte de connexionat existent. Inclou instal·lació i connexionat en baixa tensió. (P - 129)	349,00	1,000	349,00
2	EG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 6)	3,63	150,000	544,50
3	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 45)	12,00	150,000	1.800,00
4	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)	3,62	140,000	506,80
5	FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 43)	4,20	25,000	105,00
6	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 33)	0,32	152,000	48,64
7	EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 8)	40,79	9,000	367,11
8	XPAUU030	u	Connexió a la xarxa de terra del mobiliari urbà amb parts metàl·liques (papereres, bancs, senyals viàries, ...). S'inclou piqueta de terra d'acer cobrejat de 2m, 5m, de cable de coure	38,00	17,000	646,00

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 12

9	XPAUUZXX	u	nu de 35 mm2, tub reflex M16 i material auxiliar de muntatge. (P - 128)	900,00	1,000	900,00
			Partida alçada a justificar, en concepte del projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat públic, s'inclou memòria tècnica, plànols, esquemes, butlletins. (P - 130)			

TOTAL	NIVELL 3	01.06.06.02	5.267,05
Obra	01	Pressupost 1067	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS	
Capítol (1)	06	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	
NIVELL 3	03	LLUMINÀRIES I COLUMNES.	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	FHQ2ZS09	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (P - 47)	340,97	3,000	1.022,91
2	FHQ2ZS10	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 15W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (P - 48)	344,04	4,000	1.376,16
3	FHQ2ZS11	u	Projector per exteriors SALVI model CIRCUS o equivalent, amb armadura, tapa i fixació en fosa d'alumini, amb tanca de vidre pla de 4 mm, amb fixació vertical o horitzontal, amb làmpada LED de 25W, amb una temperatura de color de 3000K, grau de protecció IP66, amb lents independents d'alta transparència de PMMA, muntat en columna. (P - 49)	290,00	4,000	1.160,00
4	FHQ2ZS12	u	Columna d'alumini SALVI model BOULEVARD de 4 metres d'alçada. Base en fosa d'alumini amb tractament anticorrosiu. Fust cònic d'alumini extruït (EN AW6060 / EN AW-ALMGSI) amb interior reforçat amb doble tub. Acabat superficial en alumini respatllat Distància entre pern 200x200/ 300x300 mm Perns inclosos M18x500/ M22x600 mm (P - 50)	627,61	8,000	5.020,88
5	FHM1ZB001	u	Columna d'acer galvanitzat en calent BACOLSA de 9mts alçada. Model AM-10/CPE 9,0m de diàmetre inferior 184 mm i diàmetre superior 76 mm. Ref 904076 (P - 46)	701,60	1,000	701,60

TOTAL	NIVELL 3	01.06.06.03	9.281,55
Obra	01	Pressupost 1067	
Capítol	GR	GESTIO RESIDUS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	F2R45069	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 18)	8,92	840,972	7.501,47
2	F2RA7LP0	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 21)	5,13	840,972	4.314,19
3	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)	7,90	597,822	4.722,79
4	F2RA63G0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	22,78	597,822	13.618,39

EUR

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST

Pàg.: 13

TOTAL	Capítol	01.GR		30.156,84		
Obra		01	Pressupost 1067			
Capítol		SS	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMEN	IMPORT	
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)	6.259,48	1,000	6.259,48
TOTAL	Capítol	01.SS		6.259,48		

RESUM PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	ENDERROCAMENTS	30.834,01
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES	9.491,09
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ	169.950,40
Capítol	01.03	SENYALITZACIÓ	3.217,44
Capítol	01.04	MOBILIARI URBÀ	15.120,23
Capítol	01.05	ENJARDINAMENT	6.069,73
Capítol	01.06	INSTAL·LACIONS	109.048,06
Capítol	01.GR	GESTIO RESIDUS	30.156,84
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	6.259,48
Obra	01	Pressupost 1067	380.147,28
			380.147,28

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 1067	380.147,28
			380.147,28

euros

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA PEP VENTURA I DEL CARRER GRANADA
17480 ROSES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	380.147,28
13 % Despeses Generals SOBRE 380.147,28.....	49.419,15
6 % Benefici Industrial SOBRE 380.147,28.....	22.808,84
	Subtotal
	452.375,27
21 % IVA SOBRE 452.375,27.....	94.998,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 547.374,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQ-CENTS QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)