



## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TÍTOL 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|---------|-------|-----|---------|----------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 |     | 285,000 | C#D#E#F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 120,000 | 1,500 |     | 180,000 | C#D#E#F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 |     | 285,000 | C#D#E#F# |
| 4    | RL4  |       | 1,000 | 180,000 | 1,500 |     | 270,000 | C#D#E#F# |
| 5    | RL5  |       | 1,000 | 140,000 | 1,500 |     | 210,000 | C#D#E#F# |
| 6    | RL6  |       | 1,000 | 160,000 | 1,500 |     | 240,000 | C#D#E#F# |
| 7    | RL7  |       | 1,000 | 120,000 | 1,500 |     | 180,000 | C#D#E#F# |
| 8    | RC   |       | 1,000 | 110,000 | 2,000 |     | 220,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.870,000

2 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

| Num. | Text          | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL    | Fórmula  |
|------|---------------|-------|--------|---------|-------|-----|----------|----------|
| 1    | RL1           |       | 1,000  | 190,000 | 1,500 |     | 285,000  | C#D#E#F# |
| 2    | RL2           |       | 1,000  | 120,000 | 1,500 |     | 180,000  | C#D#E#F# |
| 3    | RL3           |       | 1,000  | 190,000 | 1,500 |     | 285,000  | C#D#E#F# |
| 4    | RL4           |       | 1,000  | 180,000 | 1,500 |     | 270,000  | C#D#E#F# |
| 5    | RL5           |       | 1,000  | 140,000 | 1,500 |     | 210,000  | C#D#E#F# |
| 6    | RL6           |       | 1,000  | 160,000 | 1,500 |     | 240,000  | C#D#E#F# |
| 8    | camí de ronda |       | -1,000 | 500,000 | 1,500 |     | -750,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 720,000

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|---------|-------|-----|---------|----------|
| 1    | RC   |       | 1,000 | 110,000 | 2,000 |     | 220,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 220,000

4 FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|---------|-------|-----|---------|----------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 |     | 285,000 | C#D#E#F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 120,000 | 1,500 |     | 180,000 | C#D#E#F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 |     | 285,000 | C#D#E#F# |
| 4    | RL4  |       | 1,000 | 180,000 | 1,500 |     | 270,000 | C#D#E#F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 2

|   |     |  |       |         |       |  |         |          |
|---|-----|--|-------|---------|-------|--|---------|----------|
| 5 | RL5 |  | 1,000 | 140,000 | 1,500 |  | 210,000 | C#D#E#F# |
| 6 | RL6 |  | 1,000 | 160,000 | 1,500 |  | 240,000 | C#D#E#F# |
| 7 | RC  |  | 1,000 | 110,000 | 2,000 |  | 220,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.690,000

5 F2241010 m2 Acabat i allisada de camí i talussos, amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-----|---------|----------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 45,000 | 1,500 |     | 67,500  | C#D#E#F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 90,000 | 1,500 |     | 135,000 | C#D#E#F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 40,000 | 1,500 |     | 60,000  | C#D#E#F# |
| 4    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 |     | 15,000  | C#D#E#F# |
| 5    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 |     | 15,000  | C#D#E#F# |
| 6    | RL4  |       | 1,000 | 20,000 | 1,500 |     | 30,000  | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 322,500

6 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 45,000 | 3,000 | 0,300 | 40,500 | C#D#E#F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 90,000 | 3,000 | 0,300 | 81,000 | C#D#E#F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 40,000 | 3,000 | 0,300 | 36,000 | C#D#E#F# |
| 4    |      |       | 1,000 | 10,000 | 3,000 | 0,300 | 9,000  | C#D#E#F# |
| 5    |      |       | 1,000 | 10,000 | 3,000 | 0,300 | 9,000  | C#D#E#F# |
| 6    | RL4  |       | 1,000 | 20,000 | 3,000 | 0,300 | 18,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 193,500

7 F2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb martell trencador o fressadora per a realització de graonat en roca i càrrega indirecta sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula  |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1    | RL1  |       | 15,000 | 1,500 | 0,600 | 0,300 | 4,050 | C#D#E#F# |
| 2    | RL4  |       | 3,000  | 1,500 | 0,600 | 0,300 | 0,810 | C#D#E#F# |
| 3    | RL7  |       | 20,000 | 1,500 | 0,600 | 0,300 | 5,400 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,260

8 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 45,000 | 1,500 | 0,150 | 10,125 | C#D#E#F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 90,000 | 1,500 | 0,150 | 20,250 | C#D#E#F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 40,000 | 1,500 | 0,150 | 9,000  | C#D#E#F# |
| 4    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 | 0,150 | 2,250  | C#D#E#F# |
| 5    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 | 0,150 | 2,250  | C#D#E#F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 3

|   |     |  |       |        |       |       |       |             |
|---|-----|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 6 | RL4 |  | 1,000 | 20,000 | 1,500 | 0,150 | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
|---|-----|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT **48,375**

9 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | RL3  |       | 1,000 | 25,000 | 0,300 | 0,300 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | RL7  |       | 1,000 | 50,000 | 0,300 | 0,300 | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | -ST1 |       | 1,000 | 20,000 | 0,300 | 0,300 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **8,550**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TÍTOL 3 02 CONTENCIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 FRB11111 m3 Formació de contenció lateral de terreny amb paretat de gruix variable de pedra granítica, d'una cara vista amb junta renfonsada. Amorturada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | RL3  |       | 1,000 | 25,000 | 0,300 | 0,600 | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | RL7  |       | 1,000 | 50,000 | 0,300 | 0,600 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | -ST1 |       | 1,000 | 20,000 | 0,300 | 0,600 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **17,100**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TÍTOL 3 03 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Aportació i estesa manual del material i compactació amb compactadora duplex manual.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 45,000 | 1,500 | 0,150 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | -SL2 |       | 1,000 | 29,000 | 1,000 | 0,150 | 4,350  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | RL2  |       | 1,000 | 90,000 | 1,500 | 0,150 | 20,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | RL3  |       | 1,000 | 40,000 | 1,500 | 0,150 | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 | 0,150 | 2,250  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 | 0,150 | 2,250  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | -SL2 |       | 1,000 | 17,000 | 1,000 | 0,150 | 2,550  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | RL4  |       | 1,000 | 20,000 | 1,500 | 0,150 | 4,500  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | -SL2 |       | 1,000 | 4,000  | 1,500 | 0,150 | 0,900  | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 4

|    |      |  |       |         |       |       |        |             |
|----|------|--|-------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 10 | RL7  |  | 1,000 | 50,000  | 1,500 | 0,150 | 11,250 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | -ST1 |  | 1,000 | 20,000  | 1,500 | 0,150 | 4,500  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | -SL2 |  | 1,000 | 25,000  | 1,500 | 0,150 | 5,625  | C#*D#*E#*F# |
| 14 | RL1  |  | 0,300 | 190,000 | 1,500 | 0,150 | 12,825 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | RL2  |  | 0,300 | 120,000 | 1,500 | 0,150 | 8,100  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | RL3  |  | 0,300 | 190,000 | 1,500 | 0,150 | 12,825 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | RL4  |  | 0,300 | 180,000 | 1,500 | 0,150 | 12,150 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | RL5  |  | 0,330 | 140,000 | 1,500 | 0,150 | 10,395 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | RL6  |  | 0,300 | 160,000 | 1,500 | 0,150 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | RL7  |  | 0,300 | 120,000 | 1,500 | 0,150 | 8,100  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **152,745**

2 K973212E m Formació d'element tipus rigola o encintat d'uns 20 cm d'amplària amb pedra granítica de la zona i junta seca, col.locats sobre base morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 100,000 |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

3 F961B6DA m Graó de pedra granítica de la zona amb junta reenfonsada, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i amorturada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 40,000 | 1,500 |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | RL3  |       | 1,000 | 17,000 | 1,500 |     | 25,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | RL4  |       | 1,000 | 10,000 | 1,500 |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | RL7  |       | 1,000 | 45,000 | 1,500 |     | 67,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 1,000 | 50,000 | 1,500 |     | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **243,000**

4 F9A1331J m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació tipus sauló i un 3 % de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | RC   |       | 1,000 | 110,000 | 2,000 | 0,250 | 55,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TÍTOL 3 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 FB1225C2 m Barana d'acer formada per muntants i passamà horitzontal superior rodó massís de 25mm de diàmetre. Ancorada sobre base de formigó. La barana serà pre-muntada a taller i soldada a obra, inclou formació dels daus d'ancoratge i pintat amb dues mans de pintura per a exteriors tipus "oxiron".

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | RL1  |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | -4/5 |       | 1,000 | 3,500  |     |     | 3,500  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | -6/7 |       | 1,000 | 3,000  |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | RL4  |       | 2,000 | 1,000  |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | RL5  |       | 1,000 | 5,000  |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 1,000 | 3,000  |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | RL6  |       | 1,000 | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | RL7  |       | 2,000 | 1,500  |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 29,500

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | KB93Y001 | u | Faristol informatiu en xapa d'acer corten de 5mm de gruix, segons detall de projecte. Dimensions 80x30cm i 42x30cm, sobre placa d'ancoratge per a fixació en dau de formigó. Inclou fonament de formigó, totalment instal·lat. |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TITOL 3 05 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | FD5A4632 | m  | Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació manual reblert de la rasa amb 50% de grava embocallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor |

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | trams transversers  |       | 4,000 | 2,500  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | trams longitudinals |       | 1,000 | 50,000 |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TITOL 3 06 JARDINERIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | FR3P2211 | m3 | Terraplenat en les zones de peu de talús de les zones de desmunt amb terres d'excavació provinents del mateix àmbit barrejades amb terres de cultiu de característiques similars. |

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | zona enjardinada |       | 1,000 | 75,000 | 0,500 |     | 37,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,500

|   |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | FR7212K1 | m2 | Terraplenat de 5 cm de gruix de terres de cultiu amb llavors d'herbàcies i flors (95%) tipus pradera mediterrània i arbustives i espècies llenyoses (5%) pròpies de l'àmbit d'actuació tipus Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Ulex parviflorus, Dorycnium pentaphyllum, Daphne gnidium i Calluna vulgaris |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | zona enjardinada |       | 1,000 | 75,000 |     |     | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 75,000

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT TERRENY  
TITOL 3 07 VARIS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | FQ11X001 | u  | Banca TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 20x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, sense respalller i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclou fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. |

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 2 | FQ11X002 | u | Taula TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 10x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclou fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. |
|---|----------|---|--|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ BÚNQUER  
TITOL 3 01 ENDERROCS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | K21B3011 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 1,500 | 2,000 |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 1,000 | 6,000 | 3,000 |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 21,000

|   |          |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | K21G2011 | m | Arrencada de canal i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 20,000 |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 2,000 | 20,000 |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 2,000 | 3,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 2,000 | 10,000 |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 86,000

|   |          |    |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | K246215A | m3 | Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 7

|   |              |  |       |        |  |  |        |             |
|---|--------------|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|
| 1 | PAS INFERIOR |  | 1,000 | 25,000 |  |  | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--------------|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 K219D2A0 m2 Desmuntatge de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SALA 3 |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,900

5 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PG   |       | 1,000 | 68,050 |     |     | 68,050 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | S1   |       | 1,000 | 6,170  |     |     | 6,170  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S2   |       | 1,000 | 6,300  |     |     | 6,300  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S3   |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S4   |       | 1,000 | 32,050 |     |     | 32,050 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | PP1  |       | 1,000 | 27,050 |     |     | 27,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP2  |       | 1,000 | 27,520 |     |     | 27,520 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | SP   |       | 1,000 | 31,650 |     |     | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | P1   |       | 1,000 | 3,350  |     |     | 3,350  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P2   |       | 1,000 | 3,420  |     |     | 3,420  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | SS   |       | 1,000 | 44,350 |     |     | 44,350 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 281,810

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ BÚNQUER  
TÍTOL 3 02 REVESTIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SOSTRES |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | PG      |       | 1,000 | 68,050 |     |     | 68,050 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S1      |       | 1,000 | 6,170  |     |     | 6,170  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S2      |       | 1,000 | 6,300  |     |     | 6,300  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S3      |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | S4      |       | 1,000 | 32,050 |     |     | 32,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP1     |       | 1,000 | 27,050 |     |     | 27,050 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | PP2     |       | 1,000 | 27,520 |     |     | 27,520 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | SP      |       | 1,000 | 31,650 |     |     | 31,650 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 8

|    |                        |  |       |        |       |  |         |             |
|----|------------------------|--|-------|--------|-------|--|---------|-------------|
| 10 | P1                     |  | 1,000 | 3,350  |       |  | 3,350   | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P2                     |  | 1,000 | 3,420  |       |  | 3,420   | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SS                     |  | 1,000 | 44,350 |       |  | 44,350  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | REVESTIMENTS VERTICALS |  |       |        |       |  |         |             |
| 14 | PG                     |  | 1,000 | 80,000 | 3,500 |  | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | S1                     |  | 1,000 | 10,000 | 3,500 |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | S2                     |  | 1,000 | 10,000 | 3,500 |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S3                     |  | 1,000 | 24,000 | 3,500 |  | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | S4                     |  | 1,000 | 24,000 | 3,500 |  | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 19 | PP1                    |  | 1,000 | 48,000 | 3,500 |  | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | PP2                    |  | 1,000 | 48,000 | 3,500 |  | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | SP                     |  | 1,000 | 27,000 | 3,500 |  | 94,500  | C#*D#*E#*F# |
| 22 | P1                     |  | 1,000 | 8,000  | 3,500 |  | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| 23 | P2                     |  | 1,000 | 8,000  | 3,500 |  | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| 24 | SS                     |  | 1,000 | 25,000 | 3,000 |  | 75,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.361,310

2 K8785820 m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | REVESTIMENTS VERTICALS |       |       |        |       |       |         |             |
| 2    | PG                     |       | 1,000 | 80,000 | 3,500 | 0,500 | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S1                     |       | 1,000 | 10,000 | 3,500 | 0,500 | 17,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S2                     |       | 1,000 | 10,000 | 3,500 | 0,500 | 17,500  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S3                     |       | 1,000 | 24,000 | 3,500 | 0,500 | 42,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | S4                     |       | 1,000 | 24,000 | 3,500 | 0,500 | 42,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP1                    |       | 1,000 | 48,000 | 3,500 | 0,500 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | PP2                    |       | 1,000 | 48,000 | 3,500 | 0,500 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | SP                     |       | 1,000 | 27,000 | 3,500 | 0,500 | 47,250  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P1                     |       | 1,000 | 8,000  | 3,500 | 0,500 | 14,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P2                     |       | 1,000 | 8,000  | 3,500 | 0,500 | 14,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | SS                     |       | 1,000 | 25,000 | 3,000 | 0,500 | 37,500  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 539,750

3 K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | SOSTRES |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | PG      |       | 1,000 | 68,050 |     |     | 68,050 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S1      |       | 1,000 | 6,170  |     |     | 6,170  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S2      |       | 1,000 | 6,300  |     |     | 6,300  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S3      |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | S4      |       | 1,000 | 32,050 |     |     | 32,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP1     |       | 1,000 | 27,050 |     |     | 27,050 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 9

|    |                        |  |       |        |       |  |         |             |
|----|------------------------|--|-------|--------|-------|--|---------|-------------|
| 8  | PP2                    |  | 1,000 | 27,520 |       |  | 27,520  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | SP                     |  | 1,000 | 31,650 |       |  | 31,650  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P1                     |  | 1,000 | 3,350  |       |  | 3,350   | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P2                     |  | 1,000 | 3,420  |       |  | 3,420   | C#*D#*E#*F# |
| 12 | SS                     |  | 1,000 | 44,350 |       |  | 44,350  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | REVESTIMENTS VERTICALS |  |       |        |       |  |         |             |
| 14 | PG                     |  | 1,000 | 80,000 | 3,500 |  | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | S1                     |  | 1,000 | 10,000 | 3,500 |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | S2                     |  | 1,000 | 10,000 | 3,500 |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | S3                     |  | 1,000 | 24,000 | 3,500 |  | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | S4                     |  | 1,000 | 24,000 | 3,500 |  | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 19 | PP1                    |  | 1,000 | 48,000 | 3,500 |  | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | PP2                    |  | 1,000 | 48,000 | 3,500 |  | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | SP                     |  | 1,000 | 27,000 | 3,500 |  | 94,500  | C#*D#*E#*F# |
| 22 | P1                     |  | 1,000 | 8,000  | 3,500 |  | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| 23 | P2                     |  | 1,000 | 8,000  | 3,500 |  | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| 24 | SS                     |  | 1,000 | 25,000 | 3,000 |  | 75,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1.361,310**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ BÚNQUER  
TITOL 3 03 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillatant del paviment existent per allisat i eliminació d'incrustacions

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PG   |       | 1,000 | 68,050 |     |     | 68,050 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | S1   |       | 1,000 | 6,170  |     |     | 6,170  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S2   |       | 1,000 | 6,300  |     |     | 6,300  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S3   |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S4   |       | 1,000 | 32,050 |     |     | 32,050 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | PP1  |       | 1,000 | 27,050 |     |     | 27,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP2  |       | 1,000 | 27,520 |     |     | 27,520 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | SP   |       | 1,000 | 31,650 |     |     | 31,650 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | P1   |       | 1,000 | 3,350  |     |     | 3,350  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P2   |       | 1,000 | 3,420  |     |     | 3,420  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | SS   |       | 1,000 | 44,350 |     |     | 44,350 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **281,810**

2 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 10

|   |  |  |       |        |  |  |        |             |
|---|--|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|
| 1 |  |  | 1,000 | 75,000 |  |  | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

3 L9GRUP1 u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 100,000 |     |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 K9S11224 m2 Entramat d'acer CORTEN, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces segons especejament amb bastiment de perfils en L de xapa d'acer Corten, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 21,000 |     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

5 KC141A04 m2 Peces de vidre laminar de seguretat trepitjable, de 10+10+10 mm de gruix, translúcid, compost per vidre exterior trempat de 10 mm d'espessor, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE mitjançant l'aplicació d'un tractament antilliscant en la seva cara exterior, vidre intermedi trempat de 10 mm d'espessor i vidre interior trempat de 10 mm d'espessor, units mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, amb els cantells polits, classificació de prestacions 1B1 segons UNE-EN 12600.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 | 0,500 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 K45RA2A1 m Reparació de cantell circular del fossar del búnquer, de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | perímetre fossar circular |       | 1,000 | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 K9Z312C0 m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà alifàtic bicomponent transparent, mat, en dispersió aquosa, d'elevat rendiment.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PG   |       | 1,000 | 68,050 |     |     | 68,050 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | S1   |       | 1,000 | 6,170  |     |     | 6,170  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | S2   |       | 1,000 | 6,300  |     |     | 6,300  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | S3   |       | 1,000 | 31,900 |     |     | 31,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | S4   |       | 1,000 | 32,050 |     |     | 32,050 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | PP1  |       | 1,000 | 27,050 |     |     | 27,050 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PP2  |       | 1,000 | 27,520 |     |     | 27,520 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | SP   |       | 1,000 | 31,650 |     |     | 31,650 | C#*D#*E#*F# |

EUR

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 11

|    |    |  |       |        |  |  |        |          |
|----|----|--|-------|--------|--|--|--------|----------|
| 9  | P1 |  | 1,000 | 3,350  |  |  | 3,350  | C#D#E#F# |
| 10 | P2 |  | 1,000 | 3,420  |  |  | 3,420  | C#D#E#F# |
| 11 | SS |  | 1,000 | 44,350 |  |  | 44,350 | C#D#E#F# |
| 12 |    |  | 1,000 | 50,000 |  |  | 50,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **331,810**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ BÚNQUER  
TÍTOL 3 04 MANYERIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | KABGX001 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 2    | KABGX002 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 3    | KABGX003 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 6mm i pas de malla 5x20cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Totalment instal·lada |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 4    | KABGX004 | u  | Porta corredissa d'acer Corten en perfils laminats, per a un buit d'obra de 260x200 cm, amb marc i muntants de perfil L50.5 i T50.5, malla soldada de rodons diàmetre 6mm de 5x20cm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Col·locada amb ferrament per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, fixada a llosa de formigó mitjançant tacs químics. |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 5    | K4X0Y001 | u  | Estructura metàl·lica d'acer Corten segons plànols de projecte per a formació de plataforma sobre el fossar, rampa perimetral, escala lateral i formació de baranes. No inclou el paviment d'entramat. |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

| Num. | Text     | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 6    | F6A1X001 | m2    |     |     |     |     |       |         |

Reixat d'acer amb malla metàl·lica d'acer inoxidable XTN-BEC o equivalent, qualitat AISI 316, amb marcs inox superior, inferior i laterals de diàmetre 20mm i tensors rosats. Malla de cable inoxidable de secció 1,5mm, nusos o casquet d'acer inox premats, dimensió de malla 80x139mm amb angle de 60 graus. Totalment instal·lada amb les fixacions a estructura principal d'acer corten.

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula  |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
| 1    | protecció caiguda lateral RAMPA |       |       |        |       |       |       |          |
| 2    | - TRAM INFERIOR                 |       | 1,000 | 10,000 | 0,600 | 0,500 | 3,000 | C#D#E#F# |
| 3    | - TRAM SUPERIOR                 |       | 1,000 | 7,000  | 0,600 | 0,500 | 2,100 | C#D#E#F# |
| 4    | BARANA                          |       | 1,000 | 7,000  | 1,000 |       | 7,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **12,100**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ BÚNQUER  
TÍTOL 3 05 INSTAL·LACIONS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | 4G11X001 | m  | Escomesa d'electricitat. Línia elèctrica soterrada en rasa des de l'àmbit d'edificacions fins al quadre de protecció del búnquer, inclou formació de rasa i terraplenat i piconatge de la mateixa. Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre. Conjunt de protecció i mesura per a subministrament trifàsic individual, per a mesura indirecta, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge. |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula  |
|------|------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|----------|
| 1    |      |       | 1,000 | 207,000 |     |     | 207,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **207,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 2    | FDK282CA | u  | Pericó de registre de fabrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació |

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    | escomesa elèctrica |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 3    | FDKZHEC4 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula  |
|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1    | escomesa elèctrica |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#D#E#F# |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 13

|   |           |   |   |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|
| 4 | PG04-6JS1 | u | Instal·lació elèctrica interior, amb quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el r.e.b.t, plànols, esquemes, memòria i plec de projecte. Format per línies de distribució interior segons esquema unifilar, de recorregut en superfície dins de tub rigid d'acer galvanitzat i caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP-65. S'inclou quadre de comandament i protecció. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques formada per:- cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general.- distribució interior dels edificis, fins a cadascun dels punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, el treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. Inclosa la posta a terra de la instal·lació. |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

|   |           |   |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 5 | PEV0-JS14 | u | Legalització de les següents instal·lacions davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradora per a les instal·lacions de baixa tensió de l'edifici. Inclou redacció de projectes de legalització, visats colegials, taxes administratives i gestió dels expedients. Realització plànols As-Build de les instal·lacions. |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

|   |           |   |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 6 | PMS0-6Z0G | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

|   |           |   |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 7 | PM32-DZ5H | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 11,000 |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

|   |           |   |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 8 | PMS0-6Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

|   |           |   |   |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|
| 9 | PMS0-6Z0F | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

|    |           |   |  |  |  |  |
|----|-----------|---|--|--|--|--|
| 10 | PY30-615B | m | Formació de passadurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim |  |  |  |
|----|-----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

|    |          |   |  |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|
| 11 | KHQL1331 | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sales 1,2,3 i 4 |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

|    |          |   |  |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|
| 12 | KHNK4131 | u | Aplic rectangular de costat >300 mm, amb 1 làmpada de tipus led, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl·lic, difusor de plàstic i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-55, IK10, muntat superficialment |  |  |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 55,000 |     |     |     | 55,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

|    |          |   |   |  |  |  |
|----|----------|---|---|--|--|--|
| 13 | KH61RH99 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |  |  |  |
|----|----------|---|---|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 25,000 |     |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 03 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 1 | G2R3506A | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20 km |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text  | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | RL1   |       | 1,000  | 190,000 | 1,500 | 0,100 | 28,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | RL2   |       | 1,000  | 120,000 | 1,500 | 0,100 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | RL3   |       | 1,000  | 190,000 | 1,500 | 0,100 | 28,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | RL4   |       | 1,000  | 180,000 | 1,500 | 0,100 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | RL5   |       | 1,000  | 140,000 | 1,500 | 0,100 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | RL6   |       | 1,000  | 160,000 | 1,500 | 0,100 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | RC    |       | 1,000  | 110,000 | 2,000 | 0,100 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | rases |       |        |         |       |       |        |             |
| 9    | RL1   |       | 15,000 | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 4,050  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | RL4   |       | 3,000  | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | RL7   |       | 20,000 | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 5,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **179,260**

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 15

2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 45,244  |     |     | 45,244  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 1,000 | 179,260 |     |     | 179,260 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 224,504

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 20 km

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | metall_reixes |       |       |        |       |       |        |             |
| 2    |               |       | 1,000 | 1,500  | 2,000 | 0,100 | 0,300  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |               |       | 1,000 | 6,000  | 3,000 | 0,100 | 1,800  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | instal        |       |       |        |       |       |        |             |
| 5    |               |       | 1,000 | 20,000 | 0,200 | 0,050 | 0,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |               |       | 2,000 | 20,000 | 0,200 | 0,050 | 0,400  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |               |       | 2,000 | 3,000  | 0,200 | 0,050 | 0,060  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |               |       | 2,000 | 10,000 | 0,200 | 0,050 | 0,200  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | runa bunquer  |       |       |        |       |       |        |             |
| 10   | PAS INFERIOR  |       | 1,000 | 25,000 |       |       | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | fusta         |       |       |        |       |       |        |             |
| 12   | SALA 3        |       | 1,000 | 31,900 | 0,100 |       | 3,190  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | brossa        |       |       |        |       |       |        |             |
| 14   | PG            |       | 1,000 | 68,050 | 0,050 |       | 3,403  | C#*D#*E#*F# |
| 15   | S1            |       | 1,000 | 6,170  | 0,050 |       | 0,309  | C#*D#*E#*F# |
| 16   | S2            |       | 1,000 | 6,300  | 0,050 |       | 0,315  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | S3            |       | 1,000 | 31,900 | 0,050 |       | 1,595  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | S4            |       | 1,000 | 32,050 | 0,050 |       | 1,603  | C#*D#*E#*F# |
| 19   | PP1           |       | 1,000 | 27,050 | 0,050 |       | 1,353  | C#*D#*E#*F# |
| 20   | PP2           |       | 1,000 | 27,520 | 0,050 |       | 1,376  | C#*D#*E#*F# |
| 21   | SP            |       | 1,000 | 31,650 | 0,050 |       | 1,583  | C#*D#*E#*F# |
| 22   | P1            |       | 1,000 | 3,350  | 0,050 |       | 0,168  | C#*D#*E#*F# |
| 23   | P2            |       | 1,000 | 3,420  | 0,050 |       | 0,171  | C#*D#*E#*F# |
| 24   | SS            |       | 1,000 | 44,350 | 0,050 |       | 2,218  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,244

4 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | RL1  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 | 0,100 | 28,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | RL2  |       | 1,000 | 120,000 | 1,500 | 0,100 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | RL3  |       | 1,000 | 190,000 | 1,500 | 0,100 | 28,500 | C#*D#*E#*F# |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 16

|    |       |  |        |         |       |       |        |             |
|----|-------|--|--------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 4  | RL4   |  | 1,000  | 180,000 | 1,500 | 0,100 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | RL5   |  | 1,000  | 140,000 | 1,500 | 0,100 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | RL6   |  | 1,000  | 160,000 | 1,500 | 0,100 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | RC    |  | 1,000  | 110,000 | 2,000 | 0,100 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | rases |  |        |         |       |       |        |             |
| 9  | RL1   |  | 15,000 | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 4,050  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | RL4   |  | 3,000  | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |
| 11 | RL7   |  | 20,000 | 1,500   | 0,600 | 0,300 | 5,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 179,260

5 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | metall_reixes |       |       |        |       |       |        |             |
| 2    |               |       | 1,000 | 1,500  | 2,000 | 0,100 | 0,300  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |               |       | 1,000 | 6,000  | 3,000 | 0,100 | 1,800  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | instal        |       |       |        |       |       |        |             |
| 5    |               |       | 1,000 | 20,000 | 0,200 | 0,050 | 0,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |               |       | 2,000 | 20,000 | 0,200 | 0,050 | 0,400  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |               |       | 2,000 | 3,000  | 0,200 | 0,050 | 0,060  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |               |       | 2,000 | 10,000 | 0,200 | 0,050 | 0,200  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | runa bunquer  |       |       |        |       |       |        |             |
| 10   | PAS INFERIOR  |       | 1,000 | 25,000 |       |       | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | fusta         |       |       |        |       |       |        |             |
| 12   | SALA 3        |       | 1,000 | 31,900 | 0,100 |       | 3,190  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | brossa        |       |       |        |       |       |        |             |
| 14   | PG            |       | 1,000 | 68,050 | 0,050 |       | 3,403  | C#*D#*E#*F# |
| 15   | S1            |       | 1,000 | 6,170  | 0,050 |       | 0,309  | C#*D#*E#*F# |
| 16   | S2            |       | 1,000 | 6,300  | 0,050 |       | 0,315  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | S3            |       | 1,000 | 31,900 | 0,050 |       | 1,595  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | S4            |       | 1,000 | 32,050 | 0,050 |       | 1,603  | C#*D#*E#*F# |
| 19   | PP1           |       | 1,000 | 27,050 | 0,050 |       | 1,353  | C#*D#*E#*F# |
| 20   | PP2           |       | 1,000 | 27,520 | 0,050 |       | 1,376  | C#*D#*E#*F# |
| 21   | SP            |       | 1,000 | 31,650 | 0,050 |       | 1,583  | C#*D#*E#*F# |
| 22   | P1            |       | 1,000 | 3,350  | 0,050 |       | 0,168  | C#*D#*E#*F# |
| 23   | P2            |       | 1,000 | 3,420  | 0,050 |       | 0,171  | C#*D#*E#*F# |
| 24   | SS            |       | 1,000 | 44,350 | 0,050 |       | 2,218  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,244

OBRA 01 PRESSUPOST 2022-03  
CAPÍTOL 04 SEGURETAT I SALUT

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## AMIDAMENTS

Pàg.: 17

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 1 | PPA000SS | PA | Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

## QUADRE DE PREUS 1

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |
|--------|----------|----|---|----------|
| P- 1   | 4G11X001 | m  | Escomesa d'electricitat. Línia elèctrica soterrada en rasa des de l'àmbit d'edificacions fins al quadre de protecció del búnquer, inclou formació de rasa i terraplenat i piconatge de la mateixa. Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre. Conjunt de protecció i mesura per a subministrament trifàsic individual, per a mesura indirecta, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 40,80 €  |
| P- 2   | F22113L2 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)  | 0,60 €   |
| P- 3   | F2214622 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)  | 6,25 €   |
| P- 4   | F2214826 | m3 | Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb martell trencador o fressadora per a realització de graonat en roca i càrrega indirecta sobre camió (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)   | 45,43 €  |
| P- 5   | F2241010 | m2 | Acabat i allisada de camí i talussos, amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)   | 2,05 €   |
| P- 6   | F226170F | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)   | 6,47 €   |
| P- 7   | F2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)  | 15,81 €  |
| P- 8   | F2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)  | 23,32 €  |
| P- 9   | F2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 6,64 €   |
| P- 10  | F6A1X001 | m2 | Reixat d'acer amb malla metàl·lica d'acer inoxidable XTN-BEC o equivalent, qualitat AISI 316, amb marcs inox superior, inferior i laterals de diàmetre 20mm i tensors roscats. Malla de cable inoxidable de secció 1,5mm, nusos o casquet d'acer inox premsats, dimensió de malla 80x139mm amb angle de 60 graus. Totalment instal·lada amb les fixacions a estructura principal d'acer corten. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)   | 65,28 €  |
| P- 11  | F961B6DA | m  | Graó de pedra granítica de la zona amb junta reenfonçada, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i amorterada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)  | 51,09 €  |
| P- 12  | F9A1201J | m3 | Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Aportació i estesa manual del material i compactació amb compactadora duplex manual. (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)   | 46,04 €  |
| P- 13  | F9A1331J | m3 | Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació tipus sauló i un 3 % de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)   | 29,92 €  |
| P- 14  | FB1225C2 | m  | Barana d'acer formada per muntants i passamà horitzontal superior rodó massís de 25mm de diàmetre. Ancorada sobre base de formigó. La barana serà pre-muntada a taller i soldada a obra, inclou formació dels daus d'ancoratge i pintat amb dues mans de pintura per a exteriors tipus "oxiron". (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 125,34 € |

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU       |
|--------|----------|----|--|------------|
| P- 15  | FD5A4632 | m  | Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació manual reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                | 43,88 €    |
| P- 16  | FDK282CA | u  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)               | 99,98 €    |
| P- 17  | FDKZHEC4 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)  | 96,11 €    |
| P- 18  | FQ11X001 | u  | Banca TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 20x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, sense respallter i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. (MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 1.961,54 € |
| P- 19  | FQ11X002 | u  | Taula TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 10x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. (DOS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                              | 2.212,18 € |
| P- 20  | FR111000 | m2 | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)   | 0,32 €     |
| P- 21  | FR11R150 | m2 | Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)  | 1,83 €     |
| P- 22  | FR22MFS5 | m2 | Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessoris per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, inclònt la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)  | 1,01 €     |
| P- 23  | FR3P2211 | m3 | Terraplenat en les zones de peu de talús de les zones de desmunt amb terres d'excavació provinents del mateix àmbit barrejades amb terres de cultiu de característiques similars. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)   | 55,92 €    |
| P- 24  | FR7212K1 | m2 | Terraplenat de 5 cm de gruix de terres de cultiu amb llavors d'herbàcies i flors (95%) tipus pradera mediterrània i arbustives i espècies llenyoses (5%) pròpies de l'àmbit d'actuació tipus Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Ulex parviflorus, Dorycnium pentaphyllum, Daphne gnidium i Calluna vulgaris (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)  | 5,45 €     |
| P- 25  | FRB11111 | m3 | Formació de contenció lateral de terreny amb paredat de gruix variable de pedra granítica, d'una cara vista amb junta renfonçada. Amorterada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)  | 231,84 €   |
| P- 26  | G2R3506A | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20 km (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)   | 13,91 €    |
| P- 27  | G2R5423A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 20 km (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)  | 14,70 €    |

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pag.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU        |
|--------|----------|----|--|-------------|
| P- 28  | K219D2A0 | m2 | Desmuntatge de posts de fusta i enllatats, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)  | 12,35 €     |
| P- 29  | K21B3011 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)  | 11,37 €     |
| P- 30  | K21G2011 | m  | Arrencada de canal i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)   | 5,68 €      |
| P- 31  | K2211111 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)   | 7,41 €      |
| P- 32  | K222141C | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (CENT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)   | 100,26 €    |
| P- 33  | K246215A | m3 | Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)  | 61,43 €     |
| P- 34  | K45RA2A1 | m  | Reparació de cantell circular del fossar del búnquer, de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 93,52 €     |
| P- 35  | K4X0Y001 | u  | Estructura metàl·lica d'acer Corten segons plànols de projecte per a formació de plataforma sobre el fossar, rampa perimetral, escala lateral i formació de baranes. No inclou el paviment d'entramat. (DISSET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)   | 17.434,31 € |
| P- 36  | K8785820 | m2 | Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 34,54 €     |
| P- 37  | K878C652 | m2 | Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar (DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)  | 10,89 €     |
| P- 38  | K898DFM0 | m2 | Pintat de parament vertical i horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)   | 17,61 €     |
| P- 39  | K973212E | m  | Formació d'element tipus rigola o encintat d'uns 20 cm d'amplària amb pedra granítica de la zona i junta seca, col·locats sobre base morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)   | 27,81 €     |
| P- 40  | K9S11224 | m2 | Entramat d'acer CORTEN, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces segons especejament amb bastiment de perfils en L de xapa d'acer Corten, col·locat (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)  | 195,24 €    |
| P- 41  | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment existent per allisar i eliminació d'incrustacions (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)  | 11,52 €     |
| P- 42  | K9Z312C0 | m2 | Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà alifàtic bicomponent transparent, mat, en dispersió aquosa, d'elevat rendiment. (DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)  | 12,15 €     |
| P- 43  | KABGX001 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada (SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                | 660,54 €    |

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pag.: 4

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU       |
|--------|-----------|----|---|------------|
| P- 44  | KABGX002  | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada (SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)   | 715,26 €   |
| P- 45  | KABGX003  | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 6mm i pas de malla 5x20cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Totalment instal·lada (VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)  | 829,19 €   |
| P- 46  | KABGX004  | u  | Porta corredissa d'acer Corten en perfils laminats, per a un buit d'obra de 260x200 cm, amb marc i muntants de perfil L50.5 i T50.5, malla soldada de rodons diàmetre 6mm de 5x20cm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Col·locada amb ferrament per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, fixada a llosa de formigó mitjançant tacs químics. (DOS MIL TRES-CENTS VINT EUROS) | 2.320,00 € |
| P- 47  | KB93Y001  | u  | Faristol informatiu en xapa d'acer corten de 5mm de gruix, segons detall de projecte. Dimensions 80x30cm i 42x30cm, sobre placa d'ancoratge per a fixació en dau de formigó. Inclou fonament de formigó, totalment instal·lat. (CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)  | 591,19 €   |
| P- 48  | KC141A04  | m2 | Peces de vidre laminar de seguretats trepitjables, de 10+10+10 mm de gruix, translúcid, compost per vidre exterior trempat de 10 mm d'espessor, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE mitjançant l'aplicació d'un tractament antilliscant en la seva cara exterior, vidre intermedi trempat de 10 mm d'espessor i vidre interior trempat de 10 mm d'espessor, units mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, amb els cantells polits, classificació de prestacions 1B1 segons UNE-EN 12600. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 222,08 €   |
| P- 49  | KH61RH99  | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)   | 119,51 €   |
| P- 50  | KHNK4131  | u  | Aplic rectangular de costat >300 mm, amb 1 làmpada de tipus led, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl·lic, difusor de plàstic i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-55, IK10, muntat superficialment (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)  | 87,32 €    |
| P- 51  | KHQL1331  | u  | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)   | 272,20 €   |
| P- 52  | L9GRUP10  | m  | Segellat de fissures en paviment de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)  | 26,76 €    |
| P- 53  | L9GRUPR1  | u  | Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)  | 21,12 €    |
| P- 54  | PEV0-JS14 | u  | Legalització de les següents instal·lacions davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradora per a les instal·lacions de baixa tensió de l'edifici. Inclou redacció de projectes de legalització, visats colegials, taxes administratives i gestió dels expedients. Realització plànols AS-Build de les instal·lacions. (NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)  | 938,76 €   |

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pag.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU       |
|--------|-----------|----|--|------------|
| P- 55  | PG04-6JS1 | u  | Instal·lació elèctrica interior, amb quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el r.e.b.t, plànols, esquemes, memòria i plec de projecte. Format per línies de distribució interior segons esquema unifilar, de recorregut en superfície dins de tub rígid d'acer galvanitzat i caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP-65. S'inclou quadre de comandament i protecció. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques formada per:- cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general.- distribució interior dels edificis, fins a cadascun del punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, el treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. Inclosa la posta a terra de la instal·lació.<br>(SIS MIL NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 6.099,86 € |
| P- 56  | PM32-DZ5H | u  | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment<br>(NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)  | 91,20 €    |
| P- 57  | PMS0-6Z0D | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)  | 6,79 €     |
| P- 58  | PMS0-6Z0F | u  | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)  | 5,96 €     |
| P- 59  | PMS0-6Z0G | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)  | 6,10 €     |
| P- 60  | PY30-615B | m  | Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim<br>(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)  | 10,70 €    |

## QUADRE DE PREUS 2

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU           |
|--------|----------|----|---|----------------|
| P- 1   | 4G11X001 | m  | Escomesa d'electricitat. Línia elèctrica soterrada en rasa des de l'àmbit d'edificacions fins al quadre de protecció del búnquer, inclou formació de rasa i terraplenat i piconatge de la mateixa. Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre. Conjunt de protecció i mesura per a subministrament trifàsic individual, per a mesura indirecta, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge. | <b>40,80 €</b> |
|        |          |    | Altres conceptes  | 40,80 €        |
| P- 2   | F22113L2 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió  | <b>0,60 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,60 €         |
| P- 3   | F2214622 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió  | <b>6,25 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6,25 €         |
| P- 4   | F2214826 | m3 | Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb martell trencador o fressadora per a realització de graonat en roca i càrrega indirecta sobre camió   | <b>45,43 €</b> |
|        |          |    | Altres conceptes  | 45,43 €        |
| P- 5   | F2241010 | m2 | Acabat i allisada de camí i talussos, amb mitjans mecànics  | <b>2,05 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 2,05 €         |
| P- 6   | F226170F | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM  | <b>6,47 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6,47 €         |
| P- 7   | F2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals   | <b>15,81 €</b> |
|        |          |    | Altres conceptes  | 15,81 €        |
| P- 8   | F2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)   | <b>23,32 €</b> |
|        | B2RA73G1 |    | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)   | 22,21000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 1,11 €         |
| P- 9   | F2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)   | <b>6,64 €</b>  |
|        | B2RA7LP1 |    | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)   | 6,32000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0,32 €         |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU            |
|--------|----------|----|---|-----------------|
| P- 10  | F6A1X001 | m2 | Reixat d'acer amb malla metàl·lica d'acer inoxidable XTN-BEC o equivalent, qualitat AISI 316, amb marcs inox superior, inferior i laterals de diàmetre 20mm i tensors roscats. Malla de cable inoxidable de secció 1,5mm, nusos o casquet d'acer inox premsats, dimensió de malla 80x139mm amb angle de 60 graus. Totalment instal·lada amb les fixacions a estructura principal d'acer corten. | <b>65,28 €</b>  |
|        | B0A2X001 |    | Malla metàl·lica d'acer inoxidable XTN-BEC o equivalent, qualitat AISI 316, amb marcs inox superior, inferior i laterals de diàmetre 20mm i tensors roscats. Malla de cable inoxidable de secció 1,5mm, nusos o casquet d'acer inox premsats, dimensió de malla 80x139mm amb angle de 60 graus.   | 48,64000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 16,64 €         |
| P- 11  | F961B6DA | m  | Graó de pedra granítica de la zona amb junta reenfonçada, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I amorterada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   | <b>51,09 €</b>  |
|        | B0431100 |    | Pedra granítica per a maçoneria   | 8,79000 €       |
|        | B064500C |    | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I   | 3,68500 €       |
|        |          |    | Altres conceptes  | 38,62 €         |
| P- 12  | F9A1201J | m3 | Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Aportació i estesa manual del material i compactació amb compactadora duplex manual.   | <b>46,04 €</b>  |
|        | B0111000 |    | Aigua   | 0,07800 €       |
|        | B0321000 |    | Sauló sense garbellar   | 19,06700 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 26,90 €         |
| P- 13  | F9A1331J | m3 | Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació tipus sauló i un 3 % de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM  | <b>29,92 €</b>  |
|        | B0111000 |    | Aigua   | 0,07800 €       |
|        | B03D1000 |    | Terra seleccionada  | 12,06350 €      |
|        | B0512401 |    | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs   | 6,74892 €       |
|        |          |    | Altres conceptes  | 11,03 €         |
| P- 14  | FB1225C2 | m  | Barana d'acer formada per muntants i passamà horitzontal superior rodó massís de 25mm de diàmetre. Ancorada sobre base de formigó. La barana serà pre-muntada a taller i soldada a obra, inclou formació dels daus d'ancoratge i pintat amb dues mans de pintura per a exteriors tipus "oxiron".  | <b>125,34 €</b> |
|        | B064300C |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I   | 2,26860 €       |
|        | BB1225C0 |    | Element de barana d'acer rodó massís de 25mm de diàmetre, segons plànol de detall.  | 85,00000 €      |
|        | K89B5CJ0 |    | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat  | 22,85171 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 15,22 €         |
| P- 15  | FD5A4632 | m  | Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació manual reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor   | <b>43,88 €</b>  |
|        | B0310040 |    | Sorra de pedrera per a dreus  | 6,82290 €       |
|        | B0330020 |    | Grava de pedrera, per a dreus   | 8,03164 €       |
|        | B7B111F0 |    | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2   | 4,15800 €       |
|        | BD5A1B00 |    | Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre   | 2,69850 €       |
|        |          |    | Altres conceptes  | 22,17 €         |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU              |
|--------|----------|----|--|-------------------|
| P- 16  | FDK282CA | u  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació | <b>99,98 €</b>    |
|        | B0111000 |    | Aigua  | 0,00156 €         |
|        | B0512401 |    | Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  | 0,39994 €         |
|        | B0F1K2A1 |    | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1   | 10,55901 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 89,02 €           |
| P- 17  | FDKZHEC4 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter   | <b>96,11 €</b>    |
|        | B0710150 |    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  | 0,20405 €         |
|        | BDKZHEC0 |    | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124  | 70,65000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 25,26 €           |
| P- 18  | FQ11X001 | u  | Banca TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 20x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, sense respall i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou.       | <b>1.961,54 €</b> |
|        | BQ11X001 |    | Banca TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 20x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, sense respall i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions mecàniques   | 1.680,00000 €     |
|        | F222182A |    | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió   | 46,65250 €        |
|        | F31522H1 |    | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió   | 88,32439 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 146,56 €          |
| P- 19  | FQ11X002 | u  | Taula TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 10x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou.                     | <b>2.212,18 €</b> |
|        | BQ11X002 |    | Taula TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 10x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions mecàniques   | 1.920,00000 €     |
|        | F222182A |    | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió   | 46,65250 €        |
|        | F31522H1 |    | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió   | 88,32439 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 157,20 €          |
| P- 20  | FR111000 | m2 | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa   | <b>0,32 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0,32 €            |
| P- 21  | FR11R150 | m2 | Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor   | <b>1,83 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1,83 €            |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU            |
|--------|----------|----|--|-----------------|
| P- 22  | FR22MFS5 | m2 | Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor  | <b>1,01 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1,01 €          |
| P- 23  | FR3P2211 | m3 | Terraplenat en les zones de peu de talús de les zones de desmunt amb terres d'excavació provinents del mateix àmbit barrejades amb terres de cultiu de característiques similars.  | <b>55,92 €</b>  |
|        | BR3P2210 |    | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel   | 44,07480 €      |
|        |          |    | Altres conceptes   | 11,85 €         |
| P- 24  | FR7212K1 | m2 | Terraplenat de 5 cm de gruix de terres de cultiu amb llavors d'herbàcies i flors (95%) tipus pradera mediterrània i arbustives i espècies llenyoses (5%) pròpies de l'àmbit d'actuació tipus Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Ulex parviflorus, Dorycnium pentaphyllum, Daphne gnidium i Calluna vulgaris | <b>5,45 €</b>   |
|        | B0111000 |    | Aigua  | 0,00312 €       |
|        | BR34J000 |    | Bioactivador microbià  | 0,09930 €       |
|        | BR361100 |    | Estabilitzant sintètic de base acrílica  | 2,01250 €       |
|        | BR3A7000 |    | Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  | 0,18000 €       |
|        | BR3PAN00 |    | Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  | 0,18400 €       |
|        | BR4U1K00 |    | Barreja de llavors d'herbàcies i flors tipus pradera mediterrània  | 0,14250 €       |
|        | BR4U1L00 |    | Barreja de llavors arbustives Cistus salvifolius (20%), Cistus monspeliensis (30%), Ulex parviflorus (20%), Dorycnium pentaphyllum (10%), Daphne gnidium (10%) i Calluna vulgaris (10%)  | 0,35000 €       |
|        |          |    | Altres conceptes   | 2,48 €          |
| P- 25  | FRB11111 | m3 | Formació de contenció lateral de terreny amb paredat de gruix variable de pedra granítica, d'una cara vista amb junta renfonsada. Amorturada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  | <b>231,84 €</b> |
|        | B0431100 |    | Pedra granítica per a maçoneria  | 38,09000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes   | 193,75 €        |
| P- 26  | G2R3506A | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20 km   | <b>13,91 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes   | 13,91 €         |
| P- 27  | G2R5423A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 20 km  | <b>14,70 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes   | 14,70 €         |
| P- 28  | K219D2A0 | m2 | Desmuntatge de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor   | <b>12,35 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes   | 12,35 €         |
| P- 29  | K21B3011 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  | <b>11,37 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes   | 11,37 €         |
| P- 30  | K21G2011 | m  | Arrencada de canal i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  | <b>5,68 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5,68 €          |
| P- 31  | K2211111 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor   | <b>7,41 €</b>   |

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU               |
|--------|----------|----|---|--------------------|
|        |          |    | Altres conceptes  | 7,41 €             |
| P- 32  | K222141C | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor  | <b>100,26 €</b>    |
|        |          |    | Altres conceptes  | 100,26 €           |
| P- 33  | K246215A | m3 | Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor   | <b>61,43 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 61,43 €            |
| P- 34  | K45RA2A1 | m  | Reparació de cantell circular del fossar del búnquer, de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | <b>93,52 €</b>     |
|        | B0715100 |    | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció controlada per a reparació   | 40,50000 €         |
|        | B0717000 |    | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió   | 9,03000 €          |
|        |          |    | Altres conceptes  | 43,99 €            |
| P- 35  | K4X0Y001 | u  | Estructura metàl·lica d'acer Corten segons plànols de projecte per a formació de plataforma sobre el fossar, rampa perimetral, escala lateral i formació de baranes. No inclou el paviment d'entramat.  | <b>17.434,31 €</b> |
|        | B44ZT04K |    | Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura  | 2.289,50000 €      |
|        | B96AUC40 |    | Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa  | 1.811,50000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 13.333,31 €        |
| P- 36  | K8785820 | m2 | Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta   | <b>34,54 €</b>     |
|        | B0111000 |    | Aigua   | 0,00312 €          |
|        | B8ZAW000 |    | Producte decapant desincrustador genèric  | 1,80238 €          |
|        |          |    | Altres conceptes  | 32,73 €            |
| P- 37  | K878C652 | m2 | Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar  | <b>10,89 €</b>     |
|        | B0111100 |    | Aigua desionitzada no polaritzada   | 0,24000 €          |
|        |          |    | Altres conceptes  | 10,65 €            |
| P- 38  | K898DFM0 | m2 | Pintat de parament vertical i horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat   | <b>17,61 €</b>     |
|        | B89ZNE00 |    | Pintura al silicat de potassa per a exteriors   | 5,11969 €          |
|        | B8ZAH000 |    | Imprimació neutralitzadora acrílica   | 6,25633 €          |
|        | B8ZAM000 |    | Imprimació fixadora acrílica  | 0,79397 €          |
|        |          |    | Altres conceptes  | 5,44 €             |
| P- 39  | K973212E | m  | Formació d'element tipus rigola o encintat d'uns 20 cm d'amplària amb pedra granítica de la zona i junta seca, col·locats sobre base morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   | <b>27,81 €</b>     |
|        | B9B11200 |    | Llambordí granític pedra de la zona   | 13,75000 €         |
|        |          |    | Altres conceptes  | 14,06 €            |
| P- 40  | K9S11224 | m2 | Entramat d'acer CORTEN, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces segons especejament amb bastiment de perfils en L de xapa d'acer Corten, col·locat   | <b>195,24 €</b>    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU              |
|--------|----------|----|--|-------------------|
|        | B0B5X001 |    | Entramat d'acer corten, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm  | 138,00000 €       |
|        | B44Z5026 |    | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat  | 15,70000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 41,54 €           |
| P- 41  | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment existent per allisat i eliminació d'incrustacions   | <b>11,52 €</b>    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 11,52 €           |
| P- 42  | K9Z312C0 | m2 | Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà alifàtic bicomponent transparent, mat, en dispersió aquosa, d'elavat rendiment.   | <b>12,15 €</b>    |
|        | B8AZC100 |    | Vernís de poliuretà d'1 component  | 3,42943 €         |
|        |          |    | Altres conceptes   | 8,72 €            |
| P- 43  | KABGX001 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada  | <b>660,54 €</b>   |
|        | BABGX001 |    | Porta d'acer Corten en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm, malla de rodons diàmetre 6mm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau.  | 543,48000 €       |
|        | BAZGC360 |    | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  | 27,80000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 89,26 €           |
| P- 44  | KABGX002 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada  | <b>715,26 €</b>   |
|        | BABGX002 |    | Porta d'acer Corten en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm, malla de rodons diàmetre 6mm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau.  | 597,00000 €       |
|        | BAZGC360 |    | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  | 27,80000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 90,46 €           |
| P- 45  | KABGX003 | u  | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 6mm i pas de malla 5x20cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Totalment instal·lada   | <b>829,19 €</b>   |
|        | BABGX003 |    | Porta d'acer Corten en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm, malla de rodons diàmetre 6mm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau.  | 649,50000 €       |
|        | BAZGC360 |    | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  | 55,60000 €        |
|        |          |    | Altres conceptes   | 124,09 €          |
| P- 46  | KABGX004 | u  | Porta corredissa d'acer Corten en perfils laminats, per a un buit d'obra de 260x200 cm, amb marc i muntants de perfil L50.5 i T50.5, malla soldada de rodons diàmetre 6mm de 5x20cm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Col·locada amb ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, fixada a llosa de formigó mitjançant tacs químics. | <b>2.320,00 €</b> |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU            |
|--------|----------|----|---|-----------------|
| P- 47  | BABGX004 |    | Porta corredissa d'acer Corten en perfils laminats, per a un buit d'obra de 260x200 cm, amb marc i muntants de perfil L50.5, malla de rodons diàmetre 6mm segons espejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau.   | 1.509,00000 €   |
|        | KAZGG6B0 |    | Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta   | 545,16416 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 265,84 €        |
|        | KB93Y001 | u  | Faristol informatiu en xapa d'acer corten de 5mm de gruix, segons detall de projecte. Dimensions 80x30cm i 42x30cm, sobre placa d'ancoratge per a fixació en dau de formigó. Inclou fonament de formigó, totalment instal·lat.  | <b>591,19 €</b> |
| P- 48  | B064300C |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I  | 15,12400 €      |
|        | BBX1Y001 |    | Faristol informatiu en xapa d'acer corten de 5mm de gruix, segons detall de projecte. Dimensions 80x30cm i 42x30cm, sobre placa d'ancoratge per a fixació en dau de formigó.  | 525,00000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 51,07 €         |
|        | KC141A04 | m2 | Peces de vidre laminar de seguretat trepitjable, de 10+10+10 mm de gruix, translúcid, compost per vidre exterior trempat de 10 mm d'espessor, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE mitjançant l'aplicació d'un tractament antilliscant en la seva cara exterior, vidre intermedi trempat de 10 mm d'espessor i vidre interior trempat de 10 mm d'espessor, units mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, amb els cantells polits, classificació de prestacions 1B1 segons UNE-EN 12600.                       | <b>222,08 €</b> |
| P- 49  | BC14X001 |    | Peces de vidre laminar de seguretat trepitjable, de 80x100 mm i 6+10+10 mm de gruix, malat tractat a l'àcid, compost per vidre exterior trempat de 6 mm d'espessor, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE mitjançant l'aplicació d'un tractament antilliscant en la seva cara exterior, vidre intermedi trempat de 10 mm d'espessor i vidre interior trempat de 10 mm d'espessor, units mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, amb els cantells polits, classificació de prestacions 1B1 segons UNE-EN 12600. | 162,23000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 59,85 €         |
|        | KH61RH99 | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial   | <b>119,51 €</b> |
|        | BH61RC9A |    | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt  | 105,70000 €     |
| P- 50  |          |    | Altres conceptes  | 13,81 €         |
|        | KHNC4131 | u  | Aplic rectangular de costat >300 mm, amb 1 làmpada de tipus led, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl·lic, difusor de plàstic i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-55, IK10, muntat superficialment  | <b>87,32 €</b>  |
|        | BHNC4131 |    | Aplic quadrat de costat >300 mm, amb 1 làmpada de tipus led, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl·lic, difusor de plàstic i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-55, IK10, per a muntar superficialment  | 66,93000 €      |
| P- 51  |          |    | Altres conceptes  | 20,39 €         |
|        | KHQL1331 | u  | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat  | <b>272,20 €</b> |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU              |
|--------|-----------|----|--|-------------------|
| P- 52  | BHQL1331  |    | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66  | 233,11000 €       |
|        |           |    | Altres conceptes   | 39,09 €           |
|        | L9GRUP10  | m  | Segellat de fissures en paviment de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual  | <b>26,76 €</b>    |
|        | B7J50090  |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent   | 7,17600 €         |
| P- 53  |           |    | Altres conceptes   | 19,58 €           |
|        | L9GRUPR1  | u  | Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció controlada   | <b>21,12 €</b>    |
|        | B0715100  |    | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació  | 1,80000 €         |
| P- 54  |           |    | Altres conceptes   | 19,32 €           |
|        | PEV0-JS14 | u  | Legalització de les següents instal·lacions davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradora per a les instal·lacions de baixa tensió de l'edifici. Inclou redacció de projectes de legalització, visats colegials, taxes administratives i gestió dels expedients. Realització plànols As-Build de les instal·lacions.   | <b>938,76 €</b>   |
|        |           |    | Altres conceptes   | 938,76 €          |
| P- 55  | PG04-6JS1 | u  | Instal·lació elèctrica interior, amb quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el r.e.b.t, plànols, esquemes, memòria i plec de projecte. Format per línies de distribució interior segons esquema unifilar, de recorregut en superfície dins de tub rígid d'acer galvanitzat i caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP-65. S'inclou quadre de comandament i protecció. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques formada per: cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general-distribució interior dels edificis, fins a cadascun dels punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, el treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. Inclosa la posta a terra de la instal·lació. | <b>6.099,86 €</b> |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 9

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU           |
|--------|-----------|----|--|----------------|
|        | BG18-0JS1 |    | Instal·lació elèctrica interior, amb quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el r.e.b.t, plànols, esquemes, memòria i plec de projecte. Format per línies de distribució interior segons esquema unifilar, de recorregut en superfície dins de tub rígid d'acer galvanitzat i caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP-65. S'inclou quadre de comandament i protecció. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques formada per: cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general- distribució interior dels edificis, fins a cadascun dels punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, el treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. | 1.200,00000 €  |
|        | KG153832  |    | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment  | 1.472,20430 €  |
|        | KG23R815  |    | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment   | 1.271,68250 €  |
|        |           |    | Altres conceptes   | 2.155,97 €     |
| P- 56  | PM32-DZ5H | u  | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment   | <b>91,20 €</b> |
|        | BM30-0T70 |    | Armari per a extintor per a muntar superficialment   | 30,90000 €     |
|        | BM33-0T4F |    | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat   | 34,03000 €     |
|        | BMY3-0TC7 |    | Part proporcional d'elements especials per a extintors   | 0,27000 €      |
|        |           |    | Altres conceptes   | 26,00 €        |
| P- 57  | PMS0-6Z0D | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical   | <b>6,79 €</b>  |
|        | BMS0-1K0P |    | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva  | 3,55000 €      |
|        |           |    | Altres conceptes   | 3,24 €         |
| P- 58  | PMS0-6Z0F | u  | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical  | <b>5,96 €</b>  |
|        | BMS0-1K0R |    | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva   | 2,76000 €      |
|        |           |    | Altres conceptes   | 3,20 €         |
| P- 59  | PMS0-6Z0G | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical   | <b>6,10 €</b>  |
|        | BMS0-1JZR |    | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva  | 2,90000 €      |
|        |           |    | Altres conceptes   | 3,20 €         |
| P- 60  | PY30-615B | m  | Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim   | <b>10,70 €</b> |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pag.: 10

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

**PRESSUPOST**

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03     |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny |
| Títol 3 | 01 | MOVIMENTS DE TERRES    |

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT           |          |
|--------------|----------------|-----------------|--|-----------|------------------|----------|
| 1            | FR111000       | m2              | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 20)  | 0,32      | 1.870,000        | 598,40   |
| 2            | K2211111       | m2              | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 31)  | 7,41      | 720,000          | 5.335,20 |
| 3            | F22113L2       | m2              | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)   | 0,60      | 220,000          | 132,00   |
| 4            | FR22MFS5       | m2              | Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (P - 22) | 1,01      | 1.690,000        | 1.706,90 |
| 5            | F2241010       | m2              | Acabat i allisada de camí i talussos, amb mitjans mecànics (P - 5)   | 2,05      | 322,500          | 661,13   |
| 6            | F2214622       | m3              | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 3)   | 6,25      | 193,500          | 1.209,38 |
| 7            | F2214826       | m3              | Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb martell trencador o fressadora per a realització de graonat en roca i càrrega indirecta sobre camió (P - 4)  | 45,43     | 10,260           | 466,11   |
| 8            | F226170F       | m3              | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 6)   | 6,47      | 48,375           | 312,99   |
| 9            | K222141C       | m3              | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 32)  | 100,26    | 8,550            | 857,22   |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.01</b> |  |           | <b>11.279,33</b> |          |

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03     |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny |
| Títol 3 | 02 | CONTENCIONS            |

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |          |
|--------------|----------------|-----------------|--|-----------|-----------------|----------|
| 1            | FRB11111       | m3              | Formació de contenció lateral de terreny amb paredat de gruix variable de pedra granítica, d'una cara vista amb junta renfonsada. Amorturada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 25) | 231,84    | 17,100          | 3.964,46 |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.02</b> |  |           | <b>3.964,46</b> |          |

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03     |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny |
| Títol 3 | 03 | PAVIMENTS              |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|----------|
| 1         | F9A1201J | m3         | Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Aportació i estesa manual del material i compactació amb compactadora duplex manual. (P - 12)   | 46,04     | 152,745 | 7.032,38 |
| 2         | K973212E | m          | Formació d'element tipus rigola o encintat d'uns 20 cm d'amplària amb pedra granítica de la zona i junta seca, col·locats sobre base morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 39) | 27,81     | 100,000 | 2.781,00 |

EUR

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

|   |          |    |   |       |         |           |
|---|----------|----|---|-------|---------|-----------|
| 3 | F961B6DA | m  | Graó de pedra granítica de la zona amb junta reenfonsada, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l i amorturada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 11)      | 51,09 | 243,000 | 12.414,87 |
| 4 | F9A1331J | m3 | Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació tipus sauló i un 3 % de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 13) | 29,92 | 55,000  | 1.645,60  |

**TOTAL Títol 3 01.01.03 23.873,85**

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03          |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny      |
| Títol 3 | 04 | PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | FB1225C2 | m          | Barana d'acer formada per muntants i passamà horitzontal superior rodó massís de 25mm de diàmetre. Acorada sobre base de formigó. La barana serà pre-muntada a taller i soldada a obra, inclou formació dels daus d'ancoratge i pintat amb dues mans de pintura per a exteriors tipus "oxidat". (P - 14) | 125,34    | 29,500 | 3.697,53 |
| 2         | KB93Y001 | u          | Faristol informatiu en xapa d'acer corten de 5mm de gruix, segons detall de projecte. Dimensions 80x30cm i 42x30cm, sobre placa d'ancoratge per a fixació en dau de formigó. Inclou fonament de formigó, totalment instal·lat. (P - 47)  | 591,19    | 9,000  | 5.320,71 |

**TOTAL Títol 3 01.01.04 9.018,24**

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03          |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny      |
| Títol 3 | 05 | SANEJAMENT I CANALITZACIONS |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | FD5A4632 | m          | Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació manual reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 15) | 43,88     | 60,000 | 2.632,80 |

**TOTAL Títol 3 01.01.05 2.632,80**

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03     |
| Capítol | 01 | Condicionament terreny |
| Títol 3 | 06 | JARDINERIA             |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|----------|
| 1         | FR3P2211 | m3         | Terraplenat en les zones de peu de talús de les zones de desmunt amb terres d'excavació provinents del mateix àmbit barrejades amb terres de cultiu de característiques similars. (P - 23)  | 55,92     | 37,500 | 2.097,00 |
| 2         | FR7212K1 | m2         | Terraplenat de 5 cm de gruix de terres de cultiu amb llavors d'herbàcies i flors (95%) tipus pradera mediterrània i arbustives i espècies llenyoses (5%) pròpies de l'àmbit d'actuació tipus Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Ulex parviflorus, Dorycnium pentaphyllum, Daphne gnidium i Calluna vulgaris (P - 24) | 5,45      | 75,000 | 408,75   |

**TOTAL Títol 3 01.01.06 2.505,75**

|      |    |                    |
|------|----|--------------------|
| Obra | 01 | Pressupost 2022-03 |
|------|----|--------------------|

EUR

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | FQ11X001 | u          | Banca TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 20x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, sense respàtller i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. (P - 18) | 1.961,54  | 4,000  | 7.846,16 |
| 2         | FQ11X002 | u          | Taula TRAMET de ESCOFET, o equivalent, de taulons de fusta de pi amb certificat FSC de secció 10x10cm amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2.50 m de llargària, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclòs fonament amb dau de formigó i excavació de rasa o pou. (P - 19)                  | 2.212,18  | 2,000  | 4.424,36 |

|              |                |                 |  |  |                  |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.07</b> |  |  | <b>12.270,52</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 02 | Adequació búnquer  |
| Títol 3 | 01 | ENDERROCS          |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|----------|
| 1         | K21B3011 | m2         | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 29)   | 11,37     | 21,000  | 238,77   |
| 2         | K21G2011 | m          | Arrencada de canal i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)           | 5,68      | 86,000  | 488,48   |
| 3         | K246215A | m3         | Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 33)                               | 61,43     | 25,000  | 1.535,75 |
| 4         | K219D2A0 | m2         | Desmuntatge de posts de fusta i enllatats, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 28) | 12,35     | 31,900  | 393,97   |
| 5         | FR11R150 | m2         | Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 21)  | 1,83      | 281,810 | 515,71   |

|              |                |                 |  |  |                 |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.01</b> |  |  | <b>3.172,68</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------|

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 02 | Adequació búnquer  |
| Títol 3 | 02 | REVESTIMENTS       |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1         | K898DFM0 | m2         | Pintat de parament vertical i horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 38) | 17,61     | 1.361,310 | 23.972,67 |
| 2         | K8785820 | m2         | Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta (P - 36)   | 34,54     | 539,750   | 18.642,97 |
| 3         | K878C652 | m2         | Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar (P - 37)  | 10,89     | 1.361,310 | 14.824,67 |

|              |                |                 |  |  |                  |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.02</b> |  |  | <b>57.440,31</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 02 | Adequació búnquer  |

EUR

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|----------|
| 1         | K9Z2A100 | m2         | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment existent per allisat i eliminació d'incrustacions (P - 41)  | 11,52     | 281,810 | 3.246,45 |
| 2         | L9GRUP10 | m          | Segellat de fissures en paviment de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual (P - 52)   | 26,76     | 75,000  | 2.007,00 |
| 3         | L9GRUPR1 | u          | Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada (P - 53)  | 21,12     | 100,000 | 2.112,00 |
| 4         | K9S11224 | m2         | Entramat d'acer CORTEN, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces segons especejament amb bastiment de perfils en L de xapa d'acer Corten, col·locat (P - 40)   | 195,24    | 21,000  | 4.100,04 |
| 5         | KC141A04 | m2         | Peces de vidre laminar de seguretat trepitjable, de 10+10+10 mm de gruix, translúcid, compost per vidre exterior trempat de 10 mm d'espessor, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE mitjançant l'aplicació d'un tractament antilliscant en la seva cara exterior, vidre intermedi trempat de 10 mm d'espessor i vidre interior trempat de 10 mm d'espessor, units mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, amb els cantells polits, classificació de prestacions 1B1 segons UNE-EN 12600. (P - 48) | 222,08    | 2,000   | 444,16   |
| 6         | K45RA2A1 | m          | Reparació de cantell circular del fossar del búnquer, de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 34)   | 93,52     | 10,000  | 935,20   |
| 7         | K9Z312C0 | m2         | Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà alifàtic bicomponent transparent, mat, en dispersió aquosa, d'elevat rendiment. (P - 42)  | 12,15     | 331,810 | 4.031,49 |

|              |                |                 |  |  |                  |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.03</b> |  |  | <b>16.876,34</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 02 | Adequació búnquer  |
| Títol 3 | 04 | MANYERIA           |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|----------|
| 1         | KABGX001 | u          | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada (P - 43)                              | 660,54    | 6,000  | 3.963,24 |
| 2         | KABGX002 | u          | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x185 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 8mm 15x15cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. col·locada (P - 44)                              | 715,26    | 4,000  | 2.861,04 |
| 3         | KABGX003 | u          | Porta d'acer Corten en perfils laminats L50.5 de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 50x20x1,5 mm ancorat a parament vertical, malla de rodons diàmetre 6mm i pas de malla 5x20cm soldada a perfils perimetrals, segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Totalment instal·lada (P - 45) | 829,19    | 1,000  | 829,19   |

EUR

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 5

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT           |           |
|--------------|----------------|-----------------|---|-----------|------------------|-----------|
| 4            | KABGX004       | u               | Porta corredissa d'acer Corten en perfils laminats, per a un buit d'obra de 260x200 cm, amb marc i muntants de perfil L50.5 i T50.5, malla soldada de rodons diàmetre 6mm de 5x20cm segons especejament de projecte i bastiment, registre inferior, pany de cop i clau. Col·locada amb ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, fixada a llosa de formigó mitjançant tacs químics. (P - 46) | 2.320,00  | 2,000            | 4.640,00  |
| 5            | K4X0Y001       | u               | Estructura metàl·lica d'acer Corten segons plànols de projecte per a formació de plataforma sobre el fossar, rampa perimetral, escala lateral i formació de baranes. No inclou el paviment d'entramat. (P - 35)   | 17.434,31 | 1,000            | 17.434,31 |
| 6            | F6A1X001       | m2              | Reixat d'acer amb malla metàl·lica d'acer inoxidable XTN-BEC o equivalent, qualitat AISI 316, amb marcs inox superior, inferior i laterals de diàmetre 20mm i tensors roscats. Malla de cable inoxidable de secció 1,5mm, nusos o casquet d'acer inox prensats, dimensió de malla 80x139mm amb angle de 60 graus. Totalment instal·lada amb les fixacions a estructura principal d'acer corten. (P - 10)  | 65,28     | 12,100           | 789,89    |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.04</b> |   |           | <b>30.517,67</b> |           |

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 02 | Adequació búnquer  |
| Títol 3 | 05 | INSTAL·LACIONS     |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|---|-----------|---------|----------|
| 1         | 4G11X001  | m          | Escomesa d'electricitat. Línia elèctrica soterrada en rasa des de l'àmbit d'edificacions fins al quadre de protecció del búnquer, inclou formació de rasa i terraplenat i piconatge de la mateixa. Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre. Conjunt de protecció i mesura per a subministrament trifàsic individual, per a mesura indirecta, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge. (P - 1)   | 40,80     | 207,000 | 8.445,60 |
| 2         | FDK282CA  | u          | Pericó de registre de fabrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 16)   | 99,98     | 5,000   | 499,90   |
| 3         | FDKZHEC4  | u          | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 17)   | 96,11     | 5,000   | 480,55   |
| 4         | PG04-6JS1 | u          | Instal·lació elèctrica interior, amb quadre de comandament i protecció i mecanismes segons el r.e.b.t, plànols, esquemes, memòria i plec de projecte. Format per línies de distribució interior segons esquema unifilar, de recorregut en superfície dins de tub rígid d'acer galvanitzat i caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP-65. S'inclou quadre de comandament i protecció. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques formada per:- cable protegit des de pont de proves fins a quadre de distribució general.- distribució interior dels edificis, fins a cadascun del punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en memòria, plec i/o plànols, el treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus que apareixen detallats en els plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de projecte. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia | 6.099,86  | 1,000   | 6.099,86 |

EUR

## PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT           |          |
|--------------|----------------|-----------------|---|-----------|------------------|----------|
| 5            | PEV0-JS14      | u               | subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. Inclou la posta a terra de la instal·lació. (P - 55)  | 938,76    | 1,000            | 938,76   |
| 6            | PMS0-6Z0G      | u               | Legalització de les següents instal·lacions davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradora per a les instal·lacions de baixa tensió de l'edifici. Inclou redacció de projectes de legalització, visats colegials, taxes administratives i gestió dels expedients. Realització plànols As-Build de les instal·lacions. (P - 54) | 6,10      | 5,000            | 30,50    |
| 7            | PM32-DZ5H      | u               | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 59)   | 91,20     | 11,000           | 1.003,20 |
| 8            | PMS0-6Z0D      | u               | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 56)   | 6,79      | 11,000           | 74,69    |
| 9            | PMS0-6Z0F      | u               | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 57)   | 5,96      | 3,000            | 17,88    |
| 10           | PY30-615B      | m               | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 58)  | 10,70     | 20,000           | 214,00   |
| 11           | KHQL1331       | u               | Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 60)   | 272,20    | 10,000           | 2.722,00 |
| 12           | KHNL4131       | u               | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 51)                                 | 87,32     | 55,000           | 4.802,60 |
| 13           | KH61RH99       | u               | Aplic rectangular de costat >300 mm, amb 1 làmpada de tipus led, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos metàl·lic, difusor de plàstic i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-55, IK10, muntat superficialment (P - 50)   | 119,51    | 25,000           | 2.987,75 |
| 13           | KH61RH99       | u               | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 49)  |           |                  |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.02.05</b> |   |           | <b>28.317,29</b> |          |

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03            |
| Capítol | 03 | TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|---|-----------|---------|----------|
| 1         | G2R3506A | m3         | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20 km (P - 26)   | 13,91     | 179,260 | 2.493,51 |
| 2         | F2R24200 | m3         | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 7)   | 15,81     | 224,504 | 3.549,41 |
| 3         | G2R5423A | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 20 km (P - 27)  | 14,70     | 45,244  | 665,09   |
| 4         | F2RA7LP1 | m3         | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9) | 6,64      | 179,260 | 1.190,29 |
| 5         | F2RA73G1 | m3         | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,   | 23,32     | 45,244  | 1.055,09 |

EUR

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## PRESSUPOST

Pàg.: 7

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la  
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

|              |                |              |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.03</b> | <b>8.953,39</b> |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

|         |    |                    |
|---------|----|--------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 2022-03 |
| Capítol | 04 | SEGURETAT I SALUT  |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|----|---|----------|-----------|----------|
| 1 PPA00SS | PA | Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0) | 4.000,00 | 1,000     | 4.000,00 |

|              |                |              |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.04</b> | <b>4.000,00</b> |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

## RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

## RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

| NIVELL 2: CAPÍTOL |           |                               | Import            |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| Capítol           | 01.01     | Condicionament terreny        | 65.544,95         |
| Capítol           | 01.02     | Adequació búnquer             | 136.324,29        |
| Capítol           | 01.03     | TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS | 8.953,39          |
| Capítol           | 01.04     | SEGURETAT I SALUT             | 4.000,00          |
| <b>Obra</b>       | <b>01</b> | <b>Pressupost 2022-03</b>     | <b>214.822,63</b> |
|                   |           |                               | <b>214.822,63</b> |

| NIVELL 1: OBRA |    |                    | Import            |
|----------------|----|--------------------|-------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost 2022-03 | 214.822,63        |
|                |    |                    | <b>214.822,63</b> |

EUR

**ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST**

PROJECTE DE L'ÀREA DE LLEURE I ITINERARI TEMÀTIC DE PUNTA FALCONERA

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pag. 1

|   |              |
|---|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 214.822,63   |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 214.822,63.....  | 27.926,94    |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 214.822,63..... | 12.889,36    |
| <b>Subtotal</b>                               | 255.638,93   |
| 21 % IVA SOBRE 255.638,93.....                | 53.684,18    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>         | € 309.323,11 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )